

Presupuesto

Presupuesto	1001027	REHABILITACION DE LA AVENIDA VICTOR ANDRES GARCIA BELAUDE ENTRE AV. GRAU Y CALLE JOHN F. KENNEDY EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA.		
Subpresupuesto	001	REHABILITACION DE LA AVENIDA VICTOR ANDRES GARCIA BELAUDE ENTRE AV. GRAU Y CALLE JOHN F. KENNEDY EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA.		
Cliente	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA		Costo al	13/07/2020
Lugar	PIURA - PIURA - PIURA			

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
01	OBRAS PROVISIONALES				13,811.82
01.01	CARTEL DE OBRA 2.4 x 3.6 M	und	1.00	1,179.02	1,179.02
01.02	ALQUILER DE LOCAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO	mes	2.00	850.00	1,700.00
01.03	SEÑALIZACION Y DESVIO DE TRANSITO	glb	1.00	7,332.80	7,332.80
01.04	DEPOSITO PARA ALMACENAR AGUA	und	2.00	550.00	1,100.00
01.05	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	2,500.00	2,500.00
02	TRABAJOS PRELIMINARES				39,294.28
02.01	TRAZO NIVEL Y REPLANTEO	m2	3,658.49	3.63	13,280.32
02.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ASFALTICO	m2	3,335.50	3.47	11,574.19
02.03	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	m2	222.25	5.41	1,202.37
02.04	DEMOLICION DE ROMPEMUELLE DE CONCRETO	m2	35.73	8.11	289.77
02.05	DEMOLICION DE SARDINELES PERALTADO	m	850.16	10.14	8,620.62
02.06	DEMOLICION DE LOSA Y ROMPEMUELLE	m2	533.54	8.11	4,327.01
03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				157,015.49
03.01	CORTE DE MATERIAL SUELTO A NIVEL DE SUB RASANTE	m3	1,376.93	6.24	8,592.04
03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1,961.51	15.08	29,579.57
03.03	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE	m2	3,335.50	3.77	12,574.84
03.04	SUBBASE: EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACION, E=0.10 M. (HORMIGON)	m2	3,335.50	9.33	31,120.22
03.05	BASE: EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACION, E=0.20 M.	m2	3,335.50	22.53	75,148.82
04	PAVIMENTOS				323,637.43
04.01	LOSA DE PAVIMENTO				323,637.43
04.01.02	SUMINISTRO, VACEADO, COMPACTACION Y NIVELACION DE CONCRETO PREMEZCLADO MR = 48 KG/CM2 PARA LOSA e=15cm	m2	3,335.50	81.54	271,976.67
04.01.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS OPTIMIZADAS	m2	68.26	36.64	2,501.05
04.01.03	RESANE, ACABADO Y TEXTURIZADO MANUAL PARA LOSA	m2	3,335.50	3.75	12,508.13
04.01.04	APLICACION DE RETARDANTE DE EVAPORACIÓN	m2	3,335.50	2.89	9,639.60
04.01.05	CORTE EN FRESCO CON DISCOS DIAMANTADOS e=2 mm	m	3,754.58	2.49	9,348.90
04.01.06	CURADO CON ADITIVO	m2	3,335.50	3.69	12,308.00
04.01.07	ACERO EN JUNTA LONGITUDINAL	m	631.45	8.30	5,241.04
04.01.08	ACERO EN JUNTA TRANSVERSAL	m	13.48	8.46	114.04
05	SARDINEL DE CONCRETO				63,323.53
05.01	SARDINEL PERALTADO ARMADO				63,323.53
05.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL	m3	25.58	39.33	1,006.06
05.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	30.70	15.08	462.96
05.01.03	SARDINEL PERALTADO F'c=175 KG/CM2	m3	63.95	424.31	27,134.62
05.01.04	ENCOFRADO CARA VISTA EN SARDINELES	m2	511.64	43.80	22,409.83
05.01.05	SARDINEL PERALTADO,ACERO FY=4200 KG/CM2.	kg	2,389.26	4.44	10,608.31
05.01.06	CURADO CON ADITIVO	m2	341.09	3.69	1,258.62
05.01.07	JUNTAS ASFALTICAS	m	114.80	3.86	443.13
06	SEÑALIZACION				10,371.95
06.01	PINTURA DE TRAFICO PARA LINEAS DE PASO Y FLECHAS	m2	169.00	13.84	2,338.96
06.02	PINTURA DE TRAFICO PARA SARDINELES	m	852.73	7.69	6,557.49
06.03	REDUCTORES DE VELOCIDAD	und	50.00	29.51	1,475.50
07	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL				4,700.00
07.01	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	glb	1.00	4,700.00	4,700.00
08	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				6,664.50
08.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	5,850.00	5,850.00
08.02	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	glb	1.00	814.50	814.50
09	VARIOS				1,941.82
09.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	3,530.58	0.55	1,941.82

Presupuesto

Presupuesto 1001027 REHABILITACION DE LA AVENIDA VICTOR ANDRES GARCIA BELAUDE ENTRE AV. GRAU Y CALLE JOHN F. KENNEDY EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA.

Subpresupuesto 001 REHABILITACION DE LA AVENIDA VICTOR ANDRES GARCIA BELAUDE ENTRE AV. GRAU Y CALLE JOHN F. KENNEDY EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA.

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Lugar PIURA - PIURA - PIURA

Costo al 13/07/2020

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
	COSTO DIRECTO				620,760.82
	GASTOS GENERALES 10.00%				62,076.08
	UTILIDAD 10%				62,076.08
	-----				-----
	SUBTOTAL				744,912.98
	IMPUESTO (IGV 18%)				134,084.34
	-----				=====
	TOTAL PRESUPUESTO				878,997.32

SON : OCHOCIENTOS SETENTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTISIETE Y 32/100 NUEVOS SOLES