



ACABADOS		DESCRIPCIÓN	TERCER PISO			
			MODULO 02			
Pisos		Concreto f'c=175 Kg/cm2 acabado frotachado y bruñido				
		Concreto f'c=175 Kg/cm2 cemento pulido y bruñido				
		Cemento frotachado y bruñido de 6"				
		Contrapiso de 40mm. Porcelanato POTENZA BLANCO PERLA MATE O EQUIVALENTE 0.60X0.60M				
		Porcelanato ESMALTADO MATE GALAXY STONE GRIS O EQUIVALENTE 0.60X0.60M				
Contrazocacos		Porcelanato DOMINE BLANCO O EQUIVALENTE 0.60X0.60M				
		Porcelanato DAKOTA MARFIL O EQUIVALENTE 0.60X0.60M				
		cerámico CEMENTO BLANCO O EQUIVALENTE 0.45 x 0.45 m				
Revoques y enlucidos		Contrazócalo cemento pulido h= 20cm exterior - pintado c/esmalte sintético				
		Contrazócalo Porcelanato POTENZA BLANCO PERLA MATE O EQUIVALENTE h= 10cm interior e=2 cm				
		Contrazócalo Porcelanato ESMALTADO MATE GALAXY STONE GRIS O EQUIVALENTE h= 10cm interior e=2 cm				
		Zócalo de Porcelanato POTENZA MARRÓN OSCURO MATE O EQUIVALENTE 0.60X0.60m				
Cielos rasos		Zócalo de Porcelanato VIENA MARRÓN CLARO O EQUIVALENTE 0.60X0.60m				
		Zócalo de Mayolica LINEAL BLANCO 0.25X0.40m				
		Tarrajeo de vigas y columnas con Mortero 1:5 e=1.5 cm.				
Ventanas		Tarrajeo en muros interiores con Mortero 1:5 e=1.5 cm.				
		Tarrajeo en muros exteriores con Mortero 1:5 e=1.5 cm.				
		Tarrajeo en muros exteriores e interiores del cerco perimétrico				
Puertas		Enlucido de cielo raso con mezcla 1:5, e=1.5cm				
		Ventana corrediza de aluminio con vidrio crudo de 6 mm. Incoloro+ lamina seguridad de 4 micras con protector de aluminio mate 1 1/2" x 3 1/4" x 1.5mm				
Cerrajería		Puerta de madera machihembrada c/marco de madera cedro de 2x4"				
		Contraplacada c/marco de madera cedro de 2x4". Tablero de triplay 6 mm				
		De cubículo c/marco de madera cedro de 1 1/2"x2". Tablero de Triplay 10 mm				
Coberturas		Bisagras capuchinas aluminizadas de 4"x4"				
		Bisagras capuchinas aluminizadas de 3"x3"				
Pinturas		Bisagra picaporte de 2"				
		Cerradura Forte 3 golpes o similar				
		Cerradura de Pomo con pestillo				
		Plancha termoaislante de 25 mm TAT 1060 de calaminon o similar				
		Ladrillo pastelerero				
	Muros int. 2 manos de imprimante 2 manos de latex vinilacrilico.					
	Muros ext. 2 manos de imprimante 2 manos de latex vinilacrilico.					
	De contrazocalo ext.2 mano imprimante+2 mano de esmalte sintético					
	De puerta de madera machihembrada sellada + acabado c/2 manos de barniz marino					
	De puertas de madera contraplacada sellada + acabado c/2 manos de barniz marino					
	Cielos rasos, 2 manos de imprimante + 2 manos de pintura latex acrilico estirado					
	Para Portones, Dos manos anticorrosivo y dos manos esmalte					

TERCERA PLANTA  
1/50

CUADRO DE VANOS

TIPO	ANCHO	ALTO	ALF.	CANT.	OBSERVACIONES
PUERTAS					
P-01	1.10	2.10	-	3	Puerta de Madera machihembrada. Acabado c/barniz marino 2 manos

TIPO	ANCHO	ALTO	ALF.	CANT.	OBSERVACIONES
VENTANAS					
V-01	2.65	1.70	1.20	2	Ventana corrediza de aluminio anod. serie 25 (mijasato o similar) con vidrio C, crudo de 6mm. Incoloro+lamina de seguridad de 4 micras+Protector de aluminio mate 1 1/2"x3 1/4"x1.5mm
V-03	3.70	1.15	2.10	4	Ventana corrediza de aluminio anod. serie 25 (mijasato o similar) con vidrio C, crudo de 6mm. Incoloro+lamina de seguridad de 4 micras+Protector de aluminio mate 1 1/2"x3 1/4"x1.5mm
V-04	3.65	1.15	2.10	2	Ventana corrediza de aluminio anod. serie 25 (mijasato o similar) con vidrio C, crudo de 6mm. Incoloro+lamina de seguridad de 4 micras+Protector de aluminio mate 1 1/2"x3 1/4"x1.5mm
V-05	3.075	1.70	1.20	4	Ventana corrediza de aluminio anod. serie 25 (mijasato o similar) con vidrio C, crudo de 6mm. Incoloro+lamina de seguridad de 4 micras+Protector de aluminio mate 1 1/2"x3 1/4"x1.5mm



 <b>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA</b>	PROYECTO : <b>ELABORACIÓN DE 03 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA DE PIURA-PIURA</b>	COMPONENTE 01: <b>REHABILITACIÓN DEL LOCAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ALGARROBOS-DISTRITO PIURA-PROVINCIA PIURA-REGIÓN PIURA</b>	UBICACION: <b>DEPARTAMENTO: PIURA                  PROVINCIA: PIURA                  DISTRITO: PIURA                  SECTOR: LOS ALGARROBOS VI ETAPA</b>	CONSULTOR: <b>CONSORCIO EL ALGARROBO</b>	ESPECIALIDAD: <b>ARQUITECTURA</b>	EQUIPO DE DISEÑO: <b>ARQ. MARCO TRELLES                  CAP 14260</b>	OBSERVACIONES	FECHA	LAMINA: <b>COMPONENTE 01                  MODULO 02</b>
	PLANO: <b>MODULO 02                  TERCERA PLANTA</b>	JEFE DE PROYECTO: <b>ING. JOSE TALLEDO COVERAS</b>	APROBADO:	DIBUJO: <b>XIN-VILL</b>	ESCALA: <b>1/50</b>	FECHA: <b>JULIO 2019</b>	OBSERVACIONES	FECHA	LAMINA: <b>A-12</b>