

RESUMEN DE METRADOS ARQUITECTURA										
PROYECTO: "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 14051 CON CÓDIGO LOCAL 413835 CENTRO POBLADO SANTA ROSA – CURA MORI - PIURA – PIURA"		UN D	PABELLON 01	ESCALERA	SS.HH	CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	OBRAS EXT	CERCO PERIMETRICO	TECHADO PATIO Y PLATAFORMA	TOTAL
ITEMS	DESCRIPCION									
02.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA									
02.01.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M : 1:1:4 e=1.5cm	m2	216.61	35.32	25.93	10.29		587.83		875.97
02.01.02	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M : 1:1:4 e=1.5cm	m2	135.97	25.36	31.00					192.33
02.01.04	FIERRO REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS	kg	286.68		45.79			365.06		697.53
02.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS									
02.02.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES	m2	475.31	7.17	28.73	50.41		616.39		1178.01
02.02.02	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES	m2	236.33	7.17	27.66	36.54		617.58		925.27
02.02.03	TARRAJEO DE COLUMNAS	m2	322.29	64.37	23.95	99.13		167.66	366.88	1044.28
02.02.04	TARRAJEO DE VIGAS	m2	183.77	51.82	25.48	27.16		145.37	97.20	530.80
02.02.05	TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5	m2			38.56					38.56
02.02.06	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE	m2				40.13				40.13
02.02.07	VESTIDURA DE DERRAMES (1:5)	m	274.34		41.20	36.25				351.79
02.02.08	BRUÑAS SEGÚN DETALLE	m	422.28	109.10	41.40	22.30	466.00	2207.28		3268.36
02.03	CIELORRASOS									
02.03.01	CIELORRASO CON MEZCLA C:A 1:5	m2	465.97	57.10	25.46	17.03				565.56
02.04	PISOS Y PAVIMENTOS									
02.04.01	CONTRAPISOS									
02.04.01.01	CONTRAPISO DE 40 mm	m2	231.60	6.00						237.60
02.04.02	PISOS									
02.04.02.01	PISO PORCELANATO 60 x 60 MODELO POTENSA BLANCO PERLA MATE - ALTO TRANSITO	m2	363.97							363.97
02.04.02.02	PISO CERAMICO 45 x 45 MODELO CEMENTO BLANCO - ALTO TRANSITO	m2			15.46					15.46
02.04.02.03	PISO DE CONCRETO EN PATIO f'c=175kg/cm2; e=15cm FROTACHADO	m2					148.20			148.20
02.04.02.04	PATIOS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2					7.98			7.98
02.04.02.05	RAMPAS e=4" DE CONCRETO f'c=175kg/cm2; ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO	m2					78.80			78.80
02.04.02.06	PISO DE CEMENTO PULIDO BRUÑADO e=2"	m2	56.00		16.24					72.24
02.04.03	SARDINELES									
02.04.03.01	SARDINEL.-CONCRETO f'c=175 kg/cm2 (INC. EXCAVACION)	m					30.10			30.10
02.04.03.02	SARDINEL.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2					19.57			19.57
02.04.04	VEREDAS									
02.04.04.01	VEREDAS e=4" DE CONCRETO f'c=175kg/cm2 ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO	m2	60.00	6.80	11.30	21.74	121.42	120.60		341.86
02.04.04.02	VEREDAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	9.00	0.60	1.70	3.35	44.32	20.10		79.06
02.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS									
02.05.01	ZOCALOS									
02.05.01.01	ZOCALOS DE CERAMICA 25X40 MODELO DECORADO LINEAL BLANCO	m2	18.60		24.80					43.40
02.05.02	CONTRAZOCALOS									
02.05.02.01	CONTRAZOCALO PORCELANATO 10 x 60 MODELO POTENSA BLANCO PERLA MATE - ALTO TRANSITO	m	209.85							209.85
02.05.02.02	CONTRAZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR DE H=10 cm. Ext	m	17.00							17.00
02.05.02.03	CONTRAZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR DE H=20 cm. Ext.	m2	97.00					69.16		166.16
02.06	COBERTURAS									

RESUMEN DE METRADOS ARQUITECTURA										
PROYECTO: "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 14051 CON CÓDIGO LOCAL 413835 CENTRO POBLADO SANTA ROSA – CURA MORI - PIURA – PIURA"		UN D	PABELLON 01	ESCALERA	SS.HH	CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	OBRAS EXT	CERCO PERIMETRICO	TECHADO PATIO Y PLATAFORMA	TOTAL
ITEMS	DESCRIPCION									
02.06.01	COBERTURA LIVIANA CURVA PARA TECHO DE ACERO GALVANIZADO (PATIO Y PLATAFORMA)	M2							671.72	671.72
02.06.02	COBERTURA CON PLANCHA TERMOACUSTICA CON CALAMINON TAT 1060 TERMO-AISLANTE e=25mm (INC. EST)	m2	304.50	30.89	43.46					378.85
02.06.03	COBERTURA LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO	m2				16.41				16.41
02.06.04	IMPERMEABILIZANTE DE TECHOS CON PINTURA ASFALTICA	m2	304.50	30.89	43.46					378.85
02.07	CARPINTERIA DE MADERA									
02.07.01	PUERTA MACHIEMBRADA	m2	15.54		7.98					23.52
02.07.02	PUERTA MACHIEMBRADA + SOBRELUZ	m2	13.86							13.86
02.08	CARPINTERIA METALICA Y HERRERÍA									
02.08.01	CANTONERA DE FIERRO EN ESCALERA	m		34.00						34.00
02.08.02	PUERTAS DE INGRESOS PRINCIPALES	m2					5.40			5.40
02.08.03	REJA METALICA	m						10.90		10.90
02.08.04	ESTRUCTURA METALICA 1	u					1.00			1.00
02.08.05	BARANDA METALICA EN ESCALERA	m		14.20						14.20
02.08.06	REJILLA METALICA PARA CUNETETA DE 1"X1"X1/8" (INCLUYE COLOCACION)	m					114.40			114.40
02.08.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL 610 mm	m	5.50	5.50	5.50					16.50
02.08.08	TAPAJUNTA METALICA EN MUROS	m	8.70	11.20						19.90
02.08.09	BATERIAS ECOLOGICAS DE TRES TACHOS	u					2.00			2.00
02.08.10	ESCALERA DE GATO DE FIERRO GALVANIZADO	m				12.40				12.40
02.08.11	ESCALERA DE ALUMINIO EN CISTERNA	u				1.00				1.00
02.08.12	PUERTA DE CASETA DE ELECTROBOMBA	u				1.00				1.00
02.08.13	TAPA DE FIERRO EN CISTERNA	u				1.00				1.00
02.08.14	TAPA DE FIERRO EN TANQUE ELEVADO	u				1.00				1.00
02.09	VENTANAS DE ALUMINIO CON PROTECTOR, CRISTAL Y VIDRIOS									
02.09.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON CRISTAL CRUDO DE 6 mm INCOLORO + LAMINA DE SEGURIDAD DE 4 MICRAS.	m2	118.35		9.20					127.55
02.09.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES DE SEGURIDAD DE ALUMINIO	m2	118.35		9.20					127.55
02.10	CERRAJERIA									
02.10.01	BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PESADA EN PUERTAS	pza	40.00							40.00
02.10.02	BISAGRA ALUMINIZADA DE 3" PESADA EN PUERTAS	pza	12.00		12.00					24.00
02.10.03	CERRADURA TRES GOLPES CON TIRADOR EN PUERTAS	u	10.00							10.00
02.10.04	CHAPA DE POMO CON PESTILLO EN PUERTA	u			4.00					4.00
02.10.05	PICAPORTE EN PUERTAS DE SS.HH	u			4.00					4.00
02.10.06	CANDADO DE 60 mm	u				1.00	2.00			3.00
02.11	PINTURA									
02.11.01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS	m2	1043.40	78.71	80.33	145.96		1313.56	464.08	3126.04
02.11.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS	m2	653.74	114.92	50.94	40.20		145.37		1005.17
02.11.03	PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOS DE CARPINTERIA METALICA	m2	118.35		9.20		5.40		712.05	845.00
02.11.04	PINTURA ESMALTE EN ZOCALO Y CONTRAZOCALO	m2	97.00							97.00
02.11.05	PINTURA EN PUERTAS DE MADERA	m2	15.54		7.98					23.52
02.11.06	PINTURA DEMARCAACION DE LOSA DEPORTIVA	M					222.40			222.40
02.12	JUNTAS									

RESUMEN DE METRADOS ARQUITECTURA										
PROYECTO		UN	PABELLON	ESCALERA	SS.HH	CISTERNA	OBRAS EXT	CERCO	TECHADO	TOTAL
PROYECTO: "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 14051 CON CÓDIGO LOCAL 413835 CENTRO POBLADO SANTA ROSA – CURA MORI - PIURA – PIURA"		D	01			Y TANQUE		PERIMETRICO	PATIO Y	
ITEMS	DESCRIPCION					ELEVADO			PLATAFOR	
									MA	
02.12.01	JUNTAS DE DILATAACION CON ESPUMA PLÁSTICA RELLENO CON POLIURETANO	m	143.85	20.50	5.80					170.15
02.12.02	JUNTA DE DILATAACION EN PISOS CON TECNOPORT DE e= 3/8" RELLENO CON POLIURETANO	m	1.50		1.80					3.30
02.12.03	JUNTAS ASFALTICAS e=1"	m	73.00	9.65	52.87					135.52
2.13	VARIOS									
02.13.01	CURADO CON CURADOR QUIMICO PARA CONCRETO	m2	331.60	16.80	21.04	21.74	#iREF!	120.60		#iREF!
02.13.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIZARRA ACRILICA	m2	37.50							37.50
02.13.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE STICKER PARA SEÑALETICA DE SEGURIDAD	u	20.00							20.00
02.13.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO	u	3.00							3.00
02.13.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE EMERGENCIA	u	3.00							3.00
02.13.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTIQUIN	u	1.00							1.00
02.13.07	NED PARA VOLEY - INCLUYE POSTES - PORTER	u	1.00							1.00
02.13.08	ARCOS METALICOS PARA FULBITO	u	2.00							2.00
02.13.09	SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL - ARQUITECTURA	u	1.00							1.00