

PROYECTO : "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 14051 CON CODIGO LOCAL 413835 CENTRO POBLADO SANTA ROSA - CURA MORI - PIURA - PIURA"				PROYECTISTA: ING. NEIL ARICOCHÉ CUZQUEN					8MM				
UBICACION: SANTA ROSA - CURA MORI - PIURA - PIURA				Ing:					0.5				
ARQUITECTURA : METRADOS CISTERNA Y TANQUE ELEVADO				FECHA: 31/03/2022					0.4				
									3.60				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	ÁREAS (m2)				METRO LINEAL (m)			CANT	ULO DE A 8MM	PARCIAL	TOTAL
			anc	largo	alto	área	l	n	Lt				
	<b>CISTERNA Y TANQUE ELEVADO</b>												
<b>02</b>	<b>ARQUITECTURA</b>												
<b>02.01</b>	<b>MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA</b>												
<b>02.01.01</b>	<b>MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M : 1:1:4 e=1.5cm</b>	<b>m2</b>										10.29	<b>10.29</b>
	<b>CUARTO DE TABLERO</b>		2.10	1.55		3.26				1.00		3.26	
			1.90	1.85		3.52				2.00		7.03	
<b>02.01.02</b>	<b>MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M : 1:1:4 e=1.5cm</b>	<b>m2</b>											
<b>02.01.04</b>	<b>FIERRO REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS</b>	<b>kg</b>											
<b>02.02</b>	<b>REVOQUES Y REVESTIMIENTOS</b>												
<b>02.02.01</b>	<b>TARRAJEO EN MUROS INTERIORES</b>	<b>m2</b>										50.41	<b>50.41</b>
	<b>CISTERNA</b>												
			2.10	4.90		10.29				1.00		10.29	
			2.10	1.86		3.91				1.00		3.91	
			2.10	1.86		3.91				1.00		3.91	
			0.75	0.52		0.39				2.00		0.78	
			0.75	0.52		0.39				2.00		0.78	
			0.75	0.72		0.54				2.00		1.08	
			0.75	0.72		0.54				2.00		1.08	
	<b>CUARTO DE TABLERO</b>												
			2.10	1.55		3.26				1.00		3.26	
			1.90	1.85		3.52				2.00		7.03	
	<b>TANQUE ELEVADO</b>												
			2.30	2.50		5.75				1.00		5.75	
			2.30		1.72	3.96				1.00		3.96	
				2.50	1.72	4.30				2.00		8.60	
<b>02.02.02</b>	<b>TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES</b>	<b>m2</b>										36.54	<b>36.54</b>
	<b>CUARTO DE TABLERO</b>												
			2.10	1.55		3.26				1.00		3.26	
			1.90	1.85		3.52				2.00		7.03	
	<b>TANQUE ELEVADO</b>												
			2.30		1.88	4.32				2.00		8.65	
				2.50	1.88	4.70				2.00		9.40	
			2.83	2.90		8.21				1.00		8.21	
<b>02.02.03</b>	<b>TARRAJEO DE COLUMNAS</b>	<b>m2</b>										99.13	<b>99.13</b>
	<b>CUARTO DE TABLERO</b>			0.40	2.05					8.00		6.56	
			0.40		2.05					8.00		16.40	
			0.15		2.05					-3.00		-6.15	
	<b>3ER PISO</b>		0.40		2.80					8.00		22.40	
				0.40	2.80					8.00		8.96	
	<b>4ER PISO</b>			0.40	2.80					8.00		8.96	
			0.40		2.80					8.00		22.40	
	<b>5TO PISO</b>			0.40	1.75					8.00		5.60	
			0.40		1.75					8.00		14.00	

PROYECTO : "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 14051 CON CODIGO LOCAL 413835 CENTRO POBLADO SANTA ROSA - CURA MORI - PIURA - PIURA"			PROYECTISTA: ING. NEIL ARICOICHE CUZQUEN						8MM				
UBICACION: SANTA ROSA - CURA MORI - PIURA - PIURA			Ing:						0.5				
ARQUITECTURA : METRADOS CISTERNA Y TANQUE ELEVADO			FECHA: 31/03/2022						0.4				
									3.60				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	ÁREAS (m2)				METRO LINEAL (m)			CANT	ULO DE A 8MM	PARCIAL	TOTAL
			anc	largo	alto	área	l	n	Lt				
02.02.04	TARRAJEO DE VIGAS	m2										27.16	27.16
	CUARTO DE TABLERO		0.25	2.10						4.00		2.10	
				2.10	0.50					4.00		4.20	
												0.00	
			0.25	1.90						4.00		1.90	
				1.90	0.50					4.00		3.80	
												0.00	
	DESCUENTO DE MURO		0.10	1.90						-2.00		-0.38	
			0.10	2.10						-1.00		-0.21	
	VIGA 3ER PISO		0.25	2.10						4.00		2.10	
				2.10	0.50					4.00		4.20	
	VIGA 4TO PISO		0.25	2.10						4.00		2.10	
				2.10	0.50					4.00		4.20	
	VIGA 5TO PISO		0.25	2.10						2.00		1.05	
				2.10	0.50					2.00		2.10	
02.02.05	TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5	m2											
02.02.06	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE	m2										40.13	40.13
	CISTERNA												
			2.10	4.90		10.29				1.00		10.29	
			2.10	1.86		3.91				1.00		3.91	
			2.10	1.86		3.91				1.00		3.91	
			0.75	0.52		0.39				2.00		0.78	
			0.75	0.52		0.39				2.00		0.78	
			0.75	0.72		0.54				2.00		1.08	
			0.75	0.72		0.54				2.00		1.08	
	TANQUE ELEVADO												
			2.30	2.50		5.75				1.00		5.75	
			2.30		1.72	3.96				1.00		3.96	
				2.50	1.72	4.30				2.00		8.60	
02.02.07	VESTIDURA DE DERRAMES (1:5)	m										36.25	36.25
				2.90						1.00		2.90	
				2.90						2.00		5.80	
02.02.08	BRUÑAS SEGÚN DETALLE	m										22.30	22.30
	INTERIORES												
				1.55						1.00		1.55	
				1.85						2.00		3.70	
				2.10						1.00		2.10	
				1.90						2.00		3.80	
	EXTERIORES			1.55						1.00		1.55	
				1.85						2.00		3.70	
				2.10						1.00		2.10	
				1.90						2.00		3.80	
02.03	CIELORRASOS												
02.03.01	CIELORRASO CON MEZCLA C:A 1:5	m2										17.03	17.03

PROYECTO : "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 14051 CON CODIGO LOCAL 413835 CENTRO POBLADO SANTA ROSA - CURA MORI - PIURA - PIURA"					PROYECTISTA: ING. NEIL ARICOICHE CUZQUEN					8MM		
UBICACION: SANTA ROSA - CURA MORI - PIURA - PIURA					Ing:					0.5		
ARQUITECTURA : METRADOS CISTERNA Y TANQUE ELEVADO					FECHA: 31/03/2022					0.4		
										3.60		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	ÁREAS (m2)			METRO LINEAL (m)			CANT	ULO DE A 8MM	PARCIAL	TOTAL
			anc	largo	alto	área	l	n				
	CISTERNA		2.10	2.17		4.56				1.00	4.56	
			2.10	2.14		4.49				1.00	4.49	
	4TO PISO		2.10	1.90		3.99				1.00	3.99	
	TANQUE ELEVADO		2.10	1.90		3.99				1.00	3.99	
	<b>02.04 PISOS Y PAVIMENTOS</b>											
	<b>02.04.01 CONTRAPISOS</b>											
	02.04.01.01 CONTRAPISO DE 40 mm	m2										
	<b>02.04.02 PISOS</b>	0										
	02.04.02.01 PISO PORCELANATO 60 x 60 MODELO POTENSA BLANCO PERLA MATE - ALTO TRANSITO	m2										
	02.04.02.02 PISO CERAMICO 45 x 45 MODELO CEMENTO BLANCO - ALTO TRANSITO	m2										
	02.04.02.03 PISO DE CONCRETO EN PATIO f'c=175kg/cm2; e=15cm FROTACHADO	m2										
	02.04.02.04 PATIOS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2										
	02.04.02.05 RAMPAS e=4" DE CONCRETO f'c=175kg/cm2; ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO	m2										
	02.04.02.06 PISO DE CEMENTO PULIDO BRUÑADO e=2"	m2										
	<b>02.04.03 SARDINELES</b>											
	02.04.03.01 SARDINEL.-CONCRETO f'c=175 kg/cm2 (INC. EXCAVACION)	m										
	02.04.03.02 SARDINEL.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2										
	<b>02.04.04 VEREDAS</b>											
	02.04.04.01 VEREDAS e=4" DE CONCRETO f'c=175kg/cm2 ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO	m2									21.74	21.74
			1.51	2.90		4.38				1.00	4.38	
			0.99	2.90		2.87				1.00	2.87	
			1.50	2.90		4.35				1.00	4.35	
			0.82	2.90		2.38				1.00	2.38	
			0.80	5.35		4.28				1.00	4.28	
			0.65	5.35		3.48				1.00	3.48	
	02.04.04.02 VEREDAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2									3.35	3.35
				2.90	0.15	0.44				1.00	0.44	
				2.90	0.15	0.44				1.00	0.44	
				2.90	0.15	0.44				1.00	0.44	
				2.90	0.15	0.44				1.00	0.44	
				5.35	0.15	0.80				1.00	0.80	
				5.35	0.15	0.80				1.00	0.80	
	<b>02.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS</b>											
	<b>02.05.01 ZOCALOS</b>											
	02.05.01.01 ZOCALOS DE CERAMICA 25X40 MODELO DECORADO LINEAL BLANCO	m2										
	<b>02.05.02 CONTRAZOCALOS</b>											
	02.05.02.01 CONTRAZOCALO PORCELANATO 10 x 60 MODELO POTENSA BLANCO PERLA MATE - ALTO TRAN	m										
	02.05.02.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR DE H=10 cm. Ext	m										
	02.05.02.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR DE H=20 cm. Ext.	m2										
	<b>02.06 COBERTURA</b>											
	02.06.02 COBERTURA CON PLANCHA TERMOACUSTICA CON CALAMINON TAT 1060 TERMO-AISLANTE e=2	m2										
	02.06.03 COBERTURA LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO	m2									16.41	16.41
			2.83	2.90		8.21				2.00	16.41	
	02.06.04 IMPERMEABILIZANTE DE TECHOS CON PINTURA ASFALTICA	m2										

PROYECTO : "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 14051 CON CODIGO LOCAL 413835 CENTRO POBLADO SANTA ROSA - CURA MORI - PIURA - PIURA" UBICACION: SANTA ROSA - CURA MORI - PIURA - PIURA ARQUITECTURA : METRADOS CISTERNA Y TANQUE ELEVADO					PROYECTISTA: ING. NEIL ARICOHE CUZQUEN Ing: FECHA: 31/03/2022					8MM			
										0.5			
										0.4			
										3.60			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	ÁREAS (m2)				METRO LINEAL (m)			CANT	ULO DE A 8MM	PARCIAL	TOTAL
			anc	largo	alto	área	l	n	Lt				
02.07	CARPINTERIA DE MADERA												