

"REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 14051 CON CÓDIGO LOCAL 413835 CENTRO POBLADO SANTA ROSA – CURA MORI - PIURA – PIURA"			
Proy.:			
RESUMEN DE METRADOS TECHADO #01			
Item	Descripción	Und.	Metrado
01	OBRAS PRELIMINARES		
01.01	TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL	990.66	m2
01.02	DEMOLICION DE LOSAS DE CONCRETO	25.65	m2
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION (ZAPATAS Y CIMIENTO CORRI	38.45	m3
02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	17.92	m3
02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (HORMIGON) e=0.30	5.38	m3
02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 km	20.53	m3
03	CONCRETO SIMPLE		
03.01	CONCRETO EN LOSAS MACIZAS f'c=175 kg/cm2	23.32	m3
04	CONCRETO ARMADO		
04.01	ZAPATAS		
04.01.01	CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2	8.96	m3
04.01.02	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	329.02	kg
04.02	VIGAS DE CIMENTACION		
04.02.01	CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2	2.70	m3
04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CIMENTACION	27.00	m2
04.02.03	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	280.32	kg
04.03	COLUMNAS		
04.03.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS	7.20	m3
04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS	76.80	m2
04.03.03	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS	1,638.07	kg
04.04	VIGAS		
04.04.01	CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2	2.70	m3
04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS	27.00	m2
04.04.03	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS Y DINTELES	411.07	kg
05	REVESTIMIENTOS		
05.01	TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA	76.80	m2
05.02	TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA	32.40	m2
06	ESTRUCTURAS METALICAS		
06.01	PORTICO METALICO PARABOLICO	33.20	m
06.02	VIGUETA METALICA VG-1	81.70	m
06.03	TENSORES	32.07	m
06.04	TEMPLADOR Y CRUZ DE SAN ANDRES	45.04	m
06.05	ARRIOSTRES DE VIGUETAS EN CRUZ	18.84	m
06.06	APOYOS METALICOS FIJO Y MOVIL	8.00	u
06.07	CANALETA FG 1.6MM	32.68	m
07	COBERTURAS LIVIANAS		
07.01	COBERTURA LIVIANA CURVA	131.21	m2
08	PINTURA		
08.01	PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS LATEX EXTERIORES 2 MANOS	109.20	m2
08.02	PINTADO DE ESTRUCTURAS METALICAS	178.78	m
09	VARIOS		
09.01	IZAJE DE TIJERALES	4.00	u
09.02	IZAJE DE VIGUETAS	5.00	u
11	INSTALACIONES ELECTRICAS		
11.01	INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 2X15 A		u
11.02	TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=1"		m
11.03	CABLEADO	1.00	glb
11.04	REFLECTOR LED 150 W	4.00	u

