

Proy. "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 14051 CON CÓDIGO LOCAL 413835 CENTRO POBLADO SANTA ROSA - CURA MORI - PIURA - PIURA"								
Partida N°	DESCRIPCION	UND.	CANT.	MEDIDAS			PARCIAL	TOTAL
				Largo	Ancho	Alto		
1.01	Trazo y replanteo en terreno normal	m2		34.09	29.06		990.66	
1.02	Demolicion de losas de concreto	m2						<b>25.65</b>
			8.00	1.60	1.40		17.92	
			6.00	3.60	0.25		5.40	
2.01	Excavacion de zanjas para zapatas y cimientto corrido	m3						<b>38.45</b>
			8.00	1.60	1.40	1.80	32.26	
			6.00	3.60	0.25	0.50	2.70	
2.02	Relleno con material propio	m3						
			8.00	1.60	1.40	1.00	17.92	
2.03	Relleno con material de prestamos (hormigon) e=0.30m	m3					5.38	
			8.00	1.60	1.40	0.30		
2.04	Eliminacion de material excedente	m3						<b>20.53</b>
3.01	solado de concreto	m3	8.00	1.60	1.40		17.92	<b>23.32</b>
			6.00	3.60	0.25		5.40	
4.01.01	Concreto para zapatas	m3						
			8.00	1.60	1.40	0.50	8.96	
4.02.01	Concreto Vigas de Cimentacion	m3						<b>2.70</b>
			6.00	3.60	0.25	0.50	2.70	
4.02.02	Encofrado Vigas de Cimentacion	m2						
			1.00	21.6	0.25	0.5	27.00	
4.03.01	Concreto en columnas	m3						
			8.00	0.50	0.3	6.00	7.20	
4.03.02	Encofrado de columnas	m2						
			8.00	0.50	0.3	6.00	76.80	
4.04.01	Vigas en concreto	m3						
			6.00	3.60	0.25	0.50	2.70	
4.04.02	Encofrado de vigas	m2					27.00	
5.01	Tarrajeo de columnas	m2					76.80	
5.02	tarrajeo de vigas	m2					32.40	
6.01	Portico metalico parabolico	m	4.00	8.30			33.20	
6.02	Vigueta metalica VG-1	m	5.00	16.34			81.70	
6.03	Tensador o Tirante	m						<b>32.07</b>
			3.00	6.28			18.84	
			3.00	2.2052			6.62	
			3.00	2.2052			6.62	
6.04	Templador y Cruz de San Andres	m	8.00	5.63			45.04	<b>45.04</b>
6.05	Arriostres de viguetas en cruz	m						
			3.00	6.28			18.84	
6.06	Apoyos Metalicos Fijo y Movil	u					8.00	

Proy. "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 14051 CON CÓDIGO LOCAL 413835 CENTRO POBLADO SANTA ROSA - CURA MORI - PIURA - PIURA"								
Partida N°	DESCRIPCION	UND.	CANT.	MEDIDAS			PARCIAL	TOTAL
				Largo	Ancho	Alto		
6.07	Canaleta FG 1.6 MM	m	2.00	16.34			32.68	
7.01	Cobertura Liviana Curva	m2		16.34	8.03		131.21	
8.01	Pintado en vigas y columnas	m2					109.20	
8.02	Pintado de estructuras metalicas	m					178.78	
9.01	Izaje de tijerales	u					4.00	
9.02	Izaje de viguetas	u					5.00	
11.01	Interruptor thermomagnetico 2X15 A	u					0.00	
11.02	Tuberias PVC SAP (Electricas) D=1"	m					0.00	
11.03	Cableado	glb					1.00	
11.04	Reflector Led 150 W	u					4.00	