

Proy.: "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 14051 CON CÓDIGO LOCAL 413835 CENTRO POBLADO SANTA ROSA – CURA MORI - PIURA – PIURA"

Partida N°	ESPECIFICACIÓN	UND.	CANT.	MEDIDAS			PARCIAL	TOTAL
				Largo	Ancho	Alto		
1.01	Trazo y replanteo en terreno normal	m2		22.16	15.56		344.81	
1.02	Demolicion de losas de concreto	m2						25.80
			8.00	1.60	1.40		17.92	
			4.00	3.60	0.25		3.60	
			2.00	3.86	0.25		1.93	
2.01	Excavacion de zanjas para zapatas y cimientto corrido	m3						68.03
			14.00	1.60	1.40	1.80	56.45	
			12.00	3.60	0.25	0.50	5.40	
2.02	Relleno con material propio	m3						
			14.00	1.60	1.40	1.00	31.36	
2.03	Relleno con material de prestamos (hormigon) e=0.30m	m3					9.41	
			14.00	1.60	1.40	0.30		
2.04	Eliminacion de material excedente	m3						36.67
3.01	solado de concreto	m3	8.00	1.60	1.40		17.92	23.45
			4.00	3.60	0.25		3.60	
			2.00	3.86	0.25		1.93	
4.01.01	Concreto para zapatas	m3						
			14.00	1.60	1.40	0.50	15.68	
4.02.01	Concreto Vigas de Cimentacion	m3						5.40
			12.00	3.60	0.25	0.50	5.40	
4.02.02	Encofrado Vigas de Cimentacion	m2						
			1.00	43.20	0.25	0.50	54.00	
4.03.01	Concreto en columnas	m3						
			14.00	0.5	0.3	12.95	27.20	
4.03.02	Encofrado de columnas	m2						
			14.00	0.5	0.3	12.95	290.08	
4.04.01	Vigas en concreto	m3						
			12.00	3.6	0.25	0.5	5.40	
4.04.02	Encofrado de vigas	m2					54.00	
5.01	Tarrajeo de columnas	m2					290.08	
5.02	tarrajeo de vigas	m2					64.80	
6.01	Portico metalico parabolico	m	7.00	17.23			120.61	
6.02	Vigueta metalica VG-1	m	11.00	14.96			164.56	
6.03	Tirante	m						57.24
			6.00	2.87			17.22	
			6.00	3.8			22.80	
			6.00	2.87			17.22	
6.04	Templador y cruz de san andres	m	24.00	6.03			144.72	144.72
6.05	Arriostres de viguetas en cruz	m						
			6.00	17.23			103.38	
6.06	Apoyos Metalicos Fijo y Movil	u					14.00	

Proy.: "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 14051 CON CÓDIGO LOCAL 413835 CENTRO POBLADO SANTA ROSA – CURA MORI - PIURA – PIURA"

Partida N°	ESPECIFICACIÓN	UND.	CANT.	MEDIDAS			PARCIAL	TOTAL
				Largo	Ancho	Alto		
6.07	Canaleta FG 1.6 MM	m	2.00	31.37			62.74	
7.01	Cobertura Liviana Curva	m2		31.37	17.23		540.51	
8.01	Pintado en vigas y columnas	m2					354.88	
8.02	Pintado de estructuras metalicas						533.27	
9.01	Izaje de tijerales	u					7.00	
9.02	izaje de viguetas	u					11.00	
11.01	Interruptor thermomagnetico 2X15 A	u					1.00	
11.02	Tuberias PVC SAP (Electricas) D=1"	m					0.00	
11.03	Cableado	glb						
11.04	Reflector Led 150 W	u					8.00	

