Proyecto. **"REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 14051 CON CÓDIGO LOCAL 413835 CENTRO POBLADO SANTA ROSA – CURA MORI - PIURA – PIURA"**

TECHADO #01 (ACERO CORRUGADO)

	UBICACI0N	ACERO FY = 4,200 KG/CM2				LONGITUD TOTAL									KG
		Nº DE VECES	DIAM.	CANT.	LONG.	6mm 0.222	1/4" 0.250	8mm 0.395	3/8" 0.560	12mm 0.888	1/2" 0.994	5/8" 1.552	3/4" 2.235	1" 3.973	
4.01.02	**ZAPATAS**														**329.02**
		8	5/8	9	1.50							**108.00**			
		8	5/8	10.0	1.30							**104.00**			
4.02.03	**VIGAS DE CIMENTACION**														**280.32**
		6	5/8	4.0	5.00							**120.00**			
		6	3/8	20.0	1.40				**168.00**						
4.03.03	**COLUMNAS**														**1638.07**
		8	5/8	8	13.65							**873.60**			
		8	3/8	30	2.10				**504.00**						
4.04.03	**VIGAS**														**411.07**
		6	5/8	6	5.00							**180.00**			
		6	3/8	28	1.40				**235.20**						
		TOTAL POR DIAM. EN M.				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**907.20**	**0.00**	**0.00**	**1385.60**	**0.00**	**0.00**	
		TOTAL POR DIAM. EN KG.				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**508.03**	**0.00**	**0.00**	**2150.45**	**0.00**	**0.00**	
		DESPERDICIO				**1.05**	**1.05**	**1.05**	**1.05**	**1.05**	**1.05**	**1.05**	**1.08**	**1.08**	
		Total Desperdicio				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**533.43**	**0.00**	**0.00**	**2257.97**	**0.00**	**0.00**	
		TOTAL GENERAL EN KG.				**2791.41**									