Proyecto: **"REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 14051 CON CÓDIGO LOCAL 413835 CENTRO POBLADO SANTA ROSA – CURA MORI - PIURA – PIURA"**

TECHADO #2 (ACERO CORRUGADO)

	UBICACI0N	ACERO FY = 4,200 KG/CM2				LONGITUD TOTAL									KG
		Nº DE VECES	DIAM.	CANT.	LONG.	6mm 0.222	1/4" 0.250	8mm 0.395	3/8" 0.560	12mm 0.888	1/2" 0.994	5/8" 1.552	3/4" 2.235	1" 3.973	
4.01.02	**ZAPATAS**														**575.79**
		14	5/8	9	1.50							**189.00**			
		14	5/8	10.0	1.30							**182.00**			
4.02.03	**VIGAS DE CIMENTACION**														**560.64**
		12	5/8	4.0	5.00							**240.00**			
		12	3/8	20.0	1.40				**336.00**						
4.03.03	**COLUMNAS**														**2866.62**
		14	5/8	8	13.65							**1528.80**			
		14	3/8	30	2.10				**882.00**						
4.04.03	**VIGAS**														**822.14**
		12	5/8	6	5.00							**360.00**			
		12	3/8	28	1.40				**470.40**						
		TOTAL POR DIAM. EN M.				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1688.40**	**0.00**	**0.00**	**2499.80**	**0.00**	**0.00**	
		TOTAL POR DIAM. EN KG.				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**945.50**	**0.00**	**0.00**	**3879.69**	**0.00**	**0.00**	
		DESPERDICIO				**1.05**	**1.05**	**1.05**	**1.05**	**1.05**	**1.05**	**1.05**	**1.08**	**1.08**	
		Total Desperdicio				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**992.78**	**0.00**	**0.00**	**4073.67**	**0.00**	**0.00**	
		TOTAL GENERAL EN KG.												**5066.45**	