

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0301152 REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 20111 CON CÓDIGO LOCAL 413524 DISTRITO DE CATACAOS- PIURA - PIURA				Fecha presupuesto	22/03/2022	
Subpresupuesto	005 PLAN DE CONTINGENCIA						
Partida	01.01	AULA PROVISIONAL EN DRYWALL(INC. VENTANAS, PUERTAS,PINTURA, VIDRIO, TECHO, CALAMINON Y ACCESORIOS)					
Rendimiento	u/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : u			14,000.00
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Materiales						
0242100001	AULA PROVISIONAL DRYWALL(INC. VENTANAS, PUERTAS, VIDRIOS,TECHO, CALAMINON Y ACCES.)	glb		1.0000	14,000.00	14,000.00	
						14,000.00	
Partida	01.02	COMEDOR PROVISIONAL EN DRYWALL(INC. VENTANAS, PUERTAS,VIDRIO, TECHO, CALAMINON Y ACCESORIOS)					
Rendimiento	glb/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : glb			17,500.00
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Materiales						
0298010195	COMEDOR PROVISIONAL EN DRYWALL(INC. PUERTAS,VENTANAS, VIDRIOS,TECHOS, CALAMINON Y ACCESORIOS)	glb		1.0000	17,500.00	17,500.00	
						17,500.00	
Partida	01.03	AMBIENTE ADMINISTRATIVO EN DRYWALL(INC. VENTANAS,PUERTAS,VIDRIO,TECHO,CALAMINON Y ACCESORIOS)					
Rendimiento	glb/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : glb			7,400.00
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Materiales						
0298010196	AMBIENTE ADMINISTRATIVO PROVISIONAL EN DRYWALL(INC. VENTANAS,PUERTAS,VIDRIOS,TECHO,CALAMINON Y ACCESORIOS)	glb		1.0000	7,400.00	7,400.00	
						7,400.00	
Partida	01.04	CERCO PERIMETRICO DE MADERA Y TRIPLAY INC. PORTON DE DOS HOJAS					
Rendimiento	m/DIA	MO. 60.0000	EQ. 60.0000	Costo unitario directo por : m			68.47
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1333	17.28	2.30	
0147010102	OFICIAL	hh	1.0000	0.1333	19.12	2.55	
						4.85	
	Materiales						
0202000015	ALAMBRE NEGRO # 8	kg		0.1000	6.00	0.60	
0202010002	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"	kg		0.0300	4.50	0.14	
0226040005	CANDADO DE BRONCE FORTE 60 mm	u		1.0000	34.04	34.04	
0241020001	MADERA MACHIHEMBRADA TORNILLO	p2		3.0000	5.00	15.00	
						49.78	
	Subcontratos						
0402010005	PORTON METALICO	u		1.0000	13.84	13.84	
						13.84	
Partida	01.05	MONTAJE Y DESMONTAJE DE AULA PROVISIONAL EN DRYWALL (INC. VENTANAS, PUERTAS, PINTURA, VIDRIO, CALAMINON Y ACCESORIOS)					
Rendimiento	u/DIA	MO. 0.4000	EQ. 0.4000	Costo unitario directo por : u			14,000.00
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Materiales						
0242100001	AULA PROVISIONAL DRYWALL(INC. VENTANAS, PUERTAS, VIDRIOS,TECHO, CALAMINON Y ACCES.)	glb		1.0000	14,000.00	14,000.00	
						14,000.00	

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301152 REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 20111 CON CÓDIGO LOCAL 413524 DISTRITO DE CATACAOS- PIURA - PIURA
 Subpresupuesto 005 PLAN DE CONTINGENCIA Fecha presupuesto 22/03/2022

Partida 01.06 DESMONTAJE DE MATERIAL PREFABRICADO AL FINAL DE OBRA

Rendimiento glb/DIA MO. 0.4000 EQ. 0.4000 Costo unitario directo por : glb **605.43**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	10.0000	24.22	242.20
0147010004	PEON	hh	1.0000	20.0000	17.28	345.60
587.80						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	587.80	17.63
17.63						

Partida 02.01 SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTATIL (INICIAL, PRIMARIA Y DOCENTES)

Rendimiento glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : glb **2,750.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Materiales						
0210980005	BAÑO PORTATIL INICIAL	u		2.0000	550.00	1,100.00
0210980006	BAÑO PORTATIL PRIMARIA	u		2.0000	550.00	1,100.00
0210980007	BAÑO PORTATIL DOCENTES	u		1.0000	550.00	550.00
2,750.00						

Partida 02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIOS CON PEDAL INC. TANQUE ELEVADO DE 1100 LTS.

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb **1,806.76**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	4.0000	24.22	96.88
0147010004	PEON	hh	0.5000	4.0000	17.28	69.12
166.00						
Materiales						
0210000014	LAVADERO CON PEDAL INC. BASE METALICA	u		3.0000	120.00	360.00
0210000015	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO DE 1100 LTS Y ACCES.	u		1.0000	1,050.00	1,050.00
0210200008	TUBO ABASTO ESPIGA COBRE TERM/H-H 1/2" X 1/2" 30 cm	u		3.0000	20.26	60.78
0210410030	GRIFERIA PARA LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE	u		3.0000	55.00	165.00
1,635.78						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	166.00	4.98
4.98						

Partida 03.01 INST. ELECTRICAS EN GENERAL INCL. CABLES Y ACCESORIOS.

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb **1,650.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Subcontratos						
0401010030	INST. ELECTRICAS GENERAL INC. CABLES Y ACCESORIOS.	glb		1.0000	1,650.00	1,650.00
1,650.00						

Partida 03.02.01 FLETE TERRESTRE

Rendimiento glb/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : glb **3,500.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Materiales						
0232000032	FLETE	kg		1.0000	3,500.00	3,500.00
3,500.00						

