

Presupuesto

Presupuesto 0103032 "REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE INICIAL Y PRIMARIA MARIANO DIAZ EN EL DISTRITO
CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 005 PLAN DE CONTINGENCIA
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA Costo al 17/02/2022
Lugar PIURA - PIURA - CATACAOS

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
11.03	FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4"	m2	392.00	31.82	12,473.44
12	CARPINTERIA DE MADERA				33,024.99
12.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CONTRAPLACADA CON TRIPLAY e=4mm DE 0.9X2.10m(P-1) inc.Accesorios	und	4.00	370.00	1,480.00
12.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS DE TRIPLAY INCLUIDO PARANTES	m2	388.80	67.77	26,348.98
12.03	CORREAS DE MADERA (2"X2"X8.02)	und	32.00	110.92	3,549.44
12.04	VENTANA DE CELOSILLA	m2	39.60	41.58	1,646.57
13	COBERTURAS				14,790.16
13.01	COLOCACION DE COBERTURA DE POLIPROPILENO GRIS OPACO e=12mm , APOYADO SOBRE CORREAS DE PERFIL OMEGA	m2	392.00	37.73	14,790.16
14	VARIOS				9,500.00
14.01	SUMINISTRO DE ENERGIA PROVISIONAL	glb	1.00	5,000.00	5,000.00
14.02	ALQUILER DE SS.HH	mes	6.00	750.00	4,500.00
15	OBRAS PROVISIONALES				1,500.00
15.01	FLETE TERRESTRE - PLAN DE CONTIGENCIA	glb	1.00	1,500.00	1,500.00
16	TRABAJOS PRELIMINARES				572.32
16.01	TRAZO , NIVEL Y REPLANTEO	m2	392.00	1.46	572.32
17	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
	COSTO DIRECTO				71,860.91
	GASTOS GENERALES 8%				5,748.87
	UTILIDADES 7%				5,030.26
	=====				=====
	SUBTOTAL				82,640.04
	IGV 18%				14,875.21
	=====				=====
	PRESUPUESTO TOTAL				97,515.25

SON : NOVENTISIETE MIL QUINIENTOS QUINCE Y 25/100 NUEVOS SOLES