

Presupuesto

Presupuesto 1201001 REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N°818, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA-PIURA
 Subpresupuesto 006 INSTALACIONES ELECTRICAS
 Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
 Lugar PIURA - PIURA - CATACAOS

Costo al 22/05/2021

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04	INSTALACIONES ELECTRICAS				50,675.91
04.01	OBRAS PRELIMINARES				854.34
04.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CABLES N2 X OH	m	34.00	14.45	491.30
04.01.02	SEÑALIZACION Y RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m	34.00	5.64	191.76
04.01.03	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	8.16	20.99	171.28
04.02	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA, SEÑALES DÉBILES				19,182.86
04.02.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ P/EQ.ADOSADO	pto	81.00	73.60	5,961.60
04.02.02	SALIDA PARA BRAQUETES	pto	16.00	73.60	1,177.60
04.02.03	SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA EN PARED	pto	14.00	73.60	1,030.40
04.02.04	SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE	pto	32.00	53.80	1,721.60
04.02.05	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE	pto	1.00	53.80	53.80
04.02.06	SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE	pto	6.00	53.80	322.80
04.02.07	SALIDA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN SIMPLE	pto	1.00	63.70	63.70
04.02.08	SALIDA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN TRIPLE	pto	1.00	70.58	70.58
04.02.09	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P.T.	pto	88.00	52.33	4,605.04
04.02.10	SUM. INST. INTERRUPTOR SIMPLE	und	32.00	22.90	732.80
04.02.11	SUM. INST. INTERRUPTOR DOBLE	und	1.00	27.94	27.94
04.02.12	SUM. INST. INTERRUPTOR TRIPLE	und	6.00	35.26	211.56
04.02.13	SUM. INST. INTERRUPTOR CONMUTACIÓN SIMPLE	und	1.00	47.06	47.06
04.02.14	SUM. INST. INTERRUPTOR CONMUTACIÓN TRIPLE	und	1.00	73.10	73.10
04.02.15	SUM INST. TOMACORRIENTE DOBLE C/PT	und	90.00	31.21	2,808.90
04.02.16	SALIDA DEFUERZA PARA ELECTROBOMBAS DE 1 PTO HP	pto	1.00	274.38	274.38
04.03	CAJAS DE PASE				953.66
04.03.01	CAJA DE PASE DE 100X100X50 mm	und	6.00	17.23	103.38
04.03.02	CAJA DE PASE DE METAL 400X300X200 mm	und	2.00	88.18	176.36
04.03.03	CAJA DE PASE DE 150X110X70 mm	und	9.00	74.88	673.92
04.04	TABLEROS				7,303.80
04.04.01	SUMINISTRO INST, TABLERO GENERAL TG TRES TRIFASICO 380-220 V(32 POLOS)	und	1.00	2,420.08	2,420.08
04.04.02	SUMINISTRO INST, TABLERO DE DIDTRIBUCIÓN STD -1 TRIFASICO 380-220 V(32 POLOS)	und	3.00	1,454.68	4,364.04
04.04.03	SUMINISTRO INST, TABLERO DE PARA ELECTROBOMBA TB MONOFASICO 220 V 1 HP	und	1.00	519.68	519.68
04.05	ALIMENTADORES A TG, STDS Y CIRCUITOS DE FUERZAS				2,956.12
04.05.01	CABLE N2XOH 3X25MM2(F)+1X6 MM 2(N)	m	20.00	50.55	1,011.00
04.05.02	CABLE NH-80 3X10MM2(F)+1X16MM2(N)	m	10.00	45.30	453.00
04.05.03	CABLE NH-80 1X6MM2(F)+1X16MM2(N)+ 1X6MM2(T)	m	35.00	32.70	1,144.50
04.05.04	CABLE NH-80 2X4MM2(F,N)+1X4MM2(T)	m	14.00	24.83	347.62
04.06	ILUMINACIÓN				12,774.48
04.06.01	SUM INST. LUMINARIA TIPO REJILLA ALUMINIZADA NACIONAL LED 2X18W	und	36.00	159.29	5,734.44
04.06.02	SUM INST. ARTEFACTO BRAQUETE, LUMINARIA TIPO JOSFEL RSP-2X36W	und	15.00	129.29	1,939.35
04.06.03	SUM INST. LUMINARIA PANEL LED 24W CIRCULAR LUZ FRIA (6500W)	und	49.00	73.61	3,606.89
04.06.04	SUM INST. LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA EN PARED	und	14.00	106.70	1,493.80
04.07	POZO A TIERRA				4,582.46
04.07.01	EXCAVACIÓN PARA POZO PUESTA A TIERRA	m3	6.00	39.22	235.32
04.07.02	PROTOCOLOS Y PRUEBAS ELECTRICAS	und	2.00	834.42	1,668.84
04.07.03	SUMINSTRO E INSTAL. DE PUESTA A TIERRA	und	2.00	1,339.15	2,678.30
04.08	SISTEMA CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATA (INTERNET)				2,068.19
04.08.01	SALIDA PARA INTERNET	pto	7.00	81.41	569.87
04.08.02	SALIDA PARA HDMI	pto	12.00	81.51	978.12
04.08.03	SUMINISTRO PARA INTERNET-CABLE UTP CKT6	und	7.00	25.80	180.60
04.08.04	SUMINISTRO PARA HDMI	und	12.00	28.30	339.60
	Costo Directo				50,675.91

Presupuesto

Presupuesto 1201001 REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N°818, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA-PIURA
Subpresupuesto 006 INSTALACIONES ELECTRICAS
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Lugar PIURA - PIURA - CATACAOS

Costo al 22/05/2021

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
------	-------------	------	---------	------------	-------------

SON : CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SETENTICINCO Y 91/100 SOLES