

## RESUMEN DE METRADOS PLAN DE CONTINGENCIA

PROYECTO: "RECUPERACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20094 JUAN PABLO II EN CASERIO VEGAS DE CIENEGUILLO EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA"

FECHA: Junio 2021

Item	Descripción	Und.	Metrado
<b>01</b>	<b>ESTRUCTURAS</b>		
<b>01.01</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
01.01.01	TRAZO Y NIVELES Y REPLANTEO	m2	133.33
<b>01.02</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>		
01.02.01	CORTE MANUAL DE TERRENO	m3	15.00
01.02.02	RELLENO COMPACT. C/EQUIPO AFIRMADO EN PISOS	m3	5.33
<b>01.03</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>		
01.03.01	FALSO PISO E=4", 1:6 INC. REGLADO Y VACIADO	m2	80.00
<b>02</b>	<b>ARQUITECTURA</b>		
<b>02.01</b>	<b>CARPINTERIA DE MADERA</b>		
02.01.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS DE TRIPLAY INCLUIDO PARANTES	m2	127.80
02.01.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CONTRAPLACADA CON TRIPLAY e= 4 mm de 1.0x2.10m (P-1) incl. Accesorios	und	3.00
02.01.03	CORREAS DE MADERA (2"X2"X8.02)	und	12.00
02.01.04	VENTANAS DE CELOSIA	m2	24.00
02.01.05	CERCO PROVISIONAL PANELES DE TRIPLAY	m	88.45
<b>02.02</b>	<b>COBERTURAS</b>		
02.02.01	COLOCACION DE COBERTURA DE POLIPROPILENO GRIS OPACO e= 1.2 mm,APOYADO SOBRE CORREAS DE PERFIL OMEGA	m2	143.97
<b>02.03</b>	<b>OTROS</b>		
02.03.01	ALQUILER DE SS.HH	glb	1.00
02.03.02	DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DE AULA PRE FABRICADA PRONIED	glb	1.00
02.03.03	DESMONTAJE Y TRASLADO DE AULA PRE FABRICADA N° 01 A UGEL CORRESPONDIENTE	glb	1.00
02.03.04	DESMONTAJE DE AMBIENTES PROVISIONALES	glb	1.00
02.03.05	TRASLADO Y RETORNO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO	glb	1.00
02.03.06	SUMINISTRO PROVINCIONAL DE ENERGIA	glb	1.00

  
**ORLANDO CHUYÉ GUTIÉRREZ**  
 INGENIERO CIVIL  
 Registro CIP. N° 49221

