

## DESAGREGADO DE METRADOS PLAN DE CONTINGENCIA

PROYECTO:	"RECUPERACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20094 JUAN PABLO II EN CASERIO VEGAS DE CIENEGUILLO EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA"														
CLIENTE:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA														
LUGAR:	PIURA-PIURA-PIURA														
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN (m3)					AREAS (m2)				METRO LINEAL (m)			
			ancho	long.	altura	nºv	volumen	ancho	largo/Altura	nºv	area	l	nºv	Lt	
<b>01</b>	<b>CONSTRUCCION DE AMBIENTES PROVISIONALES</b>														
<b>01</b>	<b>ESTRUCTURAS</b>														
<b>01.01</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>														
<b>01.01.01</b>	<b>TRAZO Y NIVELES Y REPLANTEO</b>	m2										133.33			
	ADMINISTRACION								5.00	8.00	1.00	40.00			
	AULA 01								5.00	8.00	1.00	40.00			
	CIRCULACION											53.33			
<b>01.02</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>														
<b>01.02.01</b>	<b>CORTE MANUAL DE TERRENO</b>	m3	AREA					15.00							
	CORTE MANUAL PROF. PROM. 0.15 EN AMBIENTES		100.00		0.15			15.00							
<b>01.02.02</b>	<b>RELLENO COMPACT. C/EQUIPO AFIRMADO EN PISOS</b>	m3	AREA					5.33							
	CIRCULACION		53.33		0.10			5.33							
<b>01.03</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>														
<b>01.03.01</b>	<b>FALSO PISO E=4", 1:6 INC. REGLADO Y VACIADO</b>	m2										80.00			
	ADMINISTRACION								5.00	8.00	1.00	40.00			
	AULA 01								5.00	8.00	1.00	40.00			
<b>02</b>	<b>ARQUITECTURA</b>														
<b>02.01</b>	<b>CARPINTERIA DE MADERA</b>														
<b>02.01.01</b>	<b>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS DE TRIPLAY INCLUIDO PARANTES</b>	m2										127.80			
	En aula 01 y administracion								26.00	3.00	2.00	156.00			
	Descuento de ventanas								2.00	1.50	-8.00	-24.00			
	Descuento de Puertas								1.00	2.10	-2.00	-4.20			
<b>02.01.02</b>	<b>SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CONTRAPLACADA CON TRIPLAY e= 4 mm de 1.0x2.10m (P-1) incl. Acceso</b>	und						3.00							
	En aula y administracion						3.00	3.00							
<b>02.01.03</b>	<b>CORREAS DE MADERA (2"X2"X8.02)</b>	und						12.00							
	En aula y administracion						12	12							
<b>02.01.04</b>	<b>VENTANAS DE CELOSIA</b>	m2										24.00			
	En aula y administracion								2.00	1.50	8.00	24.00			
<b>02.01.05</b>	<b>CERCO PROVISIONAL PANELES DE TRIPLAY</b>	m													88.45
	Cerco de protección												88.45	1.00	88.45
<b>02.02</b>	<b>COBERTURAS</b>														
<b>02.02.01</b>	<b>COLOCACION DE COBERTURA DE POLIPROPILENO GRIS OPACO e= 1.2 mm,APOYADO SOBRE CORREAS DE PER</b>	m2										143.97			
	En aula y administracion								4.09	8.80	4.00	143.97			
<b>02.03</b>	<b>OTROS</b>														
<b>02.03.01</b>	<b>ALQUILER DE SS.HH</b>	glb													1.00
	ALQUILER DE SS.HH													1.00	1.00
<b>02.03.02</b>	<b>DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DE AULA PRE FABRICADA PRONIED</b>	glb													1.00
	DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DE AULA PRE FABRICADA PRONIED													1.00	1.00
<b>02.03.03</b>	<b>DESMONTAJE Y TRASLADO DE AULA PRE FABRICADA N° 01 A UGEL CORRESPONDIENTE</b>	glb													1.00
	DESMONTAJE Y TRASLADO DE AULA PRE FABRICADA N° 01 A UGEL CORRESPONDIENTE													1.00	1.00
<b>02.03.04</b>	<b>DESMONTAJE DE AMBIENTES PROVISIONALES</b>	glb													1.00
	DESMONTAJE DE AMBIENTES PROVISIONALES													1.00	1.00
<b>02.03.05</b>	<b>TRASLADO Y RETORNO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO</b>	glb													1.00
	TRASLADO Y RETORNO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO													1.00	1.00
<b>02.03.06</b>	<b>SUMINISTRO PROVINCIONAL DE ENERGIA</b>	glb													1.00
	SUMINISTRO PROVINCIONAL DE ENERGIA													1.00	1.00

  
**ORLANDO CHUYÉ GUTIÉRREZ**  
 INGENIERO CIVIL  
 Registro CIP. N° 49221

