



ELEVACIÓN LATERAL

ESC. 1/50

CUADRO DE VANOS						
VANOS	ANCHO	ALTURA	ALFEIZAR	MATERIAL	CANTIDAD	
V01	2.40	0.90	2.10	MADERA CON VIDRIO TEMPLADO 6mm (CORREDIZA)	00	
V02	0.85	1.25	2.10	MADERA CON VIDRIO TEMPLADO 6mm (CORREDIZA)	00	
V03	0.90	0.90	2.10	MADERA CON VIDRIO TEMPLADO 6mm (CORREDIZA)	00	
V04	1.50	1.70	1.30	MADERA CON VIDRIO TEMPLADO 6mm (CORREDIZA)	00	
V05	3.17	0.90	2.10	MADERA CON VIDRIO TEMPLADO 6mm (CORREDIZA)	02	
V06	3.70	0.90	2.10	MADERA CON VIDRIO TEMPLADO 6mm (CORREDIZA)	00	
V07	3.17	1.70	1.30	MADERA CON VIDRIO TEMPLADO 6mm (CORREDIZA)	02	
V08	3.70	1.70	1.30	MADERA CON VIDRIO TEMPLADO 6mm (CORREDIZA)	00	
V09	0.90	1.60	2.10	MADERA CON VIDRIO TEMPLADO 6mm (CORREDIZA)	00	
V10	3.83	0.90	2.10	MADERA CON VIDRIO TEMPLADO 6mm (CORREDIZA)	03	
V11	3.83	1.70	1.30	MADERA CON VIDRIO TEMPLADO 6mm (CORREDIZA)	02	
V12	1.00	1.80	2.10	MADERA CON VIDRIO TEMPLADO 6mm (CORREDIZA)	00	
V13	0.90	1.80	2.10	MADERA CON VIDRIO TEMPLADO 6mm (CORREDIZA)	00	
V14	1.00	1.75	2.10	MADERA CON VIDRIO TEMPLADO 6mm (CORREDIZA)	00	
V15	2.07	1.70	1.30	MADERA CON VIDRIO TEMPLADO 6mm (CORREDIZA)	00	
V16	2.74	1.70	1.30	MADERA CON VIDRIO TEMPLADO 6mm (CORREDIZA)	00	
V-17	1.83	0.90	2.10	MADERA CON VIDRIO TEMPLADO 6mm (CORREDIZA)	01	
V-18	0.85	0.90	2.10	MADERA CON VIDRIO TEMPLADO 6mm (CORREDIZA)	02	
V-19	0.90	1.50	2.10	MADERA CON VIDRIO TEMPLADO 6mm (CORREDIZA)	02	
P1	0.85	2.10	-	PUERTA DE MADERA MACIZA C/SOBRE VENTANA DE MADERA C/BARNIZ MARINO 2 MANOS, UNA HOJA DE 90°, SIN VISOR	02	
P2	0.90	2.10	-	PUERTA DE MADERA MACIZA C/SOBRE VENTANA DE MADERA C/BARNIZ MARINO 2 MANOS, UNA HOJA DE 90°, SIN VISOR	02	
P3	1.00	2.10	-	PUERTA DE MADERA MACIZA C/SOBRE VENTANA DE MADERA C/BARNIZ MARINO 2 MANOS, UNA HOJA DE 90°, SIN VISOR	02	
P4	1.10	2.10	-	PUERTA DE MADERA MACIZA C/SOBRE VENTANA DE MADERA C/BARNIZ MARINO 2 MANOS, UNA HOJA DE 180°, SIN VISOR	02	
P5	0.60	1.50	-	PUERTA DE MELAMINA CON MARCO Y TIRADOR DE METAL UNA HOJA DE 90°	00	
P6	1.80	2.10	-	PUERTA DE MADERA MACIZA DOBLE HOJA C/SOBRE VENTANA DE MADERA C/BARNIZ MARINO 2 MANOS, UNA HOJA DE 180°, SIN VISOR	00	
P7	1.00	2.10	-	PUERTA DE MADERA MACIZA DOBLE HOJA C/SOBRE VENTANA DE MADERA C/BARNIZ MARINO 2 MANOS, UNA HOJA DE 180°, SIN VISOR	00	



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
GERENCIA DE TERRITORIAL Y TRANSPORTE
DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	PROYECTO: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 963 CON CODIGO LOCAL 636195 DISTRITO DE PIURA - PIURA
	PLANO: MODULO AULAS: PLANTA ARQUITECTÓNICA
	ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA
JEFE DE PROYECTO	UBICACION: DPTO: PIURA - PROVINCIA: PIURA - DISTRITO: PIURA
	PROFESIONAL:
	CÓDIGO PLANO: A-06
FECHA: DICIEMBRE 2021	ESCALA: 1 : 50