

Presupuesto

Presupuesto	0301139	"RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 963 CON CÓDIGO LOCAL 636195 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA – PIURA"			
Subpresupuesto	008	PLAN DE CONTINGENCIA			
Cliente	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA			Costo al	30/09/2021
Lugar	PIURA - PIURA - CURA MORI				
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
05	PLAN DE CONTINGENCIA				930.00
05.01	TRABAJOS PRELIMINARES				930.00
05.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR Y CONTROL PERMANENTE DE OBRA	m2	600.00	1.55	930.00
06	CARPINTERIA DE MADERA				24,025.87
06.01	PUERTA CONTRAPLACADA 40 mm CON TRIPLAY 6 mm INCLUYE MARCO CEDRO 2"x4"	m2	8.40	235.40	1,977.36
06.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS DE TRIPLAY INCLUIDO PARANTES	m2	243.00	56.60	13,753.80
06.03	CORREAS DE MADERA DE 2"x2"	m	140.80	14.90	2,097.92
06.04	VENTANA DE CELOSILLA	m2	34.50	37.53	1,294.79
06.05	CERCO PROVISIONAL DE TRIPLAY	m	100.00	49.02	4,902.00
07	COBERTURAS				8,869.85
07.01	COLOCACION DE COBERTURA DE POLIPROPILENO GRIS OPACO e= 1.2 mm,APOYADO SOBRE CORREAS DE PERFIL OMEGA	m2	206.66	42.92	8,869.85
08	VARIOS				8,600.00
08.01	SUMINISTRO DE ENERGIA PROVISIONAL	glb	1.00	600.00	600.00
08.02	ALQUILER DE SS.HH	mes	3.00	2,100.00	6,300.00
08.03	DESMONTAJE DE PLAN DE CONTINGENCIA	glb	1.00	1,700.00	1,700.00
	Costo Directo				42,425.72
	GASTOS GENERALES (8% C.D.)				3,394.06
	UTILIDAD (7% C.D.)				2,969.80
	SUB TOTAL				48,789.58
	I.G.V. (18%)				8,782.12
	TOTAL VALOR REFERENCIAL				57,571.70
	SON : CINCUENTISIETE MIL, QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON 70/100 NUEVOS SOLES				