MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 006-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

OBRA:
RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO DE LOCAL 413798 DEL DISTRITO DE CURA MORI –PROVINCIA DE PIURA –DEPARTAMENTO DE PIURA

RAZON SOCIAL:

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

INTEGRANTES:

1. CONSTRUCTORA MONTECRISTO S.A.C.
2. CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES J&K S.R.L.

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

INDICE

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

INDICE

Caratula	1
Índice	2 - 3
Documentación de presentación obligatoria	4
Documentos para la admisibilidad de la oferta	5
Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	6 - 15
Declaración jurada de datos del postor. **(Anexo Nº 1)**	16 - 17
Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. **(Anexo Nº 2)**	18 - 19
Declaración jurada que acredite el cumplimiento del Requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. **(Anexo Nº 3)**	20 - 21
El precio de la oferta en SOLES. **(Anexo Nº 4)**	22 - 117
Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. **(Anexo Nº 5)**	118 - 120
Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado.	121 - 126
Línea de Crédito	127 - 128
Requisitos de Admisibilidad	129
Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado	130 - 135
Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal	136
Formación Académica del Plantel Profesional Clave.	137 - 139
Experiencia del Plantel Profesional Clave	140 - 142
Equipamiento Estratégico	143 - 145
Factor de Evaluación	146
Experiencia del Postor en la Especial **(Anexo Nº 10)**	147 - 181
Precio Oferta económica **(Anexo Nº 4)**	182 - 183

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

2.1.1. Documentación de presentación obligatoria

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

2.1.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

a) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. Copia del certificado de vigencia de poder

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

ZONA REGISTRAL N° VII - SEDE HUARAZ
Oficina Registral de CHIMBOTE

Código de Verificación:
33567316
Solicitud N° 2021 - 3594551
10/08/2021 11:44:01

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
LIBRO DE SOCIEDADES ANONIMAS

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, **CERTIFICA**:

Que, en la partida electrónica N° 11036182 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de CHIMBOTE, consta registrado y vigente el **nombramiento** a favor de ABANTO CASTAÑEDA, EUSEBIO SANTIAGO, identificado con DNI. N° 32762281 , cuyos datos se precisan a continuación:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA MONTECRISTO S.A.C.
LIBRO: SOCIEDADES ANONIMAS
ASIENTO: C00001
CARGO: GERENTE

FACULTADES:

El Gerente General está facultado para la ejecución de todo acto y/o contrato correspondientes al objeto de la sociedad, pudiendo realizar adicionalmente y firmar los siguientes actos y contratos:

A) EN EL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL:
- Ser personero legal de la sociedad.
- Representar a la sociedad de pleno derecho ante cualquier persona natural o jurídica de derecho público o privado, nacional o extranjero, dentro y fuera del país.
- Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades Políticas, Administrativas, Judiciales, Municipales, Policiales, Militares, de Seguridad Social, Aduaneras, en general, de cualquier naturaleza, sin reserva ni limitación alguna, y en todo proceso judicial, arbitral, administrativo, militar, policial o de cualquier otra naturaleza, con las facultades generales de representación judicial y con las facultades especiales contenidas en los artículos 74° y 75° del Código Procesal Civil, pudiendo para tal efecto presentar toda clase de solicitudes, recursos, reclamaciones, oficios y declaraciones juradas; para interponer las demandas y denuncias que crean necesarias y contestar las que se planteen; interponer recursos impugnatorios ordinarios y extraordinarios; solicitudes y recursos; desistirse de las demandas, denuncias, solicitudes y recursos interpuestos; replicar y duplicar demandas, reconvenciones, o réplicas; defender, contestar demandas, denuncias, solicitudes y recursos; reconvenir; allanarse; reconocer y exhibir documentos y transigir en el pleito; someter la disputa a arbitraje; efectuar pagos directamente o mediante consignación; representar a la sociedad en las audiencias de saneamiento, conciliación o de pruebas; ofrecer las contracautelas reales o personales a fin de efectivizar medidas cautelares a favor de la sociedad; solicitar la ejecución de cualquier resolución, sentencia o laudo: cobrar, pagar y/o repetir costas y costos; pedir suspensión de pagos; solicitar declaraciones de insolvencia; presentarse a Juntas de Acreedores y a procedimientos de liquidación, reestructuración o quiebra de empresas o procedimientos similares y, en general, practicar todos los actos que sean necesarios en los procedimientos que inicie o se sigan en contra de la sociedad. Representar a la sociedad en materia judicial o prejudicial, incluso ante el Ministerio Público, para intervenir en todas las instancias, grados o etapas procesales como parte legitimada activa o pasiva o como tercero con interés en cualquiera de sus modalidades, en los procesos o actos procesales contenciosos o no contenciosos, de carácter civil, laboral, penal, constitucional, comercial, agrario, contencioso - administrativo, arbitral o de cualquier otra materia, pudiendo formular y contestar denuncias; interponer y contestar demandas en forma oral u escrita; reconvenir; desistirse del

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

proceso o de la pretensión; convenir con ella total o parcialmente; conciliar o transigir pretensiones o derechos en el proceso judicial; someter a arbitraje la controversia iniciada o por iniciarse, ejerciendo todas las facultades mencionadas en el juicio arbitral; prestar confesión o declaración como parte o como tercero; actuar o participar en la actuación de toda clase de medios probatorios y audiencias judiciales; concurrir y votar en juntas de acreedores; interponer recursos de reconsideración, reposición, apelación, casación, queja, nulidad y demás recursos impugnatorios en cualquier clase de procedimientos; oponerse; impugnar; tachar o cuestionar; constituirse en parte civil; acumular pretensiones objetiva o subjetivamente; designar interventores, depositarios y administradores; solicitar y obtener la ineficacia de títulos valores extraviados, deteriorados o destruidos; así como delegar o sustituir la representación administrativa y judicial que se le otorga en este numeral.
- Representar a la sociedad, adicionalmente, ante las Autoridades Judiciales de Trabajo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10º de la Ley Procesal del Trabajo, Ley No 26636, y, en el caso de negociaciones colectivas de trabajo con las facultades a que se contrae el artículo 49º del Decreto Ley No 25593 de fecha 26 de Junio de 1992, con la expresa facultad de participar en la negociación y conciliación de convenciones colectivas de trabajo; practicar todos los actos propios de éstas; suscribir cualquier acuerdo y llegado el caso, la convención colectiva de trabajo, sin que el presente poder, por ningún motivo, pueda ser tachado de insuficiente. En este caso también podrá delegar o sustituir la representación administrativa y judicial que se le otorga en este numeral.
- Contratar al personal de la empresa, señalándole sus atribuciones y remuneraciones y removerlo cuando lo juzgue conveniente.
- Cobrar judicialmente cualquier suma que se adeude a la sociedad o le corresponda por cualquier título, y otorgar recibos o documentos cancelatorios.
- Cobrar los dividendos e intereses a que tenga derecho la sociedad ante cualquier clase de persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera.

B) EN EL ORDEN CONTRACTUAL:
- Suscribir contratos de suministro.
- Suscribir contratos de prestación de servicios, en cualquiera de sus modalidades ya sean de locación de servicios, obra, mandato, depósito o secuestro Intervenir en licitaciones, apertura de sobres y concursos de precios nacionales e internacionales y en cualquier acto, como postor representando a la empresa, aceptando y firmando el contrato de la buena pro y todo tipo de documentación inherente a tales actos, presupuestos, fianzas, adelantos, garantías, contratos de ejecución de obras y otros.
- Suscribir convenios arbitrales, de cualquier naturaleza administrativa judicial.
- Suscribir contratos de seguros de cualquier naturaleza recibir las indemnizaciones derivadas de tales contratos y transigir los siniestros que pudiera sufrir la compañía.
- Suscribir contratos nominados o innominados, civiles o mercantiles y realizar cualquier clase de trámites y gestiones bancarias y financieras, sin restricción alguna, necesarios para la marcha y desarrollo del objeto de la sociedad.

C) EN EL ORDEN BANCARIO Y FINANCIERO: Celebrar, firmar contratos privados y/o escrituras públicas en moneda nacional o extranjera y ejecutar los siguientes actos:
- Ordenar pagos y otorgar recibos y cancelaciones.
- Girar cheques ya sea sobre saldos deudores o acreedores, cobrar cheques y endosar cheques para abono en cuenta de la empresa o a terceros.
- Girar, emitir, aceptar, endosar, cobrar, avalar, afianzar, prorrogar y/o descontar letras de cambio, pagarés, facturas conformadas y cualquier otro título valor.
- Endosar certificados de depósito, conocimientos de embarque, pólizas de seguros y/o warrants, así como cualquier otro título valor o documento comercial o de crédito transferible, depositar y retirar valores mobiliarios en custodia; asimismo gravarlos y enajenarlos.
- Retirar cualquier operación bancaria, inclusive la apertura, retiro y/o cierre de cuentas corrientes, cuentas a plazo, cuentas de ahorro, cuentas de custodia y/o depósitos, depositar o retirar fondos, girar contra las cuentas solicitar

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

sobregiros, solicitar y abrir cartas de crédito, crédito en cuenta corriente. Crédito documentario, solicitar y contratar fianzas bancarias, celebrar contratos de arrendamiento financiero o leasing, lease back, factoring y/o underwriting. Observar estados de cuenta corriente, así como solicitar información sobre operaciones realizadas en cuentas y/o depósitos de la sociedad.
- Efectuar cobros de giros y transferencias, efectuar cargos y abonos en cuentas, efectuar pagos de transferencias y otorgar cancelaciones y recibos.
- Celebrar contratos de compra venta, promesa de compra venta y/u opciones, pudiendo vender y/o comprar bienes inmuebles y/o muebles, vehículos, incluyendo acciones, bonos y demás valores mobiliarios, así como realizar operaciones de reporte respecto de estos últimos.
- Celebrar contratos de préstamos, mutuos, arrendamiento, dación en pago, fideicomiso, fianza, comodato, uso, usufructo, opción, cesión de derechos y de posición contractual; tanto en manera activa como pasiva, para la adquisición, disposición y gravamen de toda clase de bienes muebles, vehículos e inmuebles, incluyendo el alquiler y posterior manejo de cajas de seguridad; así como cualquier tipo de contrato bancario; así como acordar la validez de las transferencias electromecánicas de fondos, por facsímil u otros medios similares, entre cuentas propias o a favor de terceros, con cualquier entidad bancaria o financiera.
- Prestar aval y otorgar fianza a nombre de la empresa, a favor de si mismo y/o de terceros; así como constituir prenda o hipoteca o gravar de cualquier forma los bienes muebles o inmuebles de la empresa, pudiendo afectar cuentas, depósitos, títulos valores o valores mobiliarios en garantía, inclusive en fideicomiso en garantía.
- Celebrar contratos de créditos en general, ya sea crédito en cuenta corriente, crédito documentario, préstamos, mutuos, advance account y otros; así como ceder derechos y créditos.

D) FACULTADES ESPECIALES:
Otorgar poderes, delegar poderes y sustituir poderes.
Otorgar poder para pleitos, otorgar poderes, laboral, sustituir y delegar parcial mente, sustituir y delegar totalmente y revocarlos cuando crea conveniente a los intereses de la empresa, para la representación en juicio o fuera de él con las atribuciones generales del mandato y las especiales contenidas en el Art. 74 y 75 del Código Procesal Civil, que fueren necesarias, en favor de terceras personas, cuantas veces lo crea conveniente.

DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN:
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 03/03/20209

II. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO.

III. TITULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

V. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

N° de Fojas del Certificado: 4

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL N° VII - SEDE HUARAZ
Oficina Registral de CHIMBOTE

Código de Verificación:
33567316
Solicitud N° 2021 - 3594551
10/08/2021 11:44:01

Derechos Pagados: 2021-99999-1538312 S/ 26.00
Tasa Registral del Servicio S/ 26.00

Verificado y expedido por BUENO BEDON, DIANA CAROLINA, Abogado Certificador de la Oficina Registral de Chimbote, a las 12:16:56 horas del 10 de Agosto del 2021.

Diana Carolina Bueno Bedon
ABOGADO CERTIFICADOR
Zona Registral N° VII - Sede Huaraz

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL Nº II - SEDE CHICLAYO
Oficina Registral de CHICLAYO

Código de Verificación:
88011287
Solicitud N° 2021 - 3647797
12/08/2021 10:29:38

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
LIBRO DE SOCIEDADES COMERCIALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, **CERTIFICA**:

Que, en la partida electrónica N° 11301117 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de CHICLAYO, consta registrado y vigente el **poder** a favor de SOTO LLATAS, CARMEN KATHERINE, identificado con DNI. N° 44756694 , cuyos datos se precisan a continuación:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES J & K S.R.L.
LIBRO: SOCIEDADES COMERCIALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
ASIENTO: A00001
CARGO: GERENTE GENERAL

FACULTADES:
EL **GERENTE GENERAL ESTÁ FACULTADO** PARA LO SIGUIENTE:

A) DIRIGIR LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA.
B) REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES Y DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS, EN JUICIO Y FUERA DE ÉL, CON LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DEL MANDATO CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 74 Y 75 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. ARTÍCULO SÉPTIMO DEL D.S. 006-71-T, 2DO. Y VIGÉSIMO OCTAVO DEL D.S. N° 006-72-T. SEGUNDO Y VIGÉSIMO SEXTO DEL D.S. 003-80-T. LEY PROCESAL DEL TRABAJO Y/O LAS DEMÁS NORMAS QUE LO MODIFIQUEN O SUSTITUYAN, PUDIENDO AL EFECTO INTERPONER TODA CLASE DE RECURSOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES, DEMANDAS, CONTESTACIÓN DE DEMANDAS, RECONSIDERACIÓN, APELACIÓN, NULIDAD, CASACIÓN, REVISIÓN, PRACTICAR DESISTIMIENTOS, CONVENIR CON LA DEMANDA, TRANSIGIR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, PRESTAR DECLARACIÓN DE PARTE, DEFERIR AL DEL CONTRARIO, PUDIENDO IGUALMENTE SUSTITUIR O DELEGAR TOTAL O PARCIALMENTE LO PODERES Y ATRIBUCIONES QUE SE LE CONFIERE Y REVOCAR LAS SUSTITUCIONES CUANDO LO ESTIME NECESARIO O CONVENIENTE.
C) ORGANIZAR LA ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA.
D) EXAMINAR LIBROS, DOCUMENTOS Y OPERACIONES DE LA EMPRESA Y DAR ÓRDENES NECESARIAS PARA SU PROPIO FUNCIONAMIENTO.
E) LLEVAR LA CORRESPONDENCIA TELEGRÁFICA Y EPISTOLAR DE LA EMPRESA Y VIGILAR QUE LAS CUENTAS SE LLEVEN AL DÍA.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

F) ORDENAR PAGOS Y COBRANZAS, ABRIR, TRANSFERIR, ENTREGAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTAS BANCARIAS, GIRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, COBRAR, SOBREGIRAR, CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, PÓLIZAS Y CUALQUIER TÍTULO VALOR O CUALQUIER DOCUMENTO MERCANTIL Y CIVIL, OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTAS CORRIENTES, CON GARANTÍAS O SIN ELLAS, SOLICITAR TODA CLASE DE PRÉSTAMOS CON GARANTÍA O SIN ELLAS, SOLICITAR TODA CLASE DE PRÉSTAMOS CON GARANTÍAS HIPOTECARIAS, PRENDARIAS, CON FIANZA Y DE CUALQUIER FORMA.

G) CELEBRAR CONTRATOS Y COMPROMISOS DE TODA NATURALEZA, TRATAR TODA CLASE DE NEGOCIOS , SOMETER LAS DISPUTAS A ARBITRAJES, ENAJENAR O GRAVAR BIENES MUEBLES O INMUEBLES, VEHÍCULOS, COMPRAR, DAR O TOMAR EN MUTUO O COMODATO, INTERVENIR EN LA FORMACIÓN DE TODA CLASE DE SOCIEDADES, APORTANDO BIENES O EFECTIVO, ARRENDAR O SUBARRENDAR ACTIVA O PASIVAMENTE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES. INMUEBLES, VEHÍCULOS, A HIPOTECAR BIENES INMUEBLES, SOLICITAR, OTORGAR Y REVOCAR FIANZAS Y EN GENERAL HACER TODO CUANTO ESTIME NECESARIO O CONVENIENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES SOCIALES.

H) OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES QUE CONSIDERE NECESARIO.

I) CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y RETRO ARRENDAMIENTO FINANCIERO SOBRE BIENES MUEBLES O INMUEBLES Y CON EMPRESAS DOMICILIADAS EN EL PAÍS Y/O EN EL EXTRANJERO.

J) ACORDAR Y VERIFICAR LAS OPERACIONES DE CRÉDITO QUE ESTIME CONVENIENTES, CONTRATAR PRESTAMOS, SOBREGIROS Y AVANCES EN CUENTA, ABRIR CARTAS DE CRÉDITO CON O SIN GARANTÍA, SOLICITAR CARTAS FIANZAS BANCARIAS, ABRIR, CERRAR, DEPOSITAR, TRANSFERIR Y RETIRAR, BAJO CUALQUIER MODALIDAD Y FORMA DE DINERO DE CUENTAS BANCARIAS, GIRAR, ENDOSAR, COBRAR Y PROTESTAR CHEQUES, GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, CONSTITUIR GARANTÍAS, OTORGAR AVALES, COMPRAR, TRANSFERIR, VENDER TODA CLASE DE TÍTULOS Y DE VALORES, DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES EN CUSTODIA O GARANTÍA, ACORDAR OPERACIONES DE FACTORING, GIRAR, CEDER, TRANSFERIR, ACEPTAR CONFIRMAR, ENDOSAR, RENOVAR, DESCONTAR, PROTESTAR, COBRAR, PRORROGAR Y ANULAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, WARRANTS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE Y DEMÁS TÍTULOS VALORES, EFECTUAR TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS Y ECONÓMICAS FINANCIERAS Y EN GENERAL REALIZAR OPERACIONES CON INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN, APERSONARSE ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES, LAS OPERACIONES FACULTADAS EN ESTE INCISO, PODRÁN REALIZARSE INDISTINTAMENTE EN EL PAÍS O EN EL EXTRANJERO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION Nº 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

K) RECIBIR Y EJECUTAR MANDATOS EN GENERAL.
L) OTORGAR GARANTÍAS BAJO CUALQUIER MODALIDAD, SOBRE CUENTAS BANCARIAS, BIENES DE LA EMPRESA, PRENDAS Y TÍTULOS A FAVOR DE TERCEROS.
M) COMPRAR Y VENDER AL CONTADO, A PLAZO O CON ENTREGA DIFERIDA, BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
N) ACEPTAR A NOMBRE DE LA EMPRESA, ENCARGOS Y REPRESENTACIONES COMERCIALES DE TERCEROS.
O) FIJAR GASTOS GENERALES DE LA EMPRESA.
P) ABRIR, OPERAR Y CERRAR CAJAS DE SEGURIDAD, ANTE CUALQUIER INSTITUCIÓN FINANCIERA.
Q) NOMBRAR Y REMOVER A LOS EMPLEADOS Y SERVIDORES QUE SEAN NECESARIOS, FIJÁNDOSE SU RETRIBUCIÓN.
R) CONTRATAR PROFESIONALES INDEPENDIENTES, COMO ASESORES Y CELEBRAR CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS O TRABAJO.
S) GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR, AVALAR, SUSCRIBIR, AFIANZAR, RENOVAR, INCLUIR CLÁUSULAS DE PRORROGA Y/O DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, FACTURAS CONFORMADAS, WARRANTS, TITULO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS NEGOCIABLES Y CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR.
T) ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA EXTRANJERA O NACIONAL, CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, PÓLIZAS DE SEGUROS Y/O WARRANTS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR O DOCUMENTO COMERCIAL O DE CRÉDITO TRANSFERIBLE, DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES AL PORTADOR O VALORES MOBILIARIOS EN CUSTODIA, ASÍ MISMO GRABARLOS, ENAJENARLOS Y TENER POTESTAD SOBRE EL BIEN PARA DECIDIR QUÉ HACER CON ÉL.
U) REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN BANCARIA , INCLUSIVE LA APERTURA, RETIRO Y/O CIERRE DE CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLAZOS, CUENTAS DE AHORRO, CUENTA DE CUSTODIA Y/O DEPÓSITO, DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS, GIRAR CONTRA LAS CUENTAN, SOLICITAR SOBREGIROS, SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE CRÉDITO, SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZA BANCARIA, CELEBRAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO O "LEASING BANK", FACTORING Y/O UNDERWRITING, MUTUOS DINERARIOS EN TODAS SUS MODALIDADES, DESCUENTO, ANTICIPOS EN FORMA INDIVIDUAL Y/O MEDIANTE LÍNEAS DE CRÉDITO. OBSERVAR ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE, ASÍ COMO SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES REALIZADAS EN CUENTAS Y/O DEPÓSITOS DE LA SOCIEDAD.
V) EFECTUAR COBROS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS, EFECTUAR CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS, EFECTUAR PAGOS DE TRANSFERENCIAS Y OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION Nº 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

W) CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PROMESA DE COMPRAVENTA Y/O OPCIONES, PUDIENDO VENDER Y/O COMPRAR BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES, INCLUYENDO ACCIONES, BONOS Y DEMÁS VALORES MOBILIARIOS, ASÍ COMO REALIZAR OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO DE ESTOS ÚLTIMOS, PERMUTA, FORWARD, SWAP.

X) CELEBRAR CONTRATOS DE PRÉSTAMO, ARRENDAMIENTO, DACIÓN EN PAGO, FIDEICOMISO, FIANZA, COMODATO, USO, USUFRUCTO, OPCIÓN, SESIÓN DE DERECHO Y DE POSICIÓN CONTRACTUAL, TANTO EN MANERA ACTIVA COMO PASIVA, PARA ADQUISICIÓN, DISPOSICIÓN Y GRAVAMEN DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INCLUYENDO EL ALQUILER Y POSTERIOR MANEJO DE CAJAS DE SEGURIDAD, ASÍ COMO CUALQUIER TIPO DE CONTRATO BANCARIO, ASÍ COMO ACORDAR LA VALIDEZ DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS POR FACSÍMILE U OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE CUENTAS PROPIAS O A FAVOR DE TERCEROS.

Y) PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, A FAVOR DE LA SOCIEDAD, DEL MISMO REPRESENTANTE Y/O DE TERCEROS, ASÍ COMO CONSTITUIR GARANTÍA MOBILIARIA O HIPOTECA O GRAVAR DE CUALQUIER FORMA LOS BIENES MUEBLES DE LA SOCIEDAD A FAVOR DEL MISMO REPRESENTANTE Y/O DE TERCEROS, PUDIENDO AFECTAR CUENTAS, DEPÓSITOS, TÍTULOS VALORES O VALORES MOBILIARIOS EN GARANTÍA, INCLUSIVE EN FIDEICOMISO EN GARANTÍA.

Z) CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITO EN GENERAL, YA SEA EN CUENTA CORRIENTE, CRÉDITO DOCUMENTARIO, PRÉSTAMOS, MUTUOS, TARJETAS DE CRÉDITO, ADVANCE ACCOUNT, FACTORING Y OTROS QUE CONSTITUYAN CRÉDITOS DIRECTOS O INDIRECTOS, BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD, ASÍ COMO CEDER DERECHOS Y CRÉDITOS.

AA) OTORGAR, DELEGAR Y/O SUSTITUIR PARCIAL O TOTALMENTE ESTOS PODERES EN LAS PERSONAS QUE CONSIDERE CONVENIENTE Y REASUMIRLOS O REVOCARLOS CUANDO LO ESTIME NECESARIO.

AB) CONSTITUIR GARANTÍAS REALES SOBRE BIENES DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, BAJO LA MODALIDAD DE PRENDA, HIPOTECA Y OTRAS QUE PERMITA LA LEY, CON FACULTAD DE SOLICITAR SOBRE ELLAS LA EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES O VALORES CON ANOTACIÓN EN CUENTA, COMO WARRANTS O TÍTULO DE CRÉDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLE.

AC) SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE FORMALICEN LOS ACTOS PARA LOS QUE SE CONFIERE PODER DE REPRESENTACIÓN, SEGÚN LOS ACÁPITES ANTERIORES, INCLUYENDO LAS ESCRITURAS PÚBLICAS DE SER NECESARIO.

AD) PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PÚBLICOS Y/O ADJUDICACIONES, SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS QUE CONLLEVEN A LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL.

COMPARECER ANTE CUALQUIER ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA, FISCALÍA PROVINCIAL, JUZGADOS PENALES Y CIVILES (JUECES Y TRIBUNALES), AUTORIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS, BANCARIAS, MUNICIPALES, POLICÍA NACIONAL, MINISTERIO PÚBLICO, TRIBUTARIAS, CUALQUIER OFICINA REGISTRAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, SUNAT, GOBIERNO PROVINCIAL DE CHICLAYO, SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO Y EN GENERAL CUALQUIER

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION Nº 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

sunarp
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL Nº II - SEDE CHICLAYO
Oficina Registral de CHICLAYO

Código de Verificación:
88011287
Solicitud N° 2021 - 3647797
12/08/2021 10:29:38

AUTORIDAD PÚBLICA O PRIVADA PARA LA RELACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS.

DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN:
ESCRITURA PÚBLICA N° 3871 DE FECHA 01/12/2018, OTORGADA ANTE NOTARIO PÚBLICO DE CHICLAYO, DR. ANTONIO ENRIQUE VERA MENDEZ.

II. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO.

III. TITULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:
NINGUNO.

V. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

N° de Fojas del Certificado: 5

Derechos Pagados: 2021-99999-1557300 S/ 26.00
Tasa Registral del Servicio S/ 26.00

Verificado y expedido por QUIROZ CUSTODIO, YIMI, Abogado Certificador de la Oficina Registral de Chiclayo, a las 10:36:45 horas del 12 de Agosto del 2021.

Yimi Quiroz Custodio
ABOGADO CERTIFICADOR
Zona Registral N° II - Sede Chiclayo

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

b) Declaración jurada de datos del postor.
(Anexo N° 1)

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 006-2021-CS-RCC/MPP-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

La que se suscribe, **CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS,** como representante común del **CONSORCIO ARCO DEL TRIUNFO**, identificado con DNI N° 44756694, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social:	**CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"**		
Domicilio Legal:	MZA. F LOTE. 15 URB. VILLA AGRARIA NUEVO CHIMBOTE - SANTA – ANCASH.		
RUC: ----------	Teléfono(s) :	941915761	943295164
Correo electrónico: constructoramontecristo777@gmail.com			

Datos del consorciado 1			
Nombre, Denominación o Razón Social:	**CONSTRUCTORA MONTECRISTO S.A.C.**		
Domicilio Legal:	MZA. E LOTE. 11-A URB. COOVITIOMAR LIMA - LIMA - SANTA ROSA		
RUC: **20531669381**	Teléfono(s) :	043-317530	943295164
Correo electrónico: constructoramontecristo777@gmail.com			

Datos del consorciado 2			
Nombre, Denominación o Razón Social :	**CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES J&K S.R.L.**		
Domicilio Legal :	CALLE SINAI MZA. J LOTE. 05 URB. MIRAFLORES CHICLAYO – CHICLAYO - LAMBAYEQUE		
RUC : **20603669381**	Teléfono(s) :	941915761	----------
Correo electrónico : constructorainmobiliariajk@gmail.com			

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrónico consignado en la presente Declaración Jurada todas las actuaciones del procedimiento de selección y de la ejecución contractual, no siendo necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se harán al correo electrónico del representante legal del consorcio.

NUEVO CHIMBOTE, 13 DE AGOSTO DE 2021

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (Anexo N° 2)

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 006-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

Mediante la presente la suscrita, **CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS**, como representante común del **CONSORCIO ARCO DEL TRIUNFO**, identificado con DNI N° 44756694, declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.

3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro.

NUEVO CHIMBOTE, 13 DE AGOSTO DE 2021

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

d) Declaración jurada de cumplimiento del Requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TÉCNICO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 006-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra "**RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO DE LOCAL 413798 DEL DISTRITO DE CURA MORI – PROVINCIA DE PIURA –DEPARTAMENTO DE PIURA**", de conformidad con el respectivo Requerimiento (Expediente Técnico) y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

NUEVO CHIMBOTE, 13 DE AGOSTO DE 2021

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

e) El precio de la oferta en SOLES. (Anexo Nº 4)

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

ANEXO Nº 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 006-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

COMPONENTE	SUBTOTALES SOLES
	S/ 1'169,105.94
• COSTOS DIRECTOS	S/ 93,528.48
• GASTOS GENERALES	**S/ 14,997.93**
- GASTOS GENERALES FIJOS	**S/ 78,530.55**
- GASTOS GENERALES VARIABLES	S/ 67,651.16
• UTILIDAD	S/ 239,451.40
• IGV	**S/ 1,569,736.98**
TOTAL PRESUPUESTADO	S/ 45,810.86
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	S/ 41,693.35
PLAN DE CONTIGENCIA	**S/ 1,657,241.19**
TOTAL	

SON: **UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 19 /100 SOLES**

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto con la oferta económica.

NUEVO CHIMBOTE, 13 DE AGOSTO DE 2021

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

S10

Presupuesto

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA" Costo al 20/01/2021
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Lugar PIURA - PIURA - PIURA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	ARQUITECTURA				391,488.95
01.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				92,986.90
01.01.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M :1:1:4 e=1.5cm	m2	224.41	64.31	14,431.81
01.01.02	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M:1:1:4 e=1.5cm	m2	778.93	100.85	78,555.09
01.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				70,327.22
01.02.01	TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5	m2	77.52	24.01	1,861.26
01.02.02	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES	m2	250.37	29.92	7,491.07
01.02.03	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES	m2	366.15	19.52	7,147.25
01.02.04	TARRAJEO DE COLUMNAS	m2	468.87	38.66	18,126.51
01.02.05	TARRAJEO DE VIGAS	m2	416.97	56.25	23,454.56
01.02.06	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE	m2	19.00	42.50	807.50
01.02.07	BRUÑAS SEGÚN DETALLE	m	695.29	9.89	6,876.42
08	VESTIDURA DE DERRAMES (1:5)	m	256.97	15.15	3,893.10
01.02.09	MEDIA CAÑA PARA DRENAJE EN TECHOS	m	67.70	9.89	669.55
J1.03	CIELORRASOS				18,262.18
01.03.01	CIELORRASO CON MEZCLA C:A 1:5	m2	293.18	62.29	18,262.18
01.04	PISOS Y PAVIMENTOS				45,875.38
01.04.01	CONTRAPISOS				5,984.00
01.04.01.01	CONTRAPISO DE 40 mm	m2	203.33	29.43	5,984.00
01.04.02	PISOS				24,871.82
01.04.02.01	PISO CERAMICO 45 x 45 COLOR - ALTO TRANSITO	m2	167.04	66.02	11,027.98
01.04.02.02	PISO CERAMICO 30 x 30 COLOR BLANCO- ALTO TRANSITO	m2	29.12	58.96	1,716.92
01.04.02.03	PISO DE CEMENTO PULIDO BRUÑADO e=2" (CISTERNA)	m2	1.82	27.99	50.94
01.04.02.04	PISO DE CONCRETO EN PATIO f'c=175kg/cm2; e=15cm FROTACHADO	m2	98.87	68.81	6,803.24
01.04.02.05	PATIOS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	26.32	38.52	1,013.85
01.04.02.06	PATIOS.- UÑAS DE CONCRETO f'c=175kg/cm2	m3	1.76	346.07	609.08
01.04.02.07	PATIO.- AFIRMADO e=0.20	m2	98.87	28.72	2,839.55
01.04.02.08	CAMA DE HORMIGON e=0.10 PARA AREA DE JUEGOS INC. COMPACTACION	m3	8.40	42.21	354.56
01.04.02.09	CAMA DE ARENA EN AREA DE JUEGOS e=5cm	m2	70.00	6.51	455.70
01.04.03	VEREDAS Y RAMPAS				14,619.56
01.04.03.01	VEREDAS e=4" DE CONCRETO f'c=175kg/cm2 ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO	m2	210.70	48.33	10,183.13
.04.03.02	RAMPAS e=4" DE CONCRETO f'c=175kg/cm2 ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO	m2	8.16	50.42	411.43
01.04.03.03	UÑAS DE CONCRETO f'c=175kg/cm2	m3	9.34	346.07	3,232.29
01.04.03.04	VEREDAS Y RAMPAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	25.10	39.55	992.71
01.05	ZOCALOS Y CONTRAZÓCALOS				7,188.61
01.05.01	ZOCALOS				4,625.91
01.05.01.01	ZOCALO CERAMICO 30X30	m2	78.18	59.17	4,625.91
01.05.02	CONTRAZOCALOS				2,562.70
01.05.02.01	CONTRAZOCALO CERAMICO H = 10 cm	m	99.27	15.98	1,586.33
01.05.02.02	CONTRAZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR DE H=10 cm	m	91.42	10.68	976.37
01.06	COBERTURAS				57,173.09
01.06.01	COBERTURA CON PLANCHA CALAMINON TAT 1060 TERMO-AISLANTE e=25mm (INC. ESTRUCTURA DE SOPORTE METALICA)	m2	355.60	156.10	55,509.16
01.06.02	CUMBRERA CON PLANCHA CALAMINON TAT 1060 TERMO-AISLANTE e=25mm	m	28.25	58.90	1,663.93
01.07	CARPINTERIA DE MADERA				35,847.48
01.07.01	PUERTA MACHIEMBRADA	m2	16.17	267.94	4,332.59
01.07.02	PUERTA CONTRAPLACADA 40 mm CON TRIPLAY 6 mm INCLUYE MARCO TORNILLO 2"X4"	m2	14.97	222.38	3,329.03
01.07.03	VENTANA DE MADERA TORNILLO CON VIDRIO DE 6 mm	m2	75.85	371.60	28,185.86
01.08	CARPINTERIA METALICA Y HERRERÍA				19,345.00
01.08.01	PUERTAS DE INGRESOS PRINCIPALES	m2	15.08	338.76	5,108.50

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Presupuesto

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA Costo al 20/01/2021
Lugar PIURA - PIURA - PIURA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.08.02	ESCALERA DE GATO DE FIERRO GALVANIZADO	m	10.00	148.65	1,486.50
01.08.03	ESCALERA DE ALUMINIO EN CISTERNA	und	1.00	522.30	522.30
01.08.04	REJILLA METALICA PARA CUNETA DE 1"X1"X1/8" (INCLUYE COLOCACION)	m	85.00	109.71	9,325.35
01.08.05	PUERTA DE CASETA DE ELECTROBOMBA	und	1.00	596.25	596.25
01.08.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL 610 mm	m	20.00	38.36	767.20
01.08.07	BATERIAS ECOLOGICAS DE TRES TACHOS	und	2.00	769.45	1,538.90
01.09	CERRAJERIA				3,076.16
01.09.01	BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PESADA EN PUERTAS	pza	16.00	12.27	196.32
01.09.02	CERRADURA TRES GOLPES CON TIRADOR EN PUERTAS	pza	24.00	84.26	2,022.24
01.09.03	CHAPA DE POMO CON PESTILLO EN PUERTA	und	5.00	46.12	230.60
01.09.04	BISAGRA ALUMINIZADA DE 3" PESADA EN PUERTAS	pza	60.00	10.45	627.00
01.10	PINTURA				28,949.84
01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS	m2	1,085.39	15.57	16,899.52
01.10.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS	m2	710.15	16.84	11,958.93
01.10.03	PINTADO DE ESTRUCTURAS METALICAS	m	76.80	1.19	91.39
01.11	JUNTAS				4,930.63
01.11.01	JUNTAS ASFALTICAS e=1"	m	449.78	9.55	4,295.40
01.11.02	JUNTAS DE DILATACION CON ESPUMA PLÁSTICA + JEBE MICROPOROSO	m	67.22	9.45	635.23
01.12	JUEGOS INFANTILES				4,006.56
01.12.01	PASAMANO METALICO L=4.00m (JUEGO INFANTIL)	und	1.00	1,412.16	1,412.16
01.12.02	SUBE Y BAJA (JUEGO INFANTIL) CON 04 ASIENTOS	und	1.00	970.98	970.98
01.12.03	COLUMPIO METALICOS L=2.30m (JUEGO INFANTIL) CON 02 ASIENTOS	und	1.00	1,623.42	1,623.42
01.13	VARIOS				3,719.90
01.13.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO - AREAS DE JUEGOS	m2	70.00	45.45	3,181.50
01.13.02	CURADO CON CURADOR QUIMICO PARA CONCRETO	m2	218.86	2.46	538.40

COSTOS DIRECTOS		391,488.95
GASTOS GENERALES	8%	31,319.12
UTILIDAD	0.05786571%	22,653.79
SUB TOTAL		445,461.86
IGV		80,183.13
TOTAL PRESUPUESTO		525,644.99

SON: QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 99/100 SOLES.

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

S10

Presupuesto

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Costo al 20/01/2021
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Lugar PIURA - PIURA - PIURA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	ESTRUCTURAS				663,364.34
01.01	OBRAS PROVISIONALES				26,293.20
01.01.01	ALMACÉN, OFICINAS	m2	60.00	137.31	8,238.60
01.01.02	CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40 m	und	1.00	1,000.00	1,000.00
01.01.03	CERCO PROVISIONAL DE TRIPLAY	m	270.00	37.98	10,254.60
01.01.04	SERVICIOS HIGIÉNICOS	und	3.00	600.00	1,800.00
01.01.05	FLETE TERRESTRE	glb	1.00	5,000.00	5,000.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				15,191.86
01.02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION				4,480.00
01.02.01.01	MOVILIZACION DE EQUIPO	est	1.00	4,480.00	4,480.00
01.02.02	DESMONTAJES				4,314.52
01.02.02.01	DESMONTAJE DE VENTANA	m2	49.70	5.73	284.78
02.02	DESMONTAJE DE PUERTAS	m2	10.43	12.05	125.68
01.02.02.03	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIO	und	3.00	22.88	68.64
01.02.02.04	DESMONTAJE DE COBERTURA DE CALAMINA (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE)	m2	165.17	10.80	1,783.84
01.02.02.05	DESMONTAJE DE CAJAS DE DESAGUE	und	1.00	17.88	17.88
01.02.02.06	DESMONTAJE DE PORTON ENTRADA PRINCIPAL	und	1.00	171.60	171.60
01.02.02.07	DESMONTAJE DE MUROS DE AULAS PROVISIONALES	m2	289.02	6.03	1,742.79
01.02.02.08	DESMONTAJE DE CAJA DE AGUA	und	1.00	17.88	17.88
01.02.02.09	DESMONTAJE DE CERCO DE PALOS	m	70.93	1.43	101.43
01.02.03	DEMOLICIÓN , REMOCION Y RASQUETEO				6,397.34
01.02.03.01	DEMOLICIÓN DE PISO INC. C.P.- F.P.	m2	154.59	7.15	1,105.32
01.02.03.02	DEMOLICIÓN DE PISO DE SS.HH (INCLUYE TUBERIAS DE AGUA Y DESAGUE)	m2	10.58	9.67	102.31
01.02.03.03	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS DE CONCRETO	m3	4.05	36.40	147.42
01.02.03.04	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CONCRETO	m3	96.34	45.51	4,384.43
01.02.03.05	DEMOLICIÓN DE MESA, URINARIO Y LAVATORIO CORRIDO	m	1.50	51.02	76.53
01.02.03.06	DEMOLICION DE VEREDAS , PATIOS Y RAMPAS EXISTENTES	m2	33.76	13.01	439.22
01.02.03.07	DEMOLICION DE MUROS DE CONCRETO EN CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	m2	9.00	15.79	142.11
01.03	SEGURIDAD Y SALUD				39,007.85
01.03.01	PLAN DE VIGILANCIA , PREVENCION Y CONTROL COVID 19				27,168.67
03.01.01	EVALUACION DE CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR	glb	1.00	14,227.40	14,227.40
03.01.02	HABILITACION DE MÓDULOS DE CONTROL COVID 19	und	3.00	2,250.00	6,750.00
01.03.01.03	MEDIDAS PREVENTIVAS	glb	1.00	2,560.00	2,560.00
01.03.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO PORTATIL	glb	1.00	1,607.35	1,607.35
01.03.01.05	DESINFECCION DE AMBIENTES , EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	glb	1.00	2,023.92	2,023.92
01.03.02	SEGURIDAD EN OBRA				11,839.18
01.03.02.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1.00	5,738.40	5,738.40
01.03.02.02	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	1,206.00	1,206.00
01.03.02.03	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	3,250.00	3,250.00
01.03.02.04	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	1,644.78	1,644.78
01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS				84,820.76
01.04.01	CORTE Y EXCAVACION				31,979.45
01.04.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION (CIMIENTOS CORRIDOS Y ZAPATAS)	m3	670.71	47.68	31,979.45
01.04.02	RELLENO				12,340.30
01.04.02.01	RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL PROPIO	m3	182.55	14.17	2,588.15
01.04.02.02	RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO PREPARADO)	m3	109.06	89.42	9,752.15
01.04.03	CONFORMACION,NIVELACION Y REFINE				4,958.75
01.04.03.01	NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTACION	m2	727.09	6.82	4,958.75
01.04.04	MEJORAMIENTO DE TERRENO				9,529.24

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

S10

Presupuesto

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA — Costo al 20/01/2021
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Lugar PIURA - PIURA - PIURA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.04.04.01	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=30cm (COLOCACION DE HORMIGON)	m2	309.09	30.83	9,529.24
					6,013.02
01.04.05	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				
01.04.05.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (Dprom=5 km)	m3	486.07	12.32	6,013.02
					43,691.15
01.05	CONCRETO SIMPLE				
01.05.01	SOLADO				**3,373.22**
01.05.01.01	SOLADO PARA VIGAS DE CIMENTACION e=4", 1:12 C/H	m2	13.06	28.39	370.77
01.05.01.02	SOLADO PARA ZAPATA e=4", 1:12 C/H	m2	92.64	32.34	3,002.45
					6,436.58
01.05.02	FALSO PISO				
01.05.02.01	FALSO PISO MEZCLA 1:6 e=4"	m2	215.92	29.61	6,436.58
					32,356.90
01.05.03	CIMIENTOS				
01.05.03.01	CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30% P.G. FC=100 Kg/cm2	m3	166.90	193.87	32,356.90
					1,524.45
04	DADOS				
[illegible].04.01	DADOS DE CONCRETO.- CONCRETO f'c= 210 kg/cm2	m3	0.96	380.72	365.49
01.05.04.02	DADOS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	24.00	48.29	1,158.96
					454,435.73
01.06	CONCRETO ARMADO				**72,844.17**
01.06.01	SOBRECIMIENTO				
01.06.01.01	SOBRECIMIENTOS.-CONCRETO f'c=175 kg/cm2	m3	59.43	392.03	23,298.34
01.06.01.02	SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	654.99	51.43	33,686.14
01.06.01.03	SOBRECIMIENTO.-ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	3,049.94	5.20	15,859.69
					20,813.09
01.06.02	ZAPATAS				
01.06.02.01	ZAPATAS.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	44.26	345.50	15,291.83
01.06.02.02	ZAPATAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	1,061.76	5.20	5,521.26
					12,606.91
01.06.03	VIGAS DE CIMENTACION				
01.06.03.01	VIGAS DE CIMENTACION.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2 - 1 PISO	m3	11.13	367.16	4,086.49
01.06.03.02	VIGAS DE CIMENTACION.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	27.00	65.12	1,758.24
01.06.03.03	VIGAS DE CIMENTACION.-ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	1,300.42	5.20	6,762.18
					175,168.85
01.06.04	COLUMNA				
01.06.04.01	COLUMNAS.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2 - 1 PISO	m3	74.36	533.12	39,642.80
01.06.04.02	COLUMNAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	941.05	63.66	59,907.24
01.06.04.03	COLUMNAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	14,096.89	5.20	73,303.83
06.04.04	CURADO CON CURADOR QUIMICO PARA CONCRETO	m2	941.05	2.46	2,314.98
					94,768.38
06.05	VIGAS				
01.06.05.01	VIGAS.- CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	49.75	396.97	19,749.26
01.06.05.02	VIGAS.-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	564.59	75.34	42,536.21
01.06.05.03	VIGAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	5,979.82	5.20	31,094.02
01.06.05.04	CURADO CON CURADOR QUIMICO PARA CONCRETO	m2	564.59	2.46	1,388.89
					49,002.64
01.06.06	LOSAS ALIGERADAS				
01.06.06.01	LOSA ALIGERADA.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2 - 1 PISO	m3	29.87	383.47	11,454.25
01.06.06.02	LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	292.15	56.52	16,512.32
01.06.06.03	LOSA ALIGERADA.-ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	1,671.82	5.20	8,693.46
01.06.06.04	LOSA ALIGERADA.- LADR. HUECO 15X30X30	und	3,108.00	3.74	11,623.92
01.06.06.05	CURADO CON CURADOR QUIMICO PARA CONCRETO	m2	292.15	2.46	718.69
					10,628.19
01.06.07	CISTERNA				
01.06.07.01	CISTERNA.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	10.75	501.12	5,387.04
01.06.07.02	CISTERNA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	45.50	49.77	2,264.54
01.06.07.03	CISTERNA.-ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	550.90	5.20	2,864.68
01.06.07.04	CURADO CON CURADOR QUIMICO PARA CONCRETO	m2	45.50	2.46	111.93
					9,500.31
01.06.08	TANQUE ELEVADO				
01.06.08.01	TANQUE ELEVADO.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	4.84	533.12	2,580.30
01.06.08.02	TANQUE ELEVADO.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	57.25	59.95	3,432.14
01.06.08.03	TANQUE ELEVADO.-ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	643.68	5.20	3,347.03

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Presupuesto

Presupuesto	0301173	"RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"	
Subpresupuesto	001	ESTRUCTURA	
Cliente	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA		Costo al 20/01/2021
Lugar	PIURA - PIURA - PIURA		

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.06.08.04	CURADO CON CURADOR QUIMICO PARA CONCRETO	m2	57.25	2.46	140.84
01.06.09	CUNETAS CON REJILLA				9,103.19
01.06.09.01	CUNETAS.-CONCRETO f'c=175 kg/cm2	m3	10.32	388.06	4,004.76
01.06.09.02	CUNETAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	68.78	37.60	2,586.13
01.06.09.03	CUNETAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	483.13	5.20	2,512.28
01.07	ESTRUCTURAS METALICAS				14,859.50
01.07.01	COBERTURA LIVIANA CURVA	m2	67.00	78.20	5,239.40
01.07.02	PORTICO METALICO PARABOLICO	m	26.80	136.81	3,666.51
01.07.03	VIGUETA METALICA V-1	m	50.00	47.85	2,392.50
01.07.04	TENSORES	m	23.20	20.93	485.58
01.07.05	TEMPLADOR Y CRUZ DE SAN ANDRES	m	58.40	14.09	822.86
01.07.06	ARRIOSTRES DE VIGUETAS EN CRUZ	m	40.20	11.86	476.77
.07	APOYO METALICOS FIJO	und	4.00	150.56	602.24
01.07.08	APOYO METALICOS MOVIL	und	4.00	150.56	602.24
01.07.09	CANALETA FG 1.6MM	m	20.00	28.57	571.40
01.08	MITIGACION AMBIENTAL				3,883.20
01.08.01	RIEGO DE TERRENO, MATERIAL EXCAVADO Y AGREGADOS	und	1.00	2,494.40	2,494.40
01.08.02	MITIGACION AMBIENTAL	und	1.00	1,388.80	1,388.80
01.09	VARIOS				1,181.09
01.09.01	IZAJE DE TIJERALES	und	4.00	224.96	899.84
01.09.02	IZAJE DE VIGUETAS	und	5.00	56.25	281.25

COSTOS DIRECTOS	663,364.34
GASTOS GENERALES 8%	53,069.15
UTILIDAD 0.05786571%	38,386.05
SUB TOTAL	754,819.54
IGV	135,867.52
TOTAL PRESUPUESTO	890,687.06

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 06/100 SOLES

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

S10

Presupuesto

"RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"

Presupuesto 0301173
Subpresupuesto 003 SANITARIAS
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Lugar PIURA - PIURA - PIURA
Costo al 20/01/2021

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	**INSTALACIONES SANITARIAS**				41,690.82
01.01	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				8,724.52
01.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA H=0.80m, PARA TUBERIA DE 160 Y 200 mm	m	286.05	11.18	3,198.04
01.01.02	RELLENO C/ARENA HASTA e=0.20m LA CLAVE PARA TUBD DE 160 Y 200 mm	m	286.05	5.44	1,556.11
01.01.03	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS C/ MATERIAL PROPIO CON EQUIPO H=0.8m	m	286.05	6.97	1,993.77
01.01.04	REFINE, NIVELACION DE ZANJAS P/TUBO DE 160 Y 200 mm	m	286.05	1.63	466.26
01.01.05	CAMA DE ARENA GRUESA e=0.10m PARA TUBO DE 160 Y 200 mm	m	286.05	5.28	1,510.34
01.02	**SISTEMA DE AGUA POTABLE EXTERIOR**				621.34
01.02.01	TUBERIA PVC-SAP 3/4"	m	41.34	15.03	621.34
01.03	**SISTEMA DE RIEGO**				243.14
01.03.01	LLAVE DE RIEGO C/GRIFO DE ½" EN CAJUELA CONCRETO F'c 140 S/D	und	2.00	121.57	243.14
01.04	**SISTEMA DE DESAGUE EXTERIOR**				2,194.79
01.04.01	TUBERIA DE PVC SAL 4"	m	40.21	28.33	1,139.15
01.04.02	CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 12" X 24" CON TAPA DE CONCRETO	und	4.00	263.91	1,055.64
01.05	**PRUEBA HIDRAULICA DE CISTERNA, TANQUE Y SISTEMA DE BOMBEO**				800.60
01.05.01	PRUEBA HIDRAULICA DE CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO	und	1.00	800.60	800.60
01.06	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**				7,764.89
01.06.01	INODORO DE LOSA INCLUYE ACCESORIOS	pza	6.00	345.00	2,070.00
01.06.02	URINARIOS DE LOZA DE PICO	pza	2.00	326.35	652.70
01.06.03	LAVATORIO DE LOZA BLANCA	pza	4.00	337.45	1,349.80
01.06.04	LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDERO	pza	1.00	461.01	461.01
01.06.05	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	und	4.00	71.03	284.12
01.06.06	PAPELERA DE CERAMICA	und	6.00	76.31	457.86
01.06.07	TRAMPA DE GRASA TIPO HEVEX MODELO IG-20	pza	1.00	1,955.30	1,955.30
01.06.08	ESPEJO BISELADO	m2	1.44	238.65	343.66
01.06.09	PAPELERA PLASTICA	und	6.00	31.74	190.44
01.07	**INSTALACIONES SANITARIAS DE DESAGUE**				6,936.52
01.07.01	SALIDA DE DESAGUE EN PVC	pto	29.00	106.49	3,088.21
01.07.02	SALIDA PARA VENTILACION	pto	5.00	92.94	464.70
01.07.03	TUBERIA PVC-SAL 2"	m	40.40	26.99	1,090.40
01.07.04	TUBERIA PVC-SAL 4"	m	23.19	30.41	705.21
01.07.05	REGISTROS DE BRONCE DE 4"	und	6.00	103.60	621.60
01.07.06	SUMIDERO DE BRONCE 2"	und	6.00	82.21	493.26
01.07.07	PRUEBA HIDRAULICA Y ESCORRENTIA TUB. DESAGUE	m	84.49	5.60	473.14
01.08	**INSTALACIONES SANITARIAS DE AGUA**				4,397.87
01.08.01	SALIDA DE AGUA FRIA.- PVC	pto	17.00	101.33	1,722.61
01.08.02	TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADA	m	36.84	12.96	477.45
01.08.03	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1/2"	und	5.00	101.13	505.65
01.08.04	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3/4"	und	1.00	96.07	96.07
01.08.05	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1"	und	1.00	106.93	106.93
01.08.06	CAJA DE MADERA PARA VALVULA	pza	7.00	63.19	442.33
01.08.07	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA DE AGUA	m	144.59	7.24	1,046.83
01.09	**TUBERIAS Y ACCESORIOS TANQUE ELEVADO**				4,348.73
01.09.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE POLIETILENO DE 1100 LT INCLUIDO ACCESORIOS	und	1.00	674.21	674.21
01.09.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA POLIETILENO DE 2500 LT INCLUIDO ACCESORIOS	und	1.00	1,868.20	1,868.20
01.09.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA DE 1 HP INCLUIDO ACCESORIOS	und	1.00	812.26	812.26
01.09.04	TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4"	m	12.00	14.21	170.52
01.09.05	TUBERIA PVC CLASE 10 - 1"	m	10.00	17.55	175.50
01.09.06	TAPA DE FIERRO EN CISTERNA	und	1.00	640.04	640.04

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

S10

Presupuesto

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 003 SANITARIAS Costo al 20/01/2021
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Lugar PIURA - PIURA - PIURA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.10	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL				5,076.36
01.10.01	TUBERIA DE BAJADA Y RED PVC SAP 110 mm	m	70.80	71.70	5,076.36
01.11	RECONEXION A LAS REDES EXISTENTES				590.06
01.11.01	EMPALME A RED EXISTENTE, DESAGÜE	und	1.00	213.73	213.73
01.11.02	EMPALME A RED EXISTENTE, AGUA	und	1.00	376.33	376.33

COSTOS DIRECTOS	41,690.82
GASTOS GENERALES 8%	3,335.27
UTILIDAD 0.05786571%	2,412.47
SUB TOTAL	47,438.56
IGV	8,538.94
TOTAL PRESUPUESTO	55,977.50

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 50/100 SOLES

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

S10

Presupuesto

Presupuesto	B3B1176	"RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"	
Subpresupuesto	004	ELECTRICAS	Costo al 01/02/2021
Cliente	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA		
Lugar	PIURA - PIURA - PIURA		

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	INSTALACIONES ELECTRICAS				72,561.83
01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CABLES ALIMENTADORES				2,482.71
01.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS 0.60 X 0.80 M.	m3	76.11	32.62	2,482.71
01.02	RELLLENO Y COMPACTACION MANUAL DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO				2,636.45
01.02.01	RELLENO Y COMPACTACION MANUAL DE ZANJAS 0.60X0.80 M.	m3	76.11	34.64	2,636.45
01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS DE DISTRIBUCION ELECTRICA				7,849.26
01.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL TRIFASICO TG (INC. ACCESORIOS SEG. DIAGRAMA UNIF. Y ESPECIFICACIONES)	und	1.00	1,783.85	1,783.85
01.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICA TD-01 (INC. ACCESORIOS UNIFILIAR Y ESP. TECNICAS)	und	1.00	1,234.16	1,234.16
01.03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICA TD-02 (INC. ACCESORIOS SEG. DIAGRAMA UNIFILIAR Y ESP. TECNICAS)	und	1.00	1,149.28	1,149.28
01.03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICA TD-03 (INC. ACCESORIOS SEG. DIAGRAMA UNIFILIAR Y ESP. TECNICAS)	und	1.00	1,034.05	1,034.05
01.03.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE BOMBAS (DE ALTERNANCIA) TC-B (INC. ACCESORIOS SEG. DIAGRAMA UNIFILIAR Y ESP. TECNICAS)	und	1.00	2,647.92	2,647.92
01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y CONDUCTORES				7,564.38
01.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO N2XOH 1 X 4 MM2	m	112.00	5.41	605.92
01.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO N2XOH 1x10 MM2	m	255.00	12.99	3,312.45
01.04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO THW-90 1 X10 MM2	m	70.00	7.93	555.10
01.04.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO THW-90 1 X4 MM2	m	58.95	6.53	384.94
01.04.05	BUZONES DE CONCRETO Bz CONFORME A PLANO DE DETALLES Y ESP. TECNICAS	und	5.00	420.95	2,104.75
01.04.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANHOL DE CONCRETO DE 0.50 X 0.50 X 0.50 mts	und	2.00	300.61	601.22
01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP (INCLUYE ACCESORIOS)				5,029.12
01.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP (1 ") D= 25.40 MM. INC. ACCESORIOS	M	73.00	8.95	653.35
01.05.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP (1 1/4 ") D= 31.75 MM. INC. ACCESORIOS	M	132.00	15.05	1,986.60
01.05.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP (1 1/2 ") D= 38.10 MM. INC. ACCESORIOS	M	33.00	15.29	504.57
01.05.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP (2") D=60 MM.	M	90.00	20.94	1,884.60
01.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES (INC. ACCESORIOS ELECTRICOS)				640.56
01.06.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE INTERRUPTORE SIMPLE (Sa)	und	11.00	39.41	433.51
01.06.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE INTERRUPTORE DOBLE (2Sa,b)	und	5.00	41.41	207.05
01.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES (INC. ACCESORIOS ELECTRICOS)				1,503.08
01.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE BIPOLAR CON LINEA A TIERRA 2X16 A+T 250 V. DE ESPIGAS CHATAS-REDONDAS	pto	20.00	46.76	935.20
01.07.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE A PRUEBA DE AGUA CON LINEA A TIERRA 2X16 A+T 250 V. DE ESPIG RECT Y REDONDAS	pto	4.00	70.91	283.64
01.07.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA 2X16 A+T 250 V. DE ESPIG RECT Y REDONDAS PARA LUZ DE EMERGENCIA	pto	4.00	71.06	284.24
01.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA (INCL ACCESOR ELECTRICOS)				852.75
01.08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA (INC ACCESORIOS COMPLETOS ELECTRICOS)	und	4.00	165.79	663.16
01.08.02	SUMINISTRD E INSTALACION DE SALIDA DE EQUIPO PARA TIMBRE	und	1.00	189.59	189.59
01.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARETEFACTOS DE ILUMINACION				22,179.24
01.09.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTO FLUORESCENTE HERMETICO C/DIFUSOR ACRILICO 2X 36 W PARA DOSAR	und	4.00	169.49	677.96
01.09.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTO FLUORESCENTE 2X 36 W. C/EQUIPO Y REJILLA DE ALUMINIO (ADOSABLE)	und	8.00	189.49	1,515.92
01.09.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUORESCENTE RECTO 1X 36 W. C/EQUIPO PARA DOSAR	und	2.00	119.49	238.98

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

S10

Presupuesto

Presupuesto	0301176	"RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"	Costo al 01/02/2021
Subpresupuesto	804	ELECTRICAS	
Cliente	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA		
Lugar	PIURA - PIURA - PIURA		

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.09.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUORESCENTE CIRCULAR 1X32 W C/DIFUSOR ACRILICO CUADRADO	und	1.00	94.29	94.29
01.09.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA AHORRADORA DE 20 W. CON REJILLA DE ALAMBRE GALVANIZADO.	und	4.00	89.29	357.16
01.09.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DOWNLIGHT LED 23 W ADOSABLE IPDLA-01 SIMIL A LIGHTECH 6500 °K.	und	13.00	84.36	1,096.68
01.09.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEF REFLECTOR LED 150 W, IP65, 100 LUMEN/WATT, 6000K SIMIL A LED PHILIPS BVP-091	und	4.00	456.58	1,826.32
01.09.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED SOLAR TIPO UFO - 30 W REDONDO	und	4.00	1,422.66	5,690.64
01.09.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL SOLAR CON REFLECTOR LED EN POSTE CAC DE 9 M.	glb	1.00	10,681.29	10,681.29
01.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA				3,557.64
01.10.01	EXCAVACION DE HOYO DE PUESTA A TIERRA	M3	6.00	54.35	326.10
01.10.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA CON Rpt MENOR O IGUAL A 10 OHMS	und	3.00	1,077.18	3,231.54
01.11	SUMINISTRO DE ENERGIA DESDE EL PUNTO DE DISEÑO DTORGADO POR ENOSA EN LA FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO				10,660.03
01.11.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR TRIFASICO 380/220 V PARA POTENCIA CONTRATADA DE 12 KW	glb	1.00	2,493.40	2,493.40
01.11.02	AMPLIACION DE RED TRIFASICA AUTOPORTANTE DESDE EL PUNTO DE DISEÑO EN BAJA TENSION.	glb	1.00	7,566.63	7,566.63
01.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE DATA				5,641.86
01.12.01	SALIDA DE RED DE DATA	und	6.00	409.31	2,455.86
01.12.02	UPS DE 3 KVA	glb	1.00	2,774.00	2,774.00
01.12.03	ACOMETIDA EXTERIOR DE TELEFONIA E INTERNET	glb	1.00	412.00	412.00
01.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADORES				1,864.75
01.13.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADORES TIPO TECHO	und	5.00	212.95	1,064.75
01.14	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO				1,500.00
01.14.01	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS	glb	1.00	1,500.00	1,500.00

COSTOS DIRECTOS	72,561.83
GASTOS GENERALES 8%	5,804.95
UTILIDAD 0.05786571 %	4,198.84
SUB TOTAL	82,565.62
IGV	14,861.81
TOTAL PRESUPUESTO	97,427.43

SON: NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 43/100 SOLES

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

PROYECTO: **"RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR Nº 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA – PIURA"**

UBICACIÓN: CASERIO SAN PEDRO, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA

FECHA: Ene-21

ITEM	DESCRIPCION	COSTO
1.00	MOBILIARIO	S/14,487.17
2.00	EQUIPAMIENTO	S/22,135.59
	COSTO DIRECTO	S/36,622.76
	IGV (18%)	S/6,592.10
	VALOR REFERENCIAL	**S/43,214.86**

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

"RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR Nº 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA – PIURA"										
FECHA: ENERO 2021										
1.00 MOBILIARIO										
ITEM	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD POR AULAS	SECCIONES	PROYECCION POR NORMA Nº499-2018	METRADO SEGÚN DJ (buen estado)	DEFICIT	PRECIO	TOTAL
01.00	AULA PEDAGOGICA INICIAL									
01.01	SILLA POLIPROPILENO PARA DOCENTE	SPP-03	und.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	S/194.92	S/194.92
01.02	MESA POLIPROPILENO PARA DOCENTE	MP-DB	und.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	S/466.10	S/466.10
01.03	EXHIBIDOR MOVIL NIVEL INICIAL	EXH-02	und.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	S/508.47	S/508.47
01.04	EXHIBIDOR DE LIBROS NIVEL INICIAL	EXH-01	und.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	S/805.08	S/805.08
01.05	ESTANTE PARA UTILES ESCOLARES (9 DIVISIONES)	EST-02	und.	3.00	1.00	3.00	0.00	3.00	S/295.76	S/887.29
01.06	ARMARIO DE DOS PUERTAS (H-105) INICIAL	ARM-02	und.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	S/741.94	S/741.94
01.07	ARMARIO DE METAL	ARM-04	und.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	S/533.90	S/533.90
01.08	CASILLEROS INDIVIDUALES (09) (NIVEL INICIAL)	CL-01	und.	3.00	1.00	3.00	0.00	3.00	S/585.33	S/1,755.99
02.00	SALON DE USOS MULTIPLES INICIAL									
02.01	SILLA POLIPROPILENO PARA DOCENTE	SPP-03	und.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	S/226.53	S/226.53
02.02	SILLA APILABLE	SP-02	und.	25.00	1.00	25.00	0.00	25.00	S/139.75	S/3,493.64
02.03	MESA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE	MP-DB	und.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	S/471.69	S/471.69
03.00	DIRECCION									
03.01	SILLA GIRATORIA	SG-01	und.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	S/397.46	S/397.46
03.02	SILLA APILABLE	SP-02	und.	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	S/139.75	S/139.75
03.03	ESCRITORIO CON MESA DE REUNIONES	ESC-03	und.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	S/720.34	S/720.34
03.04	ARCHIVADOR METALICO DE GAVETAS	ARCH-01	und.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	S/542.37	S/542.37
03.05	CREDENZA DIRECCION	CR-01	und.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	S/847.46	S/847.46
04.00	COCINA									
04.01	ESTANTE DE ANGULO RANURADO	ESR-01	und.	1.00	1.00	3.00	0.00	3.00	S/584.75	S/1,754.24
									S/0.00	S/14,487.17
	*NOTA: no se considera ARMARIO METALICO puesto que en D.J de mob. y equip. alcanzada por directora manifiesta tener la cantidad de 4 armarios en buen estado.						0.00	47.00		

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"
CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

"RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR Nº 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITD DE CURA MORI- PIURA – PIURA"

FECHA: ENERO 2021

2.00 EQUIPAMIENTO

ITEM	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CANTIDAD POR Salón	SECCIONES	METRADO SEGÚN NORMA	METRADO SEGÚN DJ (buen estado)	CANTIDAD TOTAL	PRECIO	TOTAL
01.00	NIVEL INICIAL									
01.01	AULA DE INICIAL									
01.01.01	TELEVISION	TV-01	und.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	S/2,117.80	S/2,117.80
01.01.02	EQUIPO DE BLURAY	BLU-01	und.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	S/677.12	S/677.12
01.01.03	EQUIPO DE SONIDO	EQS-01	und.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	S/1,778.81	S/1,778.81
01.01.04	RACK PARA DVD	RK-02	und.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	S/58.47	S/58.47
01.01.05	RACK PARA TV	RK-03	und.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	S/169.49	S/169.49
01.02	DIRECCION									
01.02.01	COMPUTADORA PC	PC-01	und.	1.00	1.00	1	0.00	1.00	S/3,612.71	S/3,612.71
01.02.02	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	IMP-M	und.	1.00	1.00	1	0.00	1.00	S/1,016.10	S/1,016.10
01.03	SALON DE USOS MULTIPLES									
01.03.01	COMPUTADORA PORTATIL- LAPTOP	LAP-01	und.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	S/3,388.98	S/3,388.98
01.03.02	PROYECTOR MULTIMEDIA	PM-01	und.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	S/3,122.88	S/3,122.88
01.03.03	PARLANTES MULTIMEDIA PARA LAPTOP	PAR-01	und.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	S/677.12	S/677.12
01.03.04	ECRAN	EC-01	und.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	S/465.25	S/465.25
01.03.05	RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA	RK-01	und.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	S/233.05	S/233.05
01.04	COCINA									
01.04.01	REFRIGERADORA	REFR-01	und.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	S/1,609.32	S/1,609.32
01.04.02	MICROONDAS	MIC-01	und.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	S/677.97	S/677.97
01.04.03	COCINA	COC-01	und.	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	S/2,330.51	S/2,330.51
								15.00		S/22,135.59

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"
CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

S10

Presupuesto

Presupuesto 0301172 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 001 PLAN DE CONTIGENCIA
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA Costo al 18/01/2021
Lugar PIURA - PIURA - PIURA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	PLAN DE CONTINGENCIA				32,121.23
01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				409.54
01.01.01	TRAZO NIVEL Y REPLANTEO	m2	146.79	2.79	409.54
01.02	DEMOLICION Y DESMONTAJE				1,000.00
01.02.01	DEMOLICION Y DESMONTAJE DE AMBIENTES PROVISIONALES	glb	1.00	1,000.00	1,000.00
01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				5,339.72
01.03.01	FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10	m2	90.00	23.95	2,155.50
01.03.02	AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS	m2	56.79	56.07	3,184.22
01.04	CARPINTERIA DE MADERA				16,593.31
01.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CONTRAPLACADA CON TRIPLAY e= 4 mm de 0,9x2,10m (P-1) incl. Accesorios	und	4.00	250.00	1,000.00
01.04.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS DE TRIPLAY INCLUIDD PARANTES	m2	172.70	53.87	9,303.35
03	CORREAS DE MADERA (2"x2"x 8.02)	und	18.00	107.72	1,938.96
.04	VENTANA DE CELOSILLA	m2	28.50	33.49	954.47
01.04.05	CERCO PROVISIONAL DE TRIPLAY	m	89.50	37.95	3,396.53
01.05	COBERTURAS				6,478.66
01.05.01	COLOCACION DE COBERTURA DE POLIPROPILENO GRIS OPACO e= 1.2 mm,APOYADO SOBRE CORREAS DE PERFIL OMEGA	m2	171.62	37.75	6,478.66
01.06	VARIOS				2,300.00
01.06.01	SUMINISTRO DE ENERGIA PROVICIONAL	glb	1.00	500.00	500.00
01.06.02	ALQUILER DE SS.HH	mes	3.00	600.00	1,800.00
	COSTO DIRECTO				32,121.23
	GASTOS GENERALES 5%				1,606.06
	UTILIDAD 5%				1,606.06
	SUBTOTAL				35,333.35
	IMPUESTO (IGV) 18%				6,360.00
	TOTAL PRESUPUESTO				41,693.35

SON CUARENTIUN MIL SEISCIENTOS NOVENTITRES Y 35/100 NUEVOS SOLES

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.01.01 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M :1:1:4 e=1.5cm

Rendimiento m2/DIA MO. 9.4600 EQ. 9.4600 Costo unitario directo por : m2 64.31

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4228	17.36	7.34
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.9457	24.29	20.54
						27.88
	Materiales					
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.0220	4.49	0.10
02030200030008	ACERO CORRUGADO	kg		0.1948	3.21	0.63
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.0310	45.00	1.40
0217000024	LADRILLO KK TIPO IV 24X14X9cm (maquinado)	und		39.0000	0.68	26.52
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.2180	18.22	3.97
0239050000	AGUA	m3		0.0090	8.00	0.07
0242110002	MADERA TORNILLO	p2		0.5800	5.00	2.90
						35.59
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	27.88	0.84
						0.84

Partida 01.01.02 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M :1:1:4 e=1.5cm

Rendimiento m2/DIA MO. 6.4500 EQ. 6.4500 Costo unitario directo por : m2 100.85

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6202	17.36	10.77
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	1.2403	24.29	30.13
						40.90
	Materiales					
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.0220	4.49	0.10
02030200030008	ACERO CORRUGADO	kg		0.1948	3.21	0.63
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.0580	45.00	2.61
0217000024	LADRILLO KK TIPO IV 24X14X9cm (maquinado)			66.0000	0.68	44.88
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)			0.4080	18.22	7.43
0239050000	AGUA			0.0210	8.00	0.17
0242110002	MADERA TORNILLO			0.5800	5.00	2.90
						58.72
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	40.90	1.23
						1.23

Partida 01.02.01 TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5

Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 24.01

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.2667	17.36	4.63
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	24.29	12.95
						17.58
	Materiales					
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.0220	4.49	0.10
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0160	40.00	0.64
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.1170	18.22	2.13
0242110002	MADERA TORNILLO	p2		0.6050	5.00	3.03
						5.90
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.58	0.53
						0.53

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 29.92

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	17.36	5.79
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	24.29	16.19
						21.98
	Materiales					
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.0220	4.49	0.10
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0160	40.00	0.64
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.1170	18.22	2.13
0239050000	AGUA	m3		0.0040	8.00	0.03
0242110002	MADERA TORNILLO	p2		0.8750	5.00	4.38
						7.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	21.98	0.66
						0.66

Partida 01.02.03 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES

Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 19.52

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.2000	17.36	3.47
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	24.29	9.72
						13.19
	Materiales					
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.0220	4.49	0.10
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0160	40.00	0.64
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.1170	18.22	2.13
0239050000	AGUA	m3		0.0040	8.00	0.03
0242110002	MADERA TORNILLO	p2		0.6050	5.00	3.03
						5.93
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.19	0.40
						0.40

Partida 01.02.04 TARRAJEO DE COLUMNAS

Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 38.66

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	0.3300	0.3300	17.36	5.73
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	24.29	24.29
						30.02
	Materiales					
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.0220	4.49	0.10
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0160	40.00	0.64
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.1170	18.22	2.13
0239050000	AGUA	m3		0.0040	8.00	0.03
0242110002	MADERA TORNILLO	p2		0.9680	5.00	4.84
						7.74
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	30.02	0.90
						0.90

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA
Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.02.05 TARRAJEO DE VIGAS

Rendimiento m2/DIA MO. 6.5000 EQ. 6.5000 Costo unitario directo por : m2 56.25

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	0.3300	0.4062	17.36	7.05
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	1.2308	24.29	29.90
						36.95
	Materiales					
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.1000	4.49	0.45
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0160	40.00	0.64
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.1170	18.22	2.13
0239050000	AGUA	m3		0.0040	8.00	0.03
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		2.9880	5.00	14.94
						18.19
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	36.95	1.11
						1.11

Partida 01.02.06 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE

Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 42.50

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.5000	17.36	8.68
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	24.29	24.29
						32.97
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0240	40.00	0.96
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.1800	18.22	3.28
0230190012	IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO PARA CONCRETO	gal		0.0800	21.95	1.76
0239050000	AGUA	m3		0.0090	8.00	0.07
						6.07
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.97	0.99
0348090002	ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER	est		0.4938	5.00	2.47
						3.46

Partida 01.02.07 BRUÑAS SEGÚN DETALLE

Rendimiento m/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m 9.89

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	0.3300	0.1056	17.36	1.83
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	24.29	7.77
						9.60
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	9.60	0.29
						0.29

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA
Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.02.08 VESTIDURA DE DERRAMES (1:5)

Rendimiento m/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por m 15.15

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	0.3300	0.1467	17.36	2.55
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	24.29	10.79
						13.34
	Materiales					
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.0060	4.49	0.03
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0020	40.00	0.08
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.0160	18.22	0.29
0239050000	AGUA	m3		0.0010	8.00	0.01
0242110002	MADERA TORNILLO	p2		0.2000	5.00	1.00
						1.41
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.34	0.40
						0.40

Partida 01.02.09 MEDIA CAÑA PARA DRENAJE EN TECHOS

Rendimiento m/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m 9.89

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	0.3300	0.1056	17.36	1.83
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	24.29	7.77
						9.60
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	9.60	0.29
						0.29

Partida 01.03.01 CIELORRASO CON MEZCLA C:A 1:5

Rendimiento m2/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m2 62.29

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	17.36	11.57
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	24.29	32.39
						43.96
	Materiales					
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.0090	4.49	0.04
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0330	40.00	1.32
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.2570	18.22	4.68
0239050000	AGUA	m3		0.0040	8.00	0.03
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		2.1870	5.00	10.94
						17.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	43.96	1.32
						1.32

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.04.01.01 CONTRAPISO DE 40 mm

Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 29.43

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1000	19.20	1.92
0147010004	PEON	hh	6.0000	0.6000	17.36	10.42
0147010101	OPERARIO	hh	3.0000	0.3000	24.29	7.29
						19.63
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0425	40.00	1.70
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.3792	18.22	6.91
0239050000	AGUA	m3		0.0136	8.00	0.11
0242110002	MADERA TORNILLO	p2		0.0600	5.00	0.30
						9.02
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.63	0.59
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	0.0930	0.0093	20.00	0.19
						0.78

Partida 01.04.02.01 PISO CERAMICO 45 x 45 COLOR - ALTO TRANSITO

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 66.02

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4000	17.36	6.94
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	24.29	19.43
						26.37
	Materiales					
0211490006	CRUCETA DE 3mm	cto		0.0750	3.60	0.27
0224050022	CERAMICA 45X45 ALTO TRANSITO	m2		1.0500	23.73	24.92
02291B0007	FRAGUA DE COLOR	kg		0.7000	4.83	3.38
0230060020	PEGAMENTO EN POLVO	kg		8.0000	1.25	10.00
0239050000	AGUA	m3		0.0080	8.00	0.06
0242110002	MADERA TORNILLO	p2		0.0450	5.00	0.23
						38.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.37	0.79
						0.79

Partida 01.04.02.02 PISO CERAMICO 30 x 30 COLOR BLANCO- ALTO TRANSITO

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 58.96

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4000	17.36	6.94
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	24.29	19.43
						26.37
	Materiales					
0211490006	CRUCETA DE 3mm	cto		0.0700	3.60	0.25
0224050014	CERAMICA 30X30 ALTO TRANSITO	m2		1.0500	17.03	17.88
02291B0007	FRAGUA DE COLOR	kg		0.7000	4.83	3.38
0230060020	PEGAMENTO EN POLVO	kg		8.0000	1.25	10.00
0239050000	AGUA	m3		0.0080	8.00	0.06
0242110002	MADERA TORNILLO	p2		0.0450	5.00	0.23
						31.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.37	0.79
						0.79

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Partida 01.04.02.03 PISO DE CEMENTO PULIDO BRUNADO e=2" (CISTERNA) Fecha presupuesto 20/01/2021

Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 27.99

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0667	19.20	1.28
0147010004	PEON	hh	6.0000	0.4000	17.36	6.94
0147010101	OPERARIO	hh	3.0000	0.2000	24.29	4.86
	Materiales					13.08
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0090	40.00	0.36
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.0270	110.00	2.97
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.0210	45.00	0.95
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.4550	18.22	8.29
0239050000	AGUA	m3		0.0136	8.00	0.11
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		0.0990	5.00	0.50
	Equipos					13.18
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.08	0.39
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0050	0.0670	20.00	1.34
						1.73

Partida 01.04.02.04 PISO DE CONCRETO EN PATIO f'c=175kg/cm2; e=15cm FROTACHADO

Rendimiento m2/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m2 58.81

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1143	19.20	2.19
0147010004	PEON	hh	6.0000	0.6857	17.36	11.90
0147010101	OPERARIO	hh	3.0000	0.3429	24.29	8.33
	Materiales					22.42
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0140	40.00	0.56
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.0780	110.00	8.58
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.0770	45.00	3.47
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		1.4300	18.22	26.05
0239050000	AGUA	m3		0.0310	8.00	0.25
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		0.6300	5.00	3.15
	Equipos					42.06
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	22.42	0.67
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.1143	20.00	2.29
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	1.0000	0.1143	12.00	1.37
						4.33

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA
Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.04.02.05 PATIOS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000

Costo unitario directo por : m2 38.52

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	19.20	10.97
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	24.29	13.88
						24.85
	Materiales					
0202000015	ALAMBRE NEGRO # 8	kg		0.1300	4.24	0.55
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.0650	4.49	0.29
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		2.4150	5.00	12.08
						12.92
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	24.85	0.75
						0.75

Partida 01.04.02.06 PATIOS.- UÑAS DE CONCRETO f'c=175kg/cm2

Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000

Costo unitario directo por : m3 346.07

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	19.20	15.36
0147010004	PEON	hh	8.0000	3.2000	17.36	55.55
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	24.29	19.43
						90.34
	Materiales					
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.5500	110.00	60.50
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.5400	45.00	24.30
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		8.4300	18.22	153.59
0239050000	AGUA	m3		0.2290	8.00	1.83
						240.22
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	90.34	2.71
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.4000	20.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	1.0000	0.4000	12.00	4.80
						15.51

Partida 01.04.02.07 PATIO.- AFIRMADO e=0.20

Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000

Costo unitario directo por : m2 28.72

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	24.29	1.62
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0667	19.20	1.28
0147010004	PEON	hh	8.0000	0.5333	17.36	9.26
						12.16
	Materiales					
0205010001	AFIRMADO PARA BASE MEJORADO	m3		0.2600	60.00	15.60
						15.60
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.16	0.36
0349030003	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 5.8 HP	hm	0.6000	0.0400	15.00	0.60
						0.96

MENDOZA V. RA
Ingeniera Civil
CIP N° 233435

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Partida 01.04.02.08 CAMA DE HORMIGON e=0.10 PARA AREA DE JUEGOS INC. COMPACTACION — Fecha presupuesto 20/01/2021

Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 — Costo unitario directo por : m3 42.21

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	19.20	7.68
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.8000	17.36	13.89
						21.57
	Materiales					
0238000003	HORMIGON	m3		0.3900	45.00	17.55
0239050000	AGUA	m3		0.0240	8.00	0.19
						17.74
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	21.57	0.65
0349100022	PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 H.P.	hm	0.3750	0.1500	15.00	2.25
						2.90

Partida 01.04.02.09 CAMA DE ARENA EN AREA DE JUEGOS e=5cm

Rendimiento m2/DIA MO. 90.0000 EQ. 90.0000 — Costo unitario directo por : m2 6.51

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0889	17.36	1.54
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0889	24.29	2.16
						3.70
	Materiales					
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.0600	45.00	2.70
						2.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	3.70	0.11
						0.11

Partida 01.04.03.01 VEREDAS e=4" DE CONCRETO f'c=175kg/cm2 ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO

Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 — Costo unitario directo por : m2 48.33

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0800	19.20	1.54
0147010004	PEON	hh	6.0000	0.4800	17.36	8.33
0147010101	OPERARIO	hh	3.0000	0.2400	24.29	5.83
						15.70
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0140	40.00	0.56
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.0550	110.00	6.05
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.0450	45.00	2.03
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.8680	18.22	15.81
0239050000	AGUA	m3		0.0270	8.00	0.22
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		0.9860	5.00	4.93
						29.60
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	15.70	0.47
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.0800	20.00	1.60
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	1.0000	0.0800	12.00	0.96
						3.03

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA" Fecha presupuesto 20/01/2021
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Partida 01.04.03.02 RAMPAS e=4" DE CONCRETO f'c=175kg/cm2 ACABADD FRDTACHADO Y BRUNADO

Rendimiento m2/DIA MO. 90.0000 EQ. 90.0000 Costo unitario directo por : m2 50.42

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0889	19.20	1.71
0147010004	PEON	hh	6.0000	0.5333	17.36	9.26
0147010101	OPERARIO	hh	3.0000	0.2667	24.29	6.48
						17.45
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0140	40.00	0.56
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.0550	110.00	6.05
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.0450	45.00	2.03
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.8680	18.22	15.81
0239050000	AGUA	m3		0.0270	8.00	0.22
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		0.9860	5.00	4.93
						29.60
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.45	0.52
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.0889	20.00	1.78
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	1.0000	0.0889	12.00	1.07
						3.37

Partida 01.04.03.03 UÑAS DE CONCRETO f'c=175kg/cm2

Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 346.07

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	19.20	15.36
0147010004	PEON	hh	8.0000	3.2000	17.36	55.55
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	24.29	19.43
						90.34
	Materiales					
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.5500	110.00	60.50
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.5400	45.00	24.30
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		8.4300	18.22	153.59
0239050000	AGUA	m3		0.2290	8.00	1.83
						240.22
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	90.34	2.71
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.4000	20.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	1.0000	0.4000	12.00	4.80
						15.51

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA" Fecha presupuesto 20/01/2021

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Partida 01.04.03.04 VEREDAS Y RAMPAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 39.55

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	19.20	3.84
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4000	17.36	6.94
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	24.29	9.72
						20.50
	Materiales					
0202000015	ALAMBRE NEGRO # 8	kg		0.2600	4.24	1.10
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.1300	4.49	0.58
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		3.3500	5.00	16.75
						18.43
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	20.50	0.62
						0.62

Partida 01.05.01.01 ZOCALO CERAMICO 30X30

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 59.17

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	17.36	5.79
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	24.29	16.19
						21.98
	Materiales					
0211490006	CRUCETA DE 3mm	cto		0.0700	3.60	0.25
0224050015	CERAMICA 30X30 PARA PARE	m2		1.0300	21.95	22.61
0229180007	FRAGUA DE COLOR	kg		0.7000	4.83	3.38
0230060020	PEGAMENTO EN POLVO	kg		8.0000	1.25	10.00
0239050000	AGUA	m3		0.0080	8.00	0.06
0242110002	MADERA TORNILLO	p2		0.0450	5.00	0.23
						36.53
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	21.98	0.66
						0.66

Partida 01.05.02.01 CONTRAZOCALO CERAMICO H = 10 cm

Rendimiento m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 15.98

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	0.3300	0.1320	17.36	2.29
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	24.29	9.72
						12.01
	Materiales					
0211490006	CRUCETA DE 3mm	cto		0.0100	3.60	0.04
0224050015	CERAMICA 30X30 PARA PARED	m2		0.1050	21.95	2.30
0229180007	FRAGUA DE COLOR	kg		0.0700	4.83	0.34
0230060020	PEGAMENTO EN POLVO	kg		0.8000	1.25	1.00
0239050000	AGUA	m3		0.0080	8.00	0.06
0242110002	MADERA TORNILLO	p2		0.0450	5.00	0.23
						3.97

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA" Fecha presupuesto 20/01/2021
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Partida 01.05.02.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR DE H=10 cm

Rendimiento m/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m 10.68

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	0.3300	0.1100	17.36	1.91
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.3333	24.29	8.10
						10.01
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0020	40.00	0.08
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.0160	18.22	0.29
						0.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.01	0.30
						0.30

Partida 01.06.01 COBERTURA CON PLANCHA CALAMINON TAT 1060 TERMO-AISLANTE e=25mm (INC. ESTRUCTURA DE SOPORTE METALICA)

Rendimiento m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 156.10

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.2667	19.20	5.12
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2667	17.36	4.63
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	0.5333	24.29	12.95
						22.70
	Materiales					
0202940069	TUBO METALICO DE 6" X 2" X 4mm	m		0.5700	25.91	14.77
0226090009	TIRAFON DE 1/4" X 4"	und		2.7000	0.64	1.73
0229550097	ELECTRODO TIPO 8011 - CELLOCORO	kg		0.6400	13.31	8.52
0230100018	ARANDELA DE 1/4"	und		2.7000	0.53	1.43
0230100019	SOMBRERO PARA TIRAFON DE 1/4"	und		2.7000	0.13	0.35
0230150049	SELLO BUTYL DE 3/32" x3/4"	m		1.0700	2.56	2.74
0230200025	ADITIVO DE FIJACION	gal		0.0020	54.57	0.11
0230510104	CAPUCHON DE JEBE PARA TIRAFONES	und		0.1050	1.26	0.13
0230810056	CALAMINON TAT 1060 TERMO-AISLANTE e=25mm	m2		1.0500	93.22	97.88
0251010066	ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 1" X 1" X 6mm X 6 m	pza		0.0100	5.34	0.05
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	gal		0.0230	41.53	0.96
0254310006	PINTURA ESMALTE	gal		0.0230	31.36	0.72
						129.39
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	22.70	0.68
0348070000	SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 225 A	hm	0.5000	0.1333	25.00	3.33
						4.01

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA" Fecha presupuesto 20/01/2021
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Partida 01.06.02 CUMBRERA CON PLANCHA CALAMINON TAT 1060 TERMO-AISLANTE e=25mm

Rendimiento m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 58.90

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1600	19.20	3.07
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1600	17.36	2.78
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	0.3200	24.29	7.77
						13.62
	Materiales					
0226090009	TIRAFON DE 1/4" X 4"	und		2.7000	0.64	1.73
0229550097	ELECTRODO TIPO 6011 - CELLOCORD	kg		0.6400	13.31	8.52
0230100018	ARANDELA DE 1/4"	und		2.7000	0.53	1.43
0230100019	SOMBRERO PARA TIRAFON DE 1/4"	und		2.7000	0.13	0.35
0230150049	SELLO BUTYL DE 3/32" x3/4"	m		1.0700	2.56	2.74
0230510104	CAPUCHON DE JEBE PARA TIRAFONES	und		0.1050	1.26	0.13
0230810056	CALAMINON TAT 1060 TERMO-AISLANTE e=25mm	m2		0.3000	93.22	27.97
						42.87
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.62	0.41
0348070000	SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 225 A	hm	0.5000	0.0800	25.00	2.00
						2.41

Partida 01.07.01 PUERTA MACHIEMBRADA

Rendimiento m2/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : m2 267.94

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	24.29	97.16
						97.16
	Materiales					
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3" [illegible]	kg		0.0500	4.49	0.22
0239020071	COLA SINTETICA	gal		0.0500	22.50	1.13
0239020075	LIJA PARA MADERA # 80	und		0.5000	1.69	0.85
0242110002	MADERA TORNILLO	p2		33.1340	5.00	165.67
						167.87
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	97.16	2.91
						2.91

Partida 01.07.02 PUERTA CONTRAPLACADA 40 mm CON TRIPLAY 6 mm INCLUYE MARCO TORNILLO 2"x4"

Rendimiento m2/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : m2 222.38

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	24.29	97.16
						97.16
	Materiales					
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.0594	4.49	0.27
0239020071	COLA SINTETICA	gal		0.2971	22.50	6.68
0242110002	MADERA TORNILLO	p2		14.8686	5.00	74.34
0244030006	TRIPLAY LUPUNA DE 4' X 8' X 6 mm	pln		1.2100	33.90	41.02
						122.31
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	97.16	2.91
						2.91

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA" Fecha presupuesto 20/01/2021

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Partida 01.07.03 VENTANA DE MADERA TORNILLO CON VIDRIO DE 6 mm

Rendimiento m2/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : m2 371.60

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	24.29	97.16
						97.16
	Materiales					
0239900161	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE MADERA	und		1.0000	210.00	210.00
0279000071	VIDRIO DE 6 MM INCOLORO	m2		1.0000	64.39	64.39
						274.39
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		0.0500	97.16	0.05
						0.05

Partida 01.08.01 PUERTAS DE INGRESOS PRINCIPALES

Rendimiento m2/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : m2 338.76

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	4.0000	19.20	76.80
0147010004	PEON	hh	0.5000	2.0000	17.36	34.72
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	24.29	97.16
						208.68
	Materiales					
02030200030008	ACERO CORRUGADO	kg		0.1600	3.21	0.51
0226070086	CERRADURA 2 GOLPES TIPO FORTE	und		0.1651	46.53	7.68
0226100062	CERROJO 1/2"X1"X5"	und		0.2200	1.61	0.35
0226160022	BISAGRA CON EJE DE 5/8"	und		0.6400	10.97	7.02
0229550097	ELECTRODO TIPO 6011 - CELLOCORD	kg		0.2500	13.31	3.33
0239900112	RUEDA CON SOPORTE Y GUIA	und		0.1600	26.87	4.30
0251010060	ANGULO DE FIERRO 2" X2" X 3/16"	m		1.8000	9.28	16.70
0251040135	PLATINA DE FIERRO 2 1/2" X 3/16"	m		3.5000	6.81	23.84
0251040136	PLATINA DE FIERRO 3/16" X 2" X 6m	m		9.2000	4.82	44.34
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	gal		0.0125	41.53	0.52
0254310006	PINTURA ESMALTE	gal		0.0080	31.36	0.25
0257000005	PLANCHA ESTRIADA 1/8"	und		0.0700	176.73	12.37
0298010180	PLANCHA DE ACERO LAF 1/16" X4'X8'	und		0.0180	145.08	2.61
						123.82
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	208.68	6.26
						6.26

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA — Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.08.02 ESCALERA DE GATO DE FIERRO GALVANIZADO

Rendimiento m/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 — Costo unitario directo por : m 148.65

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.8000	17.36	13.89
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	24.29	38.86
						52.75
	Materiales					
0212950022	TUBERIA F°G° 1 1/2"X3mm	m		2.5000	11.69	29.23
0212950024	TUBERIA F°G° 1 "X3mm	m		2.0000	10.00	20.00
0229550097	ELECTRODO TIPO 6011 - CELLOCORD	kg		0.3000	13.31	3.99
0239020027	LIJA DE FIERRO # 80	pza		0.5000	2.20	1.10
						54.32
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	52.75	1.58
0348070022	SOLDADORA A GASOLINA	hm	1.0000	1.6000	25.00	40.00
						41.58

Partida 01.08.03 ESCALERA DE ALUMINIO EN CISTERNA

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 — Costo unitario directo por : und **522.30**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	0.5000	2.0000	17.36	34.72
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	24.29	97.16
						131.88
	Materiales					
0202930016	CODO DE ALUMINIO DE 30mm	und		14.0000	5.85	81.90
0252080043	TUBO DE ALUMINIO DE 30mm	und		6.0000	50.76	304.56
						386.46
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	131.88	3.96
						3.96

Partida 01.08.04 REJILLA METALICA PARA CUNETA DE 1"X1"X1/8" (INCLUYE COLOCACION)

Rendimiento m/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 — Costo unitario directo por : m **109.71**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	2.0000	1.0667	17.36	18.52
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	24.29	25.91
						44.43
	Materiales					
02030200030008	ACERO CORRUGADO	kg		0.1625	3.21	0.52
0226120010	BISAGRA ALUMINIZADA 2 1/2" X 2 1/2"	und		0.5000	1.95	0.98
0229550097	ELECTRODO TIPO 6011 - CELLOCORD	kg		0.2500	13.31	3.33
0239020027	LIJA DE FIERRO # 80	pza		0.1000	2.20	0.22
0251010062	ANGULO DE FIERRO 1/8" X1"X1"	pza		0.3800	28.00	10.64
0251040129	PLATINA DE FIERRO 3/16" X 1" X 6m	m		2.8100	12.00	33.72
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	gal		0.0167	41.53	0.69
0254310006	PINTURA ESMALTE	gal		0.0167	31.36	0.52
						50.62
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	44.43	1.33
0348070000	SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 225 A	hm	1.0000	0.5333	25.00	13.33
						14.66

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.08.05 PUERTA DE CASETA DE ELECTROBOMBA

Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 596.25

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	1.0000	19.20	19.20
0147010004	PEON	hh	0.5000	1.0000	17.36	17.36
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	24.29	48.58
						85.14
	Materiales					
0229550097	ELECTRODO TIPO 6011 - CELLDCORD	kg		0.2500	13.31	3.33
0251010061	ANGULO DE FIERRO 1/8" X 3/4"X3/4"	m		0.9900	25.00	24.75
0251010062	ANGULO DE FIERRO 1/8" X1"X1"	pza		5.2800	28.00	147.84
0252150127	PERFIL TEE DE FIERRO 1/8"X3/4"X3/4"	m		0.9900	35.00	34.65
0261000013	PLANCHA GALVANIZADA DE FIERRO 1/8"	m2		1.1550	258.00	297.99
						508.56
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	85.14	2.55
						2.55

Partida 01.08.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL 610 mm

Rendimiento m/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m 38.36

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	24.29	7.77
						7.77
	Materiales					
0261010007	CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL 610mm	m		1.0500	28.91	30.36
						30.36
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.77	0.23
						0.23

Partida 01.08.07 BATERIAS ECOLOGICAS DE TRES TACHOS

Rendimiento und/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 769.45

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	2.6667	19.20	51.20
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	2.6667	24.29	64.77
						115.97
	Materiales					
0239500107	BATERIA ECOLOGICA DE TRES TACHOS METALICOS	und		1.0000	650.00	650.00
						650.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	115.97	3.48
						3.48

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.09.01 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PESADA EN PUERTAS

Rendimiento pza/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : pza 12.27

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010101	OPERARIO	hh	0.5000	0.3333	24.29	8.10
						8.10
	Materiales					
0226120030	BISAGRA FIERRO ALUMINIZADO PESADO DE 4"	und		1.0000	3.93	3.93
						3.93
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	8.10	0.24
						0.24

Partida 01.09.02 CERRADURA TRES GOLPES CON TIRADOR EN PUERTAS

Rendimiento pza/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : pza 84.26

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	24.29	24.29
						24.29
	Materiales					
0226070090	CERRADURA 3 GOLPES TIPO FORTE CON TIRADOR	und		1.0000	59.24	59.24
						59.24
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	24.29	0.73
						0.73

Partida 01.09.03 CHAPA DE POMO CON PESTILLO EN PUERTA

Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 46.12

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	24.29	24.29
						24.29
	Materiales					
0226310057	CHAPA DE POMO CON PESTILLO DE PUERTA	und		1.0000	21.10	21.10
						21.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	24.29	0.73
						0.73

Partida 01.09.04 BISAGRA ALUMINIZADA DE 3" PESADA EN PUERTAS

Rendimiento pza/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : pza 10.45

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010101	OPERARIO	hh	0.5000	0.3333	24.29	8.10
						8.10
	Materiales					
0226120031	BISAGRA 3"	und		1.0000	2.11	2.11
						2.11
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	8.10	0.24
						0.24

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA" Fecha presupuesto 20/01/2021

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Partida 01.10.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS

Rendimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 15.57

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	24.29	4.86
						4.86
	Materiales					
0230150041	SELLADOR BLANCO PARA MUROS	gal		0.1300	16.48	2.14
0239020075	LIJA PARA MADERA # 80	und		0.2000	1.69	0.34
0254030000	PINTURA LATEX CON RESINA VINIL ACRILICA	gal		0.0400	59.43	2.38
0254060039	PINTURA BASE SINOLIT	m2		0.3300	14.24	4.70
						9.56
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.86	0.15
0348800004	ANDAMIO METALICO	hm	1.0000	0.2000	5.00	1.00
						1.15

Partida 01.10.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS

Rendimiento m2/DIA MO. 33.0000 EQ. 33.0000 Costo unitario directo por : m2 16.84

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.2424	24.29	5.89
						5.89
	Materiales					
0230150041	SELLADOR BLANCO PARA MUROS	gal		0.1300	16.48	2.14
0239020075	LIJA PARA MADERA # 80	und		0.2000	1.69	0.34
0254030000	PINTURA LATEX CON RESINA VINIL ACRILICA	gal		0.0400	59.43	2.38
0254060039	PINTURA BASE SINOLIT	m2		0.3300	14.24	4.70
						9.56
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	5.89	0.18
0348800004	ANDAMIO METALICO	hm	1.0000	0.2424	5.00	1.21
						1.39

Partida 01.10.03 PINTADO DE ESTRUCTURAS METALICAS

Rendimiento m/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m 1.19

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0200	24.29	0.49
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0100	17.36	0.17
						0.66
	Materiales					
0230260000	PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA ZINCROMATO	gal		0.0025	34.75	0.09
						0.09
	Equipos					
0337050027	PISTOLA DE AIRE	hm	1.0000	0.0200	10.00	0.20
0337050028	COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM, 87 HP	hm	1.0000	0.0200	12.00	0.24
						0.44

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA — Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.11.01 JUNTAS ASFALTICAS e=1"

Rendimiento m/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 — Costo unitario directo por : m 9.55

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.1143	24.29	2.78
						2.78
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0100	40.00	0.40
0213000023	ASFALTO LIQUIDO RC-250	gal		0.3500	17.00	5.95
0239300006	TECNOPOR	pln		0.0250	13.56	0.34
						6.69
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.78	0.08
						0.08

Partida 01.11.02 JUNTAS DE DILATACION CON ESPUMA PLÁSTICA + JEBE MICROPOROSO

Rendimiento m/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 — Costo unitario directo por : m 9.45

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	24.29	7.77
						7.77
	Materiales					
0230060019	PEGAMENTO EN BASE A CAUCHO SINTETICO	gal		0.0250	48.31	1.21
0230510100	JEBE MICROPOROSO 1" X 1cm	und		0.0270	2.65	0.07
0230700085	ESPUMA PLASTICA DURA A/DENSIDAD 2X1m E=2	und		0.0630	2.65	0.17
						1.45
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.77	0.23
						0.23

Partida 01.12.01 PASAMANO METALICO L=4.00m (JUEGO INFANTIL)

Rendimiento und/DIA MO. 0.8000 EQ. 0.8000 — Costo unitario directo por : und 1,412.16

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	10.0000	19.20	192.00
0147010004	PEON	hh	0.5000	5.0000	17.36	86.80
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	10.0000	24.29	242.90
						521.70
	Materiales					
0205000010	PIEDRA MEDIANA DE 4"	m3		0.1600	60.00	9.60
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.9700	18.22	17.67
0229550097	ELECTRODO TIPO 6011 - CELLOCORD	kg		0.2000	13.31	2.66
0238000003	HORMIGON	m3		0.3000	45.00	13.50
0239050000	AGUA	m3		0.0300	8.00	0.24
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	gal		0.1000	41.53	4.15
0254310006	PINTURA ESMALTE	gal		0.0640	31.36	2.01
0271010041	TUBERIA DE F°N° 3"x3mm STANDARD	m		29.3000	24.25	710.53
0271010045	TUBERIA DE F°N° 1" STANDARD	m		10.9000	10.50	114.45
						874.81
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	521.70	15.65
						15.65

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.12.02 SUBE Y BAJA (JUEGO INFANTIL) CON 04 ASIENTOS

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 970.98

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	4.0000	19.20	76.80
0147010004	PEON	hh	0.5000	2.0000	17.36	34.72
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	8.0000	24.29	194.32
						305.84
	Materiales					
0205000010	PIEDRA MEDIANA DE 4"	m3		0.1600	60.00	9.60
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.9700	18.22	17.67
0229550097	ELECTRODO TIPO 6011 - CELLOCORD	kg		0.3000	13.31	3.99
0230100014	PERNO 1/2" X 2" CON TUERCA	und		32.0000	2.54	81.28
0238000003	HORMIGON	m3		0.2780	45.00	12.51
0239050000	AGUA	m3		0.0340	8.00	0.27
0251010070	ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 1" X 1" X 3/16" X 6 m	m		2.3000	12.00	27.60
0251040142	PLATINA DE FIERRO 1/4" X 5/8"	m		1.3000	3.81	4.95
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	gal		0.1000	41.53	4.15
0254310006	PINTURA ESMALTE	gal		0.0600	31.36	1.88
0271010040	TUBERIA DE F°N° 2"x3mm STANDARD	m		11.2300	14.78	165.98
0271010042	TUBERIA DE F°N° 4"x3mm STANDARD	m		8.4500	29.69	250.88
0271010045	TUBERIA DE F°N° 1" STANDARD	m		2.4000	10.50	25.20
						605.96
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MD		3.0000	305.84	9.18
0348070000	SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 225 A	hm	0.5000	2.0000	25.00	50.00
						59.18

Partida 01.12.03 COLUMPIO METALICOS L=2.30m (JUEGO INFANTIL) CON 02 ASIENTOS

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,623.42

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	8.0000	19.20	153.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	4.0000	17.36	69.44
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	16.0000	24.29	388.64
						611.68
	Materiales					
0205000010	PIEDRA MEDIANA DE 4"	m3		0.3430	60.00	20.58
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.9700	18.22	17.67
0229550097	ELECTRODO TIPO 6011 - CELLOCORD	kg		0.3000	13.31	3.99
0238000003	HORMIGON	m3		0.5900	45.00	26.55
0239050000	AGUA	m3		0.0700	8.00	0.56
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	gal		0.0700	41.53	2.91
0254310006	PINTURA ESMALTE	gal		0.0500	31.36	1.57
0261000014	PLANCHA GALVANIZADA DE 1/20"(1.2mm)	pza		0.7000	686.86	480.80
0271010040	TUBERIA DE F°N° 2"x3mm STANDARD	m		9.5000	14.78	140.41
0271010045	TUBERIA DE F°N° 1" STANDARD	m		11.2000	10.50	117.60
0271010046	TUBERIA DE F°N° 3/4" STANDAR	m		9.5000	8.50	80.75
						893.39
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MD		3.0000	611.68	18.35
0348070000	SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 225 A	hm	0.5000	4.0000	25.00	100.00
						118.35

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.13.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO - AREAS DE JUEGOS

Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 45.45

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	0.3200	19.20	6.14
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.3200	17.36	5.56
						11.70
	Materiales					
0205010045	GRASS SINTETICO	m2		1.0500	30.73	32.27
0230460048	PEGAMENTO	gal		0.0100	112.63	1.13
						33.40
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	11.70	0.35
						0.35

Partida 01.13.02 CURADO CON CURADOR QUIMICO PARA CONCRETO

Rendimiento m2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 2.46

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0533	17.36	0.93
						0.93
	Materiales					
0229010101	CURADOR QUIMICO PARA CONCRETO	gal		0.0600	16.78	1.01
						1.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.93	0.03
0337010025	BROCHA DE 4"	und		0.0209	23.45	0.49
						0.52

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA — Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.01.01 ALMACÉN, OFICINAS

Rendimiento m2/DIA MO. 2.6670 EQ. 2.6670 — Costo unitario directo por : m2 **137.31**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.9996	17.36	52.07
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	2.9996	24.29	72.86
						124.93
	Materiales					
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.2500	4.49	1.12
0221020007	PLANCHA DE ETERNIT DE 10 PIES GRIS	pln		0.0700	40.76	2.85
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		0.9000	5.00	4.50
0244030021	TRIPLAY DE 4' X 8' X 4 mm	pln		0.1900	20.59	3.91
						12.38

Partida 01.01.02 CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40 m

Rendimiento und/DIA MO. 1.1737 EQ. 1.1737 — Costo unitario directo por : und 1,000.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	6.8161	17.36	118.33
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	13.6321	24.29	331.12
						449.45
	Materiales					
0202000010	ALAMBRE NEGRO # 16	kg		3.1500	5.68	17.89
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.2500	4.49	1.12
0205000009	PIEDRA DE 8" GRANDE	m3		0.2180	60.00	13.08
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		1.2790	18.22	23.30
0238000003	HORMIGON	m3		0.3760	45.00	16.92
0239050000	AGUA	m3		0.0450	8.00	0.36
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		70.1100	5.00	350.55
0244030021	TRIPLAY DE 4' X 8' X 4 mm	pln		4.0000	20.59	82.36
0254310006	PINTURA ESMALTE	gal		0.5000	31.36	15.68
						521.26
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	449.45	22.47
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	0.0500	0.3408	20.00	6.82
						29.29

Partida 01.01.03 CERCO PROVISIONAL DE TRIPLAY

Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 — Costo unitario directo por : m **37.98**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	0.1000	0.0080	19.20	0.15
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.1600	17.36	2.78
						2.93
	Materiales					
0202000010	ALAMBRE NEGRO # 16	kg		0.1000	5.68	0.57
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.1000	4.49	0.45
0242110002	MADERA TORNILLO	p2		2.8000	5.00	14.00
0244030039	TRIPLAY DE 1.20 X 2.40 m x 4mm	und		0.8300	24.03	19.94
						34.96
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.93	0.09
						0.09

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.01.04 SERVICIOS HIGIÉNICOS

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 600.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0210980004	BAÑO PORTATIL	mes		1.0000	600.00	600.00
						600.00

Partida 01.01.05 FLETE TERRESTRE

Rendimiento glb/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : glb 5,000.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0232000054	FLETE TERRESTRE	glb		1.0000	5,000.00	5,000.00
						5,000.00

Partida 01.02.01.01 MOVILIZACION DE EQUIPO

Rendimiento est/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : est 4,480.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Equipos					
0348040027	CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10 m3	hm	2.0000	16.0000	120.00	1,920.00
0349040091	CARGADOR S/ LLANTAS 110-125 HP	hm	1.0000	8.0000	170.00	1,360.00
0349610055	GRUA HIAB SOBRE CAMION DE 5 ton	hm	1.0000	8.0000	150.00	1,200.00
						4,480.00

Partida 01.02.02.01 DESMONTAJE DE VENTANA

Rendimiento m2/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 5.73

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.3200	17.36	5.56
						5.56
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	5.56	0.17
						0.17

Partida 01.02.02.02 DESMONTAJE DE PUERTAS

Rendimiento m2/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 12.05

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	19.20	6.14
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.3200	17.36	5.56
						11.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	11.70	0.35
						0.35

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.02.02.03 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIO

Rendimiento und/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und 22.88

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.5333	17.36	9.26
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	24.29	12.95
						22.21
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	22.21	0.67
						0.67

Partida 01.02.02.04 DESMONTAJE DE COBERTURA DE CALAMINA (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE)

Rendimiento m2/DIA MO. 45.0000 EQ. 45.0000 Costo unitario directo por : m2 10.80

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.3556	17.36	6.17
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.1778	24.29	4.32
						10.49
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.49	0.31
						0.31

Partida 01.02.02.05 DESMONTAJE DE CAJAS DE DESAGUE

Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 17.88

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.0000	17.36	17.36
						17.36
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.36	0.52
						0.52

Partida 01.02.02.06 DESMONTAJE DE PORTON ENTRADA PRINCIPAL

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 171.60

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	4.0000	17.36	69.44
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	24.29	97.16
						166.60
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	166.60	5.00
						5.00

Partida 01.02.02.07 DESMONTAJE DE MUROS DE AULAS PROVISIONALES

Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por m2 6.03

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1600	19.20	3.07
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1600	17.36	2.78
						5.85
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	5.85	0.18
						0.18

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.02.02.08 DESMONTAJE DE CAJA DE AGUA

Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 17.88

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.0000	17.36	17.36
						17.36
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.36	0.52
						0.52

Partida 01.02.02.09 DESMONTAJE DE CERCO DE PALOS

Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 1.43

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0800	17.36	1.39
						1.39
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.39	0.04
						0.04

Partida 01.02.03.01 DEMOLICIÓN DE PISO INC. C.P.-F.P.

Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 7.15

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4000	17.36	6.94
						6.94
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	6.94	0.21
						0.21

Partida 01.02.03.02 DEMOLICIÓN DE PISO DE SS.HH (INCLUYE TUBERIAS DE AGUA Y DESAGUE)

Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 9.67

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1600	17.36	2.78
0147010101	OPERARIO	hh	0.1000	0.0160	24.29	0.39
						3.17
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	3.17	0.10
0349020011	COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM	hm	1.0000	0.1600	20.00	3.20
0349060055	MARTILLO NEUMÁTICO - 93 HP - 335/375 PCM	hm	1.0000	0.1600	20.00	3.20
						6.50

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.02.03.03 DEMOLICIÓN DE COLUMNAS DE CONCRETO

Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 36.40

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	2.0000	1.0667	17.36	18.52
0147010101	OPERARIO	hh	0.1000	0.0533	24.29	1.29
						19.81
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.81	0.59
0349020011	COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM	hm	0.5000	0.2667	20.00	5.33
0349030074	MARTILLO NEUMATICO - 25/29 KG	hm	1.0000	0.5333	20.00	10.67
						16.59

Partida 01.02.03.04 DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CONCRETO

Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 45.51

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	2.0000	1.3333	17.36	23.15
0147010101	OPERARIO	hh	0.1000	0.0667	24.29	1.62
						24.77
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	24.77	0.74
0349020011	COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM	hm	0.5000	0.3333	20.00	6.67
0349030074	MARTILLO NEUMATICO - 25/29 KG	hm	1.0000	0.6667	20.00	13.33
						20.74

Partida 01.02.03.05 DEMOLICIÓN DE MESA, URINARIO Y LAVATORIO CORRIDO

Rendimiento m/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m 51.02

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	2.0000	2.6667	17.36	46.29
0147010101	OPERARIO	hh	0.1000	0.1333	24.29	3.24
						49.53
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	49.53	1.49
						1.49

Partida 01.02.03.06 DEMOLICION DE VEREDAS , PATIOS Y RAMPAS EXISTENTES

Rendimiento m2/DIA MO. 11.0000 EQ. 11.0000 Costo unitario directo por : m2 13.01

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.7273	17.36	12.63
						12.63
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.63	0.38
						0.38

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.02.03.07 DEMOLICION DE MUROS DE CONCRETO EN CISTERNA Y TANQUE ELEVADO

Rendimiento m2/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 15.79

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.4571	17.36	7.94
0147010101	OPERARIO	hh	0.1000	0.0229	24.29	0.56
						8.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	8.50	0.43
0349020011	COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM	hm	0.5000	0.1143	20.00	2.29
0349030074	MARTILLO NEUMATICO - 25/29 KG	hm	1.0000	0.2286	20.00	4.57
						7.29

Partida 01.03.01.01 EVALUACION DE CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 14,227.40

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147000050	LISENCIADA EN ENFERMERIA	mes		3.0000	3,200.00	9,600.00
0147010111	TECNICO DE DESINFECCIÓN	mes		1.0000	1,500.00	1,500.00
						11,100.00
	Materiales					
0201020004	PRUEBA RAPIDAS DEL COVID 19	und		30.0000	76.27	2,288.10
0201020006	MASCARILLA N95 / KN95 O SIMILAR SEGUN NORMATIVA DEL MINSA	und		60.0000	2.45	147.00
0201020007	GUANTES SIMPLES	par		180.0000	0.42	75.60
0201020008	BOTAS PARA PRDTECCION BIOLOGICA	par		3.0000	38.14	114.42
0201020022	TRAJE PARA PROTECCION BIOLOGICA	und		3.0000	50.76	152.28
						2,777.40
	Equipos					
0337010110	MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL	und		1.0000	350.00	350.00
						350.00

Partida 01.03.01.02 HABILITACION DE MODULOS DE CONTRDL COVID 19

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 2,250.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0201020009	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE CONTROL COVID 19	und		1.0000	2,250.00	2,250.00
						2,250.00

Partida 01.03.01.03 MEDIDAS PREVENTIVAS

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 2,560.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0201020010	TACHOS DE PLASTICO PARA RESIDUOS BIOLOGICOS	und		2.0000	360.00	720.00
						720.00
	Equipos					
0337000004	TRANSPDRTE Y ELIMINACION DE RESIDUOS BIOLOGICOS	vje		4.0000	210.00	840.00
0337000005	CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE 1100 LTS	und		1.0000	1,000.00	1,000.00
						1,840.00

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.03.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO PORTATIL

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 1,607.35

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0201020012	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO PORTATIL	und		1.0000	850.00	850.00
0201020013	JABONES LIQUIDOS PARA LAVADOS DE MANOS	und		40.0000	5.85	234.00
0201020014	ALCOHOL	und		30.0000	13.00	390.00
0201020015	PAPEL TOALLA	und		35.0000	3.81	133.35
						1,607.35

Partida 01.03.01.05 DESINFECCION DE AMBIENTES , EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb **2,023.92**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0201020016	CASCO DE PROTECCION	und		2.0000	10.00	20.00
0201020017	LENTES DE PROTECCION	und		2.0000	4.02	8.04
0201020018	MASCARILLA PARA FUNIGACION	und		2.0000	45.00	90.00
0201020019	MANDIL DE PLASTICO	und		2.0000	5.54	11.08
0201020020	LEJIA PARA DESINFECCION	und		30.0000	5.50	165.00
0201020021	BALDE DE PLASTICO DE 18LTS	und		2.0000	12.00	24.00
0239060010	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	kg		30.0000	15.25	457.50
						775.62
	Equipos					
0337010111	MOCHILA PULVERIZADORA	und		1.0000	1,100.00	1,100.00
0337010112	PROTECTOR FACIAL PERSONAL	und		5.0000	29.66	148.30
						1,248.30

Partida 01.03.02.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb **5,738.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0201020006	MASCARILLA N95 / KN95 O SIMILAR SEGUN NORMATIVA DEL MINSA	und		150.0000	2.45	367.50
0201020017	LENTES DE PROTECCION	und		30.0000	4.02	120.60
0201020023	TAPONES AUDITIVOS	par		25.0000	1.56	39.00
0201020025	GUANTES DE CUERO	par		20.0000	13.90	278.00
0201020026	PANTALON SEGURIDAD	und		25.0000	40.00	1,000.00
0201020027	POLO MANGA LARGA DE SEGURIDAD	und		25.0000	13.80	345.00
0201020028	CHALECO REFLECTIVO	und		30.0000	40.92	1,227.60
0201020029	BOTAS DE SEGURIDAD	und		25.0000	49.12	1,228.00
0239900162	CASCO CON CINTAS REFLECTIVAS	und		30.0000	13.04	391.20
						4,996.90
	Equipos					
0337010112	PROTECTOR FACIAL PERSONAL	und		25.0000	29.66	741.50
						741.50

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.03.02.02 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 1,206.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010112	MAND DE DBRA - SEÑALIZACION	glb		1.0000	200.00	200.00
						200.00
	Materiales					
0201020030	SEÑALIZACIDN INFDRMATIVA PARA CDVID 19	glb		1.0000	500.00	500.00
0201020031	SEÑALIZACION PREVENTIVA PARA COVID 19	glb		1.0000	500.00	500.00
						1,000.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	200.00	6.00
						6.00

Partida 01.03.02.03 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD

Rendimiento glb/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : glb 3,250.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0201020032	CHARLAS DE CAPACITACIDN EN SEGURIDAD AL PERSONAL	glb		1.0000	2,500.00	2,500.00
0201020033	MANO DE DBRA - CAPACITACIDN EN SEGURIDAD	glb		1.0000	750.00	750.00
						3,250.00

Partida 01.03.02.04 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 1,644.78

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0201020034	CAMILLA	und		2.0000	211.85	423.70
0201020035	EXTINTDR DE POLVO SECO	und		2.0000	60.54	121.08
0239110090	BOTIQUIN CDN MEDICINA	und		2.0000	550.00	1,100.00
						1,644.78

Partida 01.04.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION (CIMIENTOS CORRIDOS Y ZAPATAS)

Rendimiento m3/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m3 47.68

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEDN	hh	1.0000	2.6667	17.36	46.29
						46.29
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.29	1.39
						1.39

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.04.02.01 RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m3 14.17

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.2500	0.0167	24.29	0.41
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0667	17.36	1.16
						1.57
	Materiales					
0239050000	AGUA	m3		0.1200	8.00	0.96
						0.96
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.57	0.05
0349040091	CARGADOR S/ LLANTAS 110-125 HP	hm	1.0000	0.0667	170.00	11.34
0349100022	PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 H.P.	hm	0.2500	0.0167	15.00	0.25
						11.64

Partida 01.04.02.02 RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO PREPARADO)

Rendimiento m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m3 89.42

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0667	17.36	1.16
0147010101	OPERARIO	hh	0.2500	0.0167	24.29	0.41
						1.57
	Materiales					
0205010001	AFIRMADO PARA BASE MEJORADO	m3		1.2500	60.00	75.00
0239050000	AGUA	m3		0.1200	8.00	0.96
						75.96
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.57	0.05
0349040091	CARGADOR S/ LLANTAS 110-125 HP	hm	1.0000	0.0667	170.00	11.34
0349100022	PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 H.P.	hm	0.5000	0.0333	15.00	0.50
						11.89

Partida 01.04.03.01 NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTACION

Rendimiento m2/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 6.82

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0200	17.36	0.35
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0200	24.29	0.49
						0.84
	Materiales					
0239050000	AGUA	m3		0.3000	8.00	2.40
						2.40
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.84	0.03
0349040091	CARGADOR S/ LLANTAS 110-125 HP	hm	1.0000	0.0200	170.00	3.40
0349100022	PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 H.P.	hm	0.5000	0.0100	15.00	0.15
						3.58

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.04.04.01 MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=30cm (COLOCACION DE HORMIGON)

Rendimiento m2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 30.83

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.1067	17.36	1.85
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0533	24.29	1.29
						3.14
	Materiales					
0238000003	HORMIGON	m3		0.3900	45.00	17.55
0239050000	AGUA	m3		0.0240	8.00	0.19
						17.74
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	3.14	0.09
0349040091	CARGADOR S/ LLANTAS 110-125 HP	hm	1.0000	0.0533	170.00	9.06
0349100022	PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 H.P.	hm	1.0000	0.0533	15.00	0.80
						9.95

Partida 01.04.05.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (Dprom=5 km)

Rendimiento m3/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m3 12.32

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0178	17.36	0.31
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0178	24.29	0.43
						0.74
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.74	0.02
0348040027	CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10 m3	hm	4.0000	0.0711	120.00	8.53
0349040091	CARGADOR S/ LLANTAS 110-125 HP	hm	1.0000	0.0178	170.00	3.03
						11.58

Partida 01.05.01.01 SOLADO PARA VIGAS DE CIMENTACION e=4", 1:12 C/H

Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 28.39

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0800	19.20	1.54
0147010004	PEON	hh	6.0000	0.4800	17.36	8.33
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	0.1600	24.29	3.89
						13.76
	Materiales					
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.3600	18.22	6.56
0238000003	HORMIGON	m3		0.1200	45.00	5.40
0239050000	AGUA	m3		0.0120	8.00	0.10
0242110002	MADERA TORNILLO	p2		0.1120	5.00	0.56
						12.62
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.76	0.41
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.0800	20.00	1.60
						2.01

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.05.01.02 SOLADO PARA ZAPATA e=4", 1:12 C/H

Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 32.34

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1000	19.20	1.92
0147010004	PEON	hh	6.0000	0.6000	17.36	10.42
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	0.2000	24.29	4.86
						17.20
	Materiales					
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.3600	18.22	6.56
0238000003	HORMIGON	m3		0.1200	45.00	5.40
0239050000	AGUA	m3		0.0120	8.00	0.10
0242110002	MADERA TORNILLO	p2		0.1120	5.00	0.56
						12.62
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.20	0.52
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.1000	20.00	2.00
						2.52

Partida 01.05.02.01 FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4"

Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por m2 29.81

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0800	19.20	1.54
0147010004	PEON	hh	6.0000	0.4800	17.36	8.33
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	0.1600	24.29	3.89
						13.76
	Materiales					
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.4500	18.22	8.20
0238000003	HORMIGON	m3		0.1200	45.00	5.40
0239050000	AGUA	m3		0.0180	8.00	0.14
0242110002	MADERA TORNILLO	p2		0.0600	5.00	0.30
						14.04
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.76	0.41
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.0800	20.00	1.60
						2.01

Partida 01.05.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30% P.G. FC=100 Kg/cm2

Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 193.87

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	0.6400	19.20	12.29
0147010004	PEON	hh	8.0000	2.5600	17.36	44.44
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	24.29	7.77
						64.50
	Materiales					
0205000009	PIEDRA DE 8" GRANDE	m3		0.5000	60.00	30.00
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		2.9000	18.22	52.84
0238000003	HORMIGON	m3		0.8300	45.00	37.35
0239050000	AGUA	m3		0.1050	8.00	0.84
						121.03
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	64.50	1.94
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.3200	20.00	6.40
						8.34

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.05.04.01 DADOS DE CONCRETO.- CONCRETO f'c= 210 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 380.72

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0000	19.20	19.20
0147010004	PEON	hh	8.0000	4.0000	17.36	69.44
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	24.29	12.15
						100.79
	Materiales					
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.5500	110.00	60.50
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.5400	45.00	24.30
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		9.7300	18.22	177.28
0239050000	AGUA	m3		0.2290	8.00	1.83
						263.91
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	100.79	3.02
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.5000	20.00	10.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.2500	12.00	3.00
						16.02

Partida 01.05.04.02 DADOS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 48.29

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	19.20	12.80
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	24.29	16.19
						28.99
	Materiales					
0202000015	ALAMBRE NEGRO # 8	kg		0.2600	4.24	1.10
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.1300	4.49	0.58
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		3.3500	5.00	16.75
						18.43
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	28.99	0.87
						0.87

Partida 01.06.01.01 SOBRECIMIENTOS.-CONCRETO f'c=175 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 392.03

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.3333	19.20	25.60
0147010004	PEON	hh	8.0000	5.3333	17.36	92.59
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	24.29	16.19
						134.38
	Materiales					
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.5500	110.00	60.50
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.5400	45.00	24.30
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		8.4300	18.22	153.59
0239050000	AGUA	m3		0.2290	8.00	1.83
						240.22
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	134.38	4.03
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0050	0.6700	20.00	13.40
						17.43

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.06.01.02 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 51.43

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	19.20	10.97
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	24.29	13.88
						24.85
	Materiales					
0202000015	ALAMBRE NEGRO # 8	kg		0.2600	4.24	1.10
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.1300	4.49	0.58
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		4.8300	5.00	24.15
						25.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	24.85	0.75
						0.75

Partida 01.06.01.03 SOBRECIMIENTO.-ACERO fy=4200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 5.20

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	19.20	0.61
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	24.29	0.78
						1.39
	Materiales					
0202000010	ALAMBRE NEGRO # 16	kg		0.0600	5.68	0.34
02030200030008	ACERO CORRUGADO	kg		1.0700	3.21	3.43
						3.77
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.39	0.04
						0.04

Partida 01.06.02.01 ZAPATAS.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 345.50

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	0.6400	19.20	12.29
0147010004	PEON	hh	8.0000	2.5600	17.36	44.44
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	24.20	15.55
						72.28
	Materiales					
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.5300	110.00	58.30
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.5200	45.00	23.40
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		9.7300	18.22	177.28
0239050000	AGUA	m3		0.2290	8.00	1.83
						260.81
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	72.28	2.17
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.3200	20.00	6.40
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	1.0000	0.3200	12.00	3.84
						12.41

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.06.02.02 ZAPATAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 5.20

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	19.20	0.61
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	24.29	0.78
						1.39
	Materiales					
0202000010	ALAMBRE NEGRO # 16	kg		0.0600	5.68	0.34
02030200030008	ACERO CORRUGADO	kg		1.0700	3.21	3.43
						3.77
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.39	0.04
						0.04

Partida 01.06.03.01 VIGAS DE CIMENTACION.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2 - 1 PISO

Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 367.16

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	19.20	15.36
0147010004	PEON	hh	8.0000	3.2000	17.36	55.55
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	24.29	19.43
						90.34
	Materiales					
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.5300	110.00	58.30
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.5200	45.00	23.40
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		9.7300	18.22	177.28
0239050000	AGUA	m3		0.2290	8.00	1.83
0242110002	MADERA TORNILLO	p2		0.1000	5.00	0.50
						261.31
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	90.34	2.71
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.4000	20.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	1.0000	0.4000	12.00	4.80
						15.51

Partida 01.06.03.02 VIGAS DE CIMENTACION.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 65.12

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	19.20	15.36
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	24.29	19.43
						34.79
	Materiales					
0202000015	ALAMBRE NEGRO # 8	kg		0.3000	4.24	1.27
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.1500	4.49	0.67
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		5.4700	5.00	27.35
						29.29
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	34.79	1.04
						1.04

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA
Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.06.03.03 VIGAS DE CIMENTACION.-ACERO fy=4200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 5.20

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	19.20	0.61
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	24.29	0.78
						1.39
	Materiales					
0202000010	ALAMBRE NEGRO # 16	kg		0.0600	5.68	0.34
02030200030008	ACERO CORRUGADO	kg		1.0700	3.21	3.43
						3.77
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.39	0.04
						0.04

Partida 01.06.04.01 COLUMNAS.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2 - 1 PISO

Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 533.12

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.6000	19.20	30.72
0147010004	PEON	hh	10.0000	8.0000	17.36	138.88
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	1.6000	24.29	38.86
						208.46
	Materiales					
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.5300	110.00	58.30
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.5200	45.00	23.40
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		9.7300	18.22	177.28
0239050000	AGUA	m3		0.2290	8.00	1.83
						260.81
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	208.46	6.25
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.8000	20.00	16.00
0348010089	WINCHE ELECTRICO DE 2 TAMBORES	hm	1.0000	0.8000	40.00	32.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	1.0000	0.8000	12.00	9.60
						63.85

Partida 01.06.04.02 COLUMNAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 63.66

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	19.20	15.36
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	24.29	19.43
						34.79
	Materiales					
0202000015	ALAMBRE NEGRO # 8	kg		0.3000	4.24	1.27
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.1700	4.49	0.76
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		5.1600	5.00	25.80
						27.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	34.79	1.04
						1.04

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.06.04.03 COLUMNAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 5.20

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	19.20	0.61
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	24.29	0.78
						1.39
	Materiales					
0202000010	ALAMBRE NEGRO # 16	kg		0.0600	5.68	0.34
02030200030008	ACERO CORRUGADO	kg		1.0700	3.21	3.43
						3.77
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.39	0.04
						0.04

Partida 01.06.04.04 CURADD CON CURADOR QUIMICO PARA CONCRETO

Rendimiento m2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 2.46

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0533	17.36	0.93
						0.93
	Materiales					
0229010101	CURADOR QUIMICO PARA CONCRETO	gal		0.0600	16.78	1.01
						1.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.93	0.03
0337010025	BROCHA DE 4"	und		0.0209	23.45	0.49
						0.52

Partida 01.06.05.01 VIGAS.- CONCRETO f'c=210 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 396.97

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	19.20	15.36
0147010004	PEON	hh	10.0000	4.0000	17.36	69.44
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	24.29	19.43
						104.23
	Materiales					
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.5300	110.00	58.30
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.5200	45.00	23.40
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		9.7300	18.22	177.28
0239050000	AGUA	m3		0.2290	8.00	1.83
						260.81
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	104.23	3.13
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.4000	20.00	8.00
0348010089	WINCHE ELECTRICO DE 2 TAMBORES	hm	1.0000	0.4000	40.00	16.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	1.0000	0.4000	12.00	4.80
						31.93

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.06.05.02 VIGAS.-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 75.34

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8889	19.20	17.07
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	24.29	21.59
						38.66
	Materiales					
0202000015	ALAMBRE NEGRO # 8	kg		0.2100	4.24	0.89
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.2400	4.49	1.08
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		6.7100	5.00	33.55
						35.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	38.66	1.16
						1.16

Partida 01.06.05.03 VIGAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 5.20

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	19.20	0.61
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	24.29	0.78
						1.39
	Materiales					
0202000010	ALAMBRE NEGRO # 16	kg		0.0600	5.68	0.34
02030200030008	ACERO CORRUGADO	kg		1.0700	3.21	3.43
						3.77
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.39	0.04
						0.04

Partida 01.06.05.04 CURADO CON CURADOR QUIMICO PARA CONCRETO

Rendimiento m2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por m2 2.46

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0533	17.36	0.93
						0.93
	Materiales					
0229010101	CURADOR QUIMICO PARA CONCRETO	gal		0.0600	16.78	1.01
						1.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.93	0.03
0337010025	BROCHA DE 4"	und		0.0209	23.45	0.49
						0.52

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITD DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.06.06.01 LOSA ALIGERADA.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2 - 1 PISO

Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 383.47

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Dbra					
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	0.6400	19.20	12.29
0147010004	PEON	hh	11.0000	3.5200	17.36	61.11
0147010101	OPERARIO	hh	3.0000	0.9600	24.29	23.32
						96.72
	Materiales					
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.5300	110.00	58.30
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.5200	45.00	23.40
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		9.7300	18.22	177.28
0239050000	AGUA	m3		0.2290	8.00	1.83
						260.81
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	96.72	2.90
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.3200	20.00	6.40
0348010089	WINCHE ELECTRICO DE 2 TAMBORES	hm	1.0000	0.3200	40.00	12.80
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	1.0000	0.3200	12.00	3.84
						25.94

Partida 01.06.06.02 LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 56.52

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Dbra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	19.20	12.80
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	24.29	16.19
						28.99
	Materiales					
0202000015	ALAMBRE NEGRO # 8	kg		0.1000	4.24	0.42
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.1100	4.49	0.49
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		5.1500	5.00	25.75
						26.66
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	28.99	0.87
						0.87

Partida 01.06.06.03 LOSA ALIGERADA.-ACERO fy=4200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 5.20

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Dbra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	19.20	0.61
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	24.29	0.78
						1.39
	Materiales					
0202000010	ALAMBRE NEGRO # 16	kg		0.0600	5.68	0.34
02030200030008	ACERO CORRUGADO	kg		1.0700	3.21	3.43
						3.77
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.39	0.04
						0.04

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.06.06.04 LOSA ALIGERADA.- LADR. HUECD 15X30X30

Rendimiento und/DIA MO. 1,600.0000 EQ. 1,600.0000 Costo unitario directo por : und 3.74

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0050	19.20	0.10
0147010004	PEON	hh	9.0000	0.0450	17.36	0.78
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0050	24.29	0.12
						1.00
	Materiales					
0217010020	LADRILLO PARA TECHO 15 X 30 X 30 cm	und		1.0500	2.58	2.71
						2.71
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.00	0.03
						0.03

Partida 01.06.06.05 CURADO CON CURADOR QUIMICO PARA CONCRETO

Rendimiento m2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 **2.46**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0533	17.36	0.93
						0.93
	Materiales					
0229010101	CURADOR QUIMICO PARA CONCRETO	gal		0.0600	16.78	1.01
						1.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.93	0.03
0337010025	BROCHA DE 4"	und		0.0209	23.45	0.49
						0.52

Partida 01.06.07.01 CISTERNA.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 **501.12**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.6000	19.20	30.72
0147010004	PEON	hh	10.0000	8.0000	17.36	138.88
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	1.6000	24.29	38.86
						208.46
	Materiales					
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.5300	110.00	58.30
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.5200	45.00	23.40
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		9.7300	18.22	177.28
0239050000	AGUA	m3		0.2290	8.00	1.83
						260.81
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	208.46	6.25
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.8000	20.00	16.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	1.0000	0.8000	12.00	9.60
						31.85

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.06.07.02 CISTERNA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 49.77

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	19.20	12.80
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	24.29	16.19
						28.99
	Materiales					
0202000015	ALAMBRE NEGRO # 8	kg		0.2000	4.24	0.85
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.0700	4.49	0.31
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		3.7500	5.00	18.75
						19.91
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	28.99	0.87
						0.87

Partida 01.06.07.03 CISTERNA.-ACERO fy=4200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg **5.20**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	19.20	0.61
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	24.29	0.78
						1.39
	Materiales					
0202000010	ALAMBRE NEGRO # 16	kg		0.0600	5.68	0.34
02030200030008	ACERO CORRUGADO	kg		1.0700	3.21	3.43
						3.77
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.39	0.04
						0.04

Partida 01.06.07.04 CURADO CON CURADOR QUIMICO PARA CONCRETO

Rendimiento m2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por m2 **2.46**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0533	17.36	0.93
						0.93
	Materiales					
0229010101	CURADOR QUIMICO PARA CONCRETO	gal		0.0600	16.78	1.01
						1.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.93	0.03
0337010025	BROCHA DE 4"	und		0.0209	23.45	0.49
						0.52

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.06.08.01 TANQUE ELEVADO.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 533.12

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.6000	19.20	30.72
0147010004	PEON	hh	10.0000	8.0000	17.36	138.88
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	1.6000	24.29	38.86
						208.46
	Materiales					
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.5300	110.00	58.30
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.5200	45.00	23.40
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		9.7300	18.22	177.28
0239050000	AGUA	m3		0.2290	8.00	1.83
						260.81
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	208.46	6.25
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.8000	20.00	16.00
0348010089	WINCHE ELECTRICO DE 2 TAMBORES	hm	1.0000	0.8000	40.00	32.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	1.0000	0.8000	12.00	9.60
						63.85

Partida 01.06.08.02 TANQUE ELEVADO.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 59.95

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	19.20	15.36
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	24.29	19.43
						34.79
	Materiales					
0202000015	ALAMBRE NEGRO # 8	kg		0.2000	4.24	0.85
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.1600	4.49	0.72
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		4.5100	5.00	22.55
						24.12
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	34.79	1.04
						1.04

Partida 01.06.08.03 TANQUE ELEVADO.-ACERO fy=4200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 5.20

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	19.20	0.61
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	24.29	0.78
						1.39
	Materiales					
0202000010	ALAMBRE NEGRO # 16	kg		0.0600	5.68	0.34
02030200030008	ACERO CORRUGADO	kg		1.0700	3.21	3.43
						3.77
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.39	0.04
						0.04

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.06.08.04 CURADO CON CURADOR QUIMICO PARA CONCRETO

Rendimiento m2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 2.46

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0533	17.36	0.93
						0.93
	Materiales					
0229010101	CURADOR QUIMICO PARA CONCRETO	gal		0.0600	16.78	1.01
						1.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.93	0.03
0337010025	BROCHA DE 4"	und		0.0209	23.45	0.49
						0.52

Partida 01.06.09.01 CUNETAS.-CONCRETO f'c=175 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 388.06

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	19.20	10.24
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	17.36	92.59
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	24.29	25.91
						128.74
	Materiales					
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.5500	110.00	60.50
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.5400	45.00	24.30
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		8.4300	18.22	153.59
						238.39
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	128.74	3.86
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.5333	20.00	10.67
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	1.0000	0.5333	12.00	6.40
						20.93

Partida 01.06.09.02 CUNETAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADD

Rendimiento m2/DIA MO. 19.0000 EQ. 19.0000 Costo unitario directo por : m2 37.60

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.4211	19.20	8.09
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.4211	24.29	10.23
						18.32
	Materiales					
0202000015	ALAMBRE NEGRO # 8	kg		0.2600	4.24	1.10
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.1300	4.49	0.58
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		3.4100	5.00	17.05
						18.73
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	18.32	0.55
						0.55

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.06.09.03 CUNETAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 5.20

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	19.20	0.61
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	24.29	0.78
						1.39
	Materiales					
0202000010	ALAMBRE NEGRO # 16	kg		0.0600	5.68	0.34
02030200030008	ACERO CORRUGADO	kg		1.0700	3.21	3.43
						3.77
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.39	0.04
						0.04

Partida 01.07.01 COBERTURA LIVIANA CURVA

Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 78.20

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	19.20	7.68
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4000	17.36	6.94
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	24.29	19.43
						34.05
	Materiales					
0226090009	TIRAFON DE 1/4" X 4"	und		2.7000	0.64	1.73
0230100018	ARANDELA DE 1/4"	und		2.7000	0.53	1.43
0230100019	SOMBRERO PARA TIRAFON DE 1/4"	und		2.7000	0.13	0.35
0230150049	SELLO BUTYL DE 3/32" x3/4"	m		1.0700	2.56	2.74
0230510104	CAPUCHON DE JEBE PARA TIRAFONES	und		0.1050	1.26	0.13
0230810062	CALAMINON CURVO	m2		1.0500	35.00	36.75
						43.13
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	34.05	1.02
						1.02

Partida 01.07.02 PORTICO METALICO PARABOLICO

Rendimiento m/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m 136.81

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	19.20	15.36
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.8000	17.36	13.89
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	24.29	19.43
						48.68
	Materiales					
0229510001	OXIGENO	m3		0.0150	5.00	0.08
0229550094	SOLDADURA CELLOCORD	kg		0.0150	10.71	0.16
0239990063	FIERRO LISO DE 5/8"	m		6.9000	6.65	45.89
0239990113	L2X2X3/16"	m		4.4000	5.00	22.00
						68.13
	Equipos					
0348070000	SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 225 A	hm	1.0000	0.8000	25.00	20.00
						20.00

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LDCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.07.03 VIGUETA METALICA V-1

Rendimiento m/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m 47.85

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	24.29	7.77
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.3200	17.36	5.56
						13.33
	Materiales					
0229510001	OXIGENO	m3		1.0000	5.00	5.00
0229550094	SOLDADURA CELLOCORD	kg		0.0150	10.71	0.16
0239990051	FIERRO LISO DE 1/2"	m		3.0000	4.25	12.75
0239990059	FIERRO LISO DE 3/8"	m		3.3000	2.61	8.61
						26.52
	Equipos					
0348070000	SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 225 A	hm	1.0000	0.3200	25.00	8.00
						8.00

Partida 01.07.04 TENSORES

Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m **20.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	24.29	6.48
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2667	17.36	4.63
						11.11
	Materiales					
0202820001	GANCHO DE FIERRO 1"	pza		0.1200	13.00	1.56
0229550094	SOLDADURA CELLOCORD	kg		0.1500	10.71	1.61
0239990063	FIERRO LISO DE 5/8"	m		1.0000	6.65	6.65
						9.82

Partida 01.07.05 TEMPLADOR Y CRUZ DE SAN ANDRES

Rendimiento m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m **14.09**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	24.29	3.89
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1600	17.36	2.78
						6.67
	Materiales					
0202820001	GANCHO DE FIERRO 1"	pza		0.1200	13.00	1.56
0229550094	SOLDADURA CELLOCORD	kg		0.1500	10.71	1.61
0239990051	FIERRO LISO DE 1/2"	m		1.0000	4.25	4.25
						7.42

Partida 01.07.06 ARRIOSTRES DE VIGUETAS EN CRUZ

Rendimiento m/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m **11.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	24.29	4.86
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2000	17.36	3.47
						8.33
	Materiales					
0229510001	OXIGENO	[illegible]		0.1000	5.00	0.50
0229550094	SOLDADURA CELLOCORD	[illegible]		0.0150	10.71	0.16
0239990059	FIERRO LISO DE 3/8"	[illegible]		1.1000	2.61	2.87
						3.53

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.07.07 **APOYO METALICOS FIJO**

Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und **150.56**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	24.29	48.58
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	17.36	34.72
						83.30
	Materiales					
0202080017	PERNO DE ANCLAJE 5/8" X 0.30 m	pza		4.0000	5.85	23.40
0229550094	SOLDADURA CELLOCORD	kg		0.1500	10.71	1.61
0256020020	PLANCHA ACERO 6.4mm X 1.22m X 2.40 m	pln		0.0670	123.45	8.27
0256020065	PLANCHA ACERD 12.5mm X 1.22m X 2.40 m	pln		0.0820	414.40	33.98
						67.26

Partida 01.07.08 **APOYO METALICOS MOVIL**

Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und **150.56**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	24.29	48.58
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	17.36	34.72
						83.30
	Materiales					
0202080017	PERNO DE ANCLAJE 5/8" X 0.30 m	pza		4.0000	5.85	23.40
0229550094	SOLDADURA CELLOCORD	kg		0.1500	10.71	1.61
0256020020	PLANCHA ACERO 6.4mm X 1.22m X 2.40 m	pln		0.0670	123.45	8.27
0256020065	PLANCHA ACERO 12.5mm X 1.22m X 2.40 m	pln		0.0820	414.40	33.98
						67.26

Partida 01.07.09 **CANALETA FG 1.6MM**

Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m **28.57**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	24.29	6.48
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2667	17.36	4.63
						11.11
	Materiales					
0210490021	GANCHO DE PLATINA PARA CANALETAS	und		0.1500	7.00	1.05
0261010005	CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA PARA LLUVIA	m		1.0500	15.63	16.41
						17.46

Partida 01.08.01 **RIEGO DE TERRENO, MATERIAL EXCAVADO Y AGREGADOS**

Rendimiento und/DIA MO. 0.2000 EQ. 0.2000 Costo unitario directo por : und **2,494.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	40.0000	17.36	694.40
						694.40
	Materiales					
0239050000	AGUA	m3		225.0000	8.00	1,800.00
						1,800.00

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.08.02 MITIGACION AMBIENTAL

Rendimiento und/DIA MO. 0.1000 EQ. 0.1000 Costo unitario directo por : und 1,388.80

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	80.0000	17.36	1,388.80
						1,388.80

Partida 01.09.01 IZAJE DE TIJERALES

Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 224.96

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	24.29	48.58
0147010004	PEON	hh	4.0000	8.0000	17.36	138.88
						187.46
	Equipos					
0348970002	TECLE DE 2 ton	hm	1.0000	2.0000	18.75	37.50
						37.50

Partida 01.09.02 IZAJE DE VIGUETAS

Rendimiento und/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : und 56.25

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	24.29	12.15
0147010004	PEON	hh	4.0000	2.0000	17.36	34.72
						46.87
	Equipos					
0348970002	TECLE DE 2 ton	hm	1.0000	0.5000	18.75	9.38
						9.38

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 003 SANITARIAS Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA H=0.80m, PARA TUBERIA DE 160 Y 200 mm

Rendimiento m/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 11.18

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0667	19.20	1.28
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0667	17.36	1.16
						2.44
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.44	0.07
0349040021	RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3	hm	1.0000	0.0667	130.00	8.67
						8.74

Partida 01.01.02 RELLENO C/ARENA HASTA e=0.20m LA CLAVE PARA TUBO DE 160 Y 200 mm

Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 5.44

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2667	17.36	4.63
0147010101	OPERARIO	hh	0.1000	0.0267	24.29	0.65
						5.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	5.28	0.16
						0.16

Partida 01.01.03 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS C/ MATERIAL PROPIO CON EQUIPO H=0.8m

Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 6.97

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2667	17.36	4.63
						4.63
	Materiales					
0239050000	AGUA	m3		0.1500	8.00	1.20
						1.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.63	0.14
0349100022	PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 H.P.	hm	0.2500	0.0667	15.00	1.00
						1.14

Partida 01.01.04 REFINE, NIVELACION DE ZANJAS P/TUBO DE 160 Y 200 mm

Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 1.63

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0800	17.36	1.39
0147010101	OPERARIO	hh	0.1000	0.0080	24.29	0.19
						1.58
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.58	0.05
						0.05

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACIDN DEL LDCAL ESCOLAR 448 CON CODIGD LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 003 SANITARIAS Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.01.05 CAMA DE ARENA GRUESA e=0.10m PARA TUBO DE 160 Y 200 mm

Rendimiento m/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 5.28

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1000	17.36	1.74
0147010101	OPERARIO	hh	0.1000	0.0100	24.29	0.24
						1.98
	Materiales					
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.0720	45.00	3.24
						3.24
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.98	0.06
						0.06

Partida 01.02.01 TUBERIA PVC-SAP 3/4"

Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 15.03

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	0.2500	0.0667	17.36	1.16
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	24.29	6.48
						7.64
	Materiales					
0230460051	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gal		0.0014	80.68	0.11
0272040056	TEE PVC PARA AGUA D=3/4"	und		1.0000	1.89	1.89
0273010034	TUBERIA PVC CLASE 10 SP 3/4" X 5M	m		1.0500	2.53	2.66
0273180021	REDUCCION PVC 3/4" A 1/2"	pza		1.0000	2.50	2.50
						7.16
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.64	0.23
						0.23

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 03D1173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 003 SANITARIAS Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.03.01 LLAVE DE RIEGO C/GRIFO DE ½" EN CAJUELA CONCRETO F'c 140 S/D

Rendimiento und/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 121.57

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	17.36	23.15
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	24.29	32.39
						55.54
	Materiales					
0202000010	ALAMBRE NEGRO # 16	kg		0.1300	5.68	0.74
0202000015	ALAMBRE NEGRO # 8	kg		0.1900	4.24	0.81
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.1200	4.49	0.54
02030200030008	ACERO CORRUGADO	kg		2.7900	3.21	8.96
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0100	40.00	0.40
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.0800	110.00	8.80
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.0300	45.00	1.35
221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.5600	18.22	10.20
0230150041	SELLADOR BLANCO PARA MUROS	gal		0.0400	16.48	0.66
0230990056	CINTA TEFLON	und		0.1500	1.27	0.19
0239050000	AGUA	m3		0.0100	8.00	0.08
0239900100	GRIFO BRONCE 1/2"	und		1.0000	14.32	14.32
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		2.8700	5.00	14.35
0254310006	PINTURA ESMALTE	gal		0.0400	31.36	1.25
						62.65
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	55.54	1.67
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	0.0400	0.0533	20.00	1.07
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.0400	0.0533	12.00	0.64
						3.38

Partida 01.04.01 TUBERIA DE PVC SAL 4"

Rendimiento m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 28.33

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4000	17.36	6.94
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	24.29	9.72
						16.66
	Materiales					
0230460051	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gal		0.0500	80.68	4.03
0273170008	UNION PVC SAL 4"	pza		0.3857	3.14	1.21
0274010047	TUBO PVC SAL -4" (3m)	m		1.0500	5.65	5.93
						11.17
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.66	0.50
						0.50

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 003 SANITARIAS Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.04.02 CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 12" X 24" CON TAPA DE CONCRETO

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 263.91

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	4.0000	17.36	69.44
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	24.29	97.16
						166.60
	Materiales					
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0200	40.00	0.80
0212090109	CAJA PREFABRICADA DE CONCRETO C/TAPA 12" X 24"	und		1.0000	82.40	82.40
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.5000	18.22	9.11
						92.31
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	166.60	5.00
						5.00

Partida 01.05.01 PRUEBA HIDRAULICA DE CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO

Rendimiento und/DIA MO. 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : und **800.60**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	32.0000	24.29	777.28
						777.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	777.28	23.32
						23.32

Partida 01.06.01 INODORO DE LOSA INCLUYE ACCESORIOS

Rendimiento pza/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pza **345.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	17.36	34.72
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	4.0000	24.29	97.16
						131.88
	Materiales					
0210020011	INODORO TANQUE BAJO NORMAL BLANCO INCLUYE ACCESORIOS	und		1.0000	186.36	186.36
0210020078	TAPA PARA INODORO TIPO MELIMEX	und		1.0000	22.80	22.80
						209.16
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	131.88	3.96
						3.96

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 003 SANITARIAS Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.06.02 URINARIOS DE LOZA DE PICO

Rendimiento pza/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pza 326.35

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	17.36	34.72
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	4.0000	24.29	97.16
						131.88
	Materiales					
0210050009	URINARIO PICO COLOR INC. ACCESORIOS	und		1.0000	114.32	114.32
0224020011	GRIFERIA PARA URINARIO DE PICO	und		1.0000	76.19	76.19
						190.51
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	131.88	3.96
						3.96

Partida 01.06.03 LAVATORIO DE LOZA BLANCA

Rendimiento pza/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pza 337.45

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	17.36	34.72
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	4.0000	24.29	97.16
						131.88
	Materiales					
0210410026	GRIFERIA PARA LAVADERO	und		1.0000	59.24	59.24
0210410028	LLAVE DE LAVATORIO STANDAR	pza		1.0000	63.47	63.47
0230700090	LAVATORIO LOZA BLANCA (SEGUN DISEÑO INC. ACCESORIOS)	pza		1.0000	78.90	78.90
						201.61
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	131.88	3.96
						3.96

Partida 01.06.04 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDERO

Rendimiento pza/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pza 461.01

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	17.36	34.72
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	4.0000	24.29	97.16
						131.88
	Materiales					
0210090011	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDERO	und		1.0000	245.68	245.68
0210200031	TUBO DE ABASTO 1/2" X 1/2" CORRUGADO	und		1.0000	27.88	27.88
0210410027	LLAVE DE LAVADERO PICO GIRATORIO	pza		1.0000	51.61	51.61
						325.17
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	131.88	3.96
						3.96

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 003 SANITARIAS Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.06.05 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO

Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 71.03

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	1.0000	19.20	19.20
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.5000	17.36	8.68
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	24.29	24.29
						52.17
	Materiales					
0210070026	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	pza		1.0000	13.39	13.39
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.2000	18.22	3.64
0230000007	PORCELANA BLANCA	kg		0.0600	4.32	0.26
						17.29
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	52.17	1.57
						1.57

Partida 01.06.06 PAPELERA DE CERAMICA

Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 76.31

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	1.0000	19.20	19.20
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.5000	17.36	8.68
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	24.29	24.29
						52.17
	Materiales					
0210100055	PAPELERA DE LOSA BLANCA 15 X 15 cm	pza		1.0000	21.95	21.95
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.0200	18.22	0.36
0230000007	PORCELANA BLANCA	kg		0.0600	4.32	0.26
						22.57
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	52.17	1.57
						1.57

Partida 01.06.07 TRAMPA DE GRASA TIPO HEVEX MODELO IG-20

Rendimiento pza/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pza 1,955.30

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	8.0000	19.20	153.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	4.0000	17.36	69.44
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	24.29	194.32
						417.36
	Materiales					
0210050013	TRAMPA DE GRASA TIPO HEVEX MODELO IG-20	und		1.0000	1,525.42	1,525.42
						1,525.42
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	417.36	12.52
						12.52

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 003 SANITARIAS Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.06.08 ESPEJO BISELADO

Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 238.65

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.5000	17.36	8.68
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	24.29	24.29
						32.97
	Materiales					
0279500094	ESPEJO BISELADO	m2		1.0300	198.73	204.69
						204.69
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.97	0.99
						0.99

Partida 01.06.09 PAPELERA PLASTICA

Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 31.74

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.5000	17.36	8.68
						8.68
	Materiales					
0210100064	PAPELERA PLASTICA	pza		1.0000	22.80	22.80
						22.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	8.68	0.26
						0.26

Partida 01.07.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC

Rendimiento pto/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 106.49

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	17.36	34.72
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	24.29	48.58
						83.30
	Materiales					
0230460051	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gal		0.0500	80.68	4.03
0272170003	TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4"	und		0.3455	12.63	4.36
0273110002	CODO PVC SAL 2" X 90°	pza		0.6546	1.02	0.67
0273110004	CODO PVC SAL 4" X 90°	pza		0.3455	5.93	2.05
0273160002	YEE PVC SAL DE 2" X 2"	pza		0.6546	2.46	1.61
0273160007	YEE PVC SAL DE 4" X 4"	pza		0.3455	8.90	3.07
0274010033	TUBO PVC SAL - 2" (3m)	m		0.6000	2.51	1.51
0274010047	TUBO PVC SAL -4" (3m)	m		0.6000	5.65	3.39
						20.69
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	83.30	2.50
						2.50

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 003 SANITARIAS Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.07.02 SALIDA PARA VENTILACION

Rendimiento pto/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 92.94

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	17.36	34.72
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	24.29	48.58
						83.30
	Materiales					
0230460051	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gal		0.0010	80.68	0.08
0273110002	CODO PVC SAL 2" X 90°	pza		2.0000	1.02	2.04
0274010033	TUBO PVC SAL - 2" (3m)	m		2.0000	2.51	5.02
						7.14
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	83.30	2.50
						2.50

Partida 01.07.03 TUBERIA PVC-SAL 2"

Rendimiento m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 26.99

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.8000	17.36	13.89
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	24.29	9.72
						23.61
	Materiales					
0230460051	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gal		0.0010	80.68	0.08
0251070004	TUBO PVC - SAL - 2" (3M)	m		1.0300	2.51	2.59
						2.67
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.61	0.71
						0.71

Partida 01.07.04 TUBERIA PVC-SAL 4"

Rendimiento m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por m 30.41

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.6000	17.36	13.89
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	24.29	9.72
						23.61
	Materiales					
0230460051	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gal		0.0020	80.68	0.16
0274010047	TUBO PVC SAL -4" (3m)	m		1.0500	5.65	5.93
						6.09
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.61	0.71
						0.71

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 003 SANITARIAS Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.07.05 REGISTROS DE BRONCE DE 4"

Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 103.60

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	0.5000	1.0000	17.36	17.36
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	24.29	48.58
						65.94
	Materiales					
0210230008	REGISTRO DE BRONCE DE 4" ROSCADO	und		1.0000	24.07	24.07
0273110061	CODO PVC SAL 4" X 90°	und		1.0000	5.93	5.93
0273130032	TEE PVC SAL 4" X 2"	und		1.0000	5.68	5.68
						35.68
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	65.94	1.98
						1.98

Partida 01.07.06 SUMIDERO DE BRONCE 2"

Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 82.21

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	0.5000	1.0000	17.36	17.36
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	24.29	48.58
						65.94
	Materiales					
0268040003	SUMIDERO DE BRONCE DE 2"	und		1.0000	5.08	5.08
0273110060	CODO PVC SAL 2" X 90°	und		1.0000	1.02	1.02
0273130032	TEE PVC SAL 4" X 2"	und		1.0000	5.68	5.68
0274010052	TUBO PVC SAL - 2" (3m)	und		1.0000	2.51	2.51
						14.29
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	65.94	1.98
						1.98

Partida 01.07.07 PRUEBA HIDRAULICA Y ESCORRENTIA TUB. DESAGUE

Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 5.60

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.1600	17.36	2.78
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	24.29	1.94
						4.72
	Materiales					
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.0012	45.00	0.05
0217000024	LADRILLO KK TIPO IV 24X14X9cm (maquinado)	und		0.4000	0.68	0.27
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.0060	18.22	0.11
0229060006	YESO EN BOLSAS DE 28 kg	bls		0.0060	5.00	0.03
0239050000	AGUA	m3		0.0353	8.00	0.28
						0.74
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.72	0.14
						0.14

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 003 SANITARIAS Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.08.01 SALIDA DE AGUA FRIA.- PVC

Rendimiento pto/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 101.33

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	17.36	34.72
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	24.29	48.58
						83.30
	Materiales					
0230460051	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gal		0.0312	80.68	2.52
0230990056	CINTA TEFLON	und		1.8000	1.27	2.29
0239060010	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	kg		0.0100	15.25	0.15
0272140024	CODO PVC SAP - CLASE 10 SP - 1/2" X 90	und		2.0000	0.78	1.56
0272140025	CODO PVC SAP - CLASE 10 SP - 3/4" X 90	und		1.0000	1.43	1.43
0273010033	TUBERIA PVC CLASE 10 SP 1/2" X 5M	m		1.5000	1.47	2.21
0273010034	TUBERIA PVC CLASE 10 SP 3/4" X 5M	m		1.0000	2.53	2.53
0273130021	TEE PVC SAP CLASE 10 SP 1/2"	und		1.0000	0.95	0.95
0273130022	TEE PVC SAP CLASE 10 SP 3/4"	und		1.0000	1.89	1.89
						15.53
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	83.30	2.50
						2.50

Partida 01.08.02 TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADA

Rendimiento m/DIA MO. 30.7700 EQ. 30.7700 Costo unitario directo por : m 12.96

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2600	17.36	4.51
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.2600	24.29	6.32
						10.83
	Materiales					
0230990056	CINTA TEFLON	und		0.1500	1.27	0.19
0273010033	TUBERIA PVC CLASE 10 SP 1/2" X 5M	m		1.0300	1.47	1.51
0274030015	UNION SIMPLE PVC SAP CLASE 10 SP 1/2"	und		0.2062	0.51	0.11
						1.81
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.83	0.32
						0.32

Partida 01.08.03 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1/2"

Rendimiento und/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 101.13

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	17.36	23.15
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	24.29	32.39
						55.54
	Materiales					
0230990056	CINTA TEFLON	und		2.5000	1.27	3.18
0265050051	UNION UNIVERSAL DE F° G° DE 1/2"	und		2.0000	6.19	12.38
0271550013	NIPLE F°G° 1/2" X 1 1/4"	und		2.0000	1.51	3.02
0278000073	VALVULA COMPUERTA 1/2"	und		1.0000	25.34	25.34
						43.92
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	55.54	1.67
						1.67

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 003 SANITARIAS Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.08.04 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3/4"

Rendimiento und/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 96.07

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	17.36	23.15
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	24.29	32.39
						55.54
	Materiales					
0230990056	CINTA TEFLON	und		2.0000	1.27	2.54
0265050050	UNION UNIVERSAL DE Fº Gº DE 3/4"	und		2.0000	2.71	5.42
0271550013	NIPLE FºGº 1/2" X 1 1/4"	und		2.0000	1.51	3.02
0278000072	VALVULA COMPUERTA 3/4"	und		1.0000	27.88	27.88
						38.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	55.54	1.67
						1.67

Partida 01.08.05 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1"

Rendimiento und/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 106.93

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	17.36	23.15
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	24.29	32.39
						55.54
	Materiales					
0230990056	CINTA TEFLON	und		2.0000	1.27	2.54
0265050052	UNION UNIVERSAL DE Fº Gº DE 1"	und		2.0000	3.90	7.80
0271550013	NIPLE FºGº 1/2" X 1 1/4"	und		2.0000	1.51	3.02
0278000074	VALVULA COMPUERTA 1"	und		1.0000	36.36	36.36
						49.72
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	55.54	1.67
						1.67

Partida 01.08.06 CAJA DE MADERA PARA VALVULA

Rendimiento pza/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 63.19

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	17.36	11.57
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	24.29	32.39
						43.96
	Materiales					
0212800011	CAJA DE MADERA P/VALVULA	und		1.0000	17.91	17.91
						17.91
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	43.96	1.32
						1.32

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 003 SANITARIAS Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.08.07 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA DE AGUA

Rendimiento m/DIA MO. 90.0000 EQ. 90.0000 Costo unitario directo por : m 7.24

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.1778	17.36	3.09
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0889	24.29	2.16
						5.25
	Materiales					
0239050000	AGUA	m3		0.1180	8.00	0.94
						0.94
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	5.25	0.16
0337020043	BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS	hm	0.5000	0.0444	20.00	0.89
						1.05

Partida 01.09.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE POLIETILENO DE 1100 LT INCLUIDO ACCESORIOS

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 674.21

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	0.5000	4.0000	17.36	69.44
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	24.29	194.32
						263.76
	Materiales					
0239400012	TANQUE DE POLIETILEÑO DE 1100 litros INC. ACCESORIOS	pza		1.0000	402.54	402.54
						402.54
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	263.76	7.91
						7.91

Partida 01.09.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA POLIETILENO DE 2500 LT INCLUIDO ACCESORIOS

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,868.20

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	0.5000	4.0000	17.36	69.44
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	24.29	194.32
						263.76
	Materiales					
0239400013	CISTERNA DE POLIETILENO DE 2500 litros INC. ACCESORIOS	pza		1.0000	1,596.53	1,596.53
						1,596.53
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	263.76	7.91
						7.91

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 003 SANITARIAS Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.09.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA DE 1 HP INCLUIDO ACCESORIOS

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 812.26

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	0.5000	4.0000	17.36	69.44
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	24.29	194.32
						263.76
	Materiales					
0229000001	ELECTROBOMBA DE 1 HP INC. ACCESORIOS	und		1.0000	540.59	540.59
						540.59
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	263.76	7.91
						7.91

Partida 01.09.04 TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4"

Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 14.21

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2667	17.36	4.63
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	24.29	6.48
						11.11
	Materiales					
0230460051	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gal		0.0014	80.68	0.11
0273010034	TUBERIA PVC CLASE 10 SP 3/4" X 5M	m		1.0500	2.53	2.66
						2.77
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	11.11	0.33
						0.33

Partida 01.09.05 TUBERIA PVC CLASE 10 - 1"

Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 17.55

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2667	17.36	4.63
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	24.29	6.48
						11.11
	Materiales					
0230460051	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gal		0.0014	80.68	0.11
0273010035	TUBERIA PVC CLASE 10 SP 1" X 5m	m		1.0500	5.71	6.00
						6.11
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	11.11	0.33
						0.33

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 003 SANITARIAS
Fecha presupuesto 20/01/2021

Partida 01.09.06 TAPA DE FIERRO EN CISTERNA

Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 640.04

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	24.29	48.58
						48.58
	Materiales					
0221030007	TAPA DE FIERRO	und		1.0000	110.00	110.00
0251010067	ANGULO DE FIERRO 1" X1" X 3/16"	m		6.4000	57.00	364.80
0251040129	PLATINA DE FIERRO 3/16" X 1" X 6m	m		3.2000	12.00	38.40
0257000009	PLANCHA ESTRIADA 4'X8'X1/16"	m2		0.6400	120.00	76.80
						590.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	48.58	1.46
						1.46

Partida 01.10.01 TUBERIA DE BAJADA Y RED PVC SAP 110 mm

Rendimiento m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 71.70

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.8000	17.36	13.89
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	24.29	9.72
						23.61
	Materiales					
0230460051	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gal		0.0002	80.68	0.02
0265160033	ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO CON DOS OREJAS 4" (INC. TARUGOS)	und		1.0000	25.34	25.34
0272140030	CODO PVC SAP - CLASE 10 SP - 110 mm X 90	und		0.1466	32.99	4.84
0274010042	TUBO PVC SAP - 110 mm CLASE 7.5(5m)	m		1.0500	16.36	17.18
						47.38
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.61	0.71
						0.71

Partida 01.11.01 EMPALME A RED EXISTENTE, DESAGÜE

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 213.73

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	4.0000	19.20	76.80
0147010004	PEON	hh	1.0000	4.0000	17.36	69.44
						146.24
	Materiales					
0210140078	CACHIMBA PVC 200mmX160MMx45 y accesorios	und		1.0000	40.42	40.42
0230460051	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gal		0.0010	80.68	0.08
0274010047	TUBO PVC SAL -4" (3m)	m		4.0000	5.65	22.60
						63.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	146.24	4.39
						4.39

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0301173	"RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"	
Subpresupuesto	003	SANITARIAS	Fecha presupuesto 20/01/2021
Partida	01.11.02	EMPALME A RED EXISTENTE, AGUA	

Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por und 376.33

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	8.0000	17.36	138.88
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	24.29	194.32
						333.20
	Materiales					
0230990056	CINTA TEFLON	und		20.0000	1.27	25.40
0265050050	UNION UNIVERSAL DE Fº Gº DE 3/4"	und		1.0000	2.71	2.71
0273010038	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADO 1" X 5M	m		1.0000	5.02	5.02
						33.13
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	333.20	10.00
						10.00

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301176 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 004 ELECTRICAS Fecha presupuesto 01/02/2021

Partida 01.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS 0.60 X 0.80 M.

Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 32.62

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.2000	0.1600	24.29	3.89
0147010004	PEON	hh	2.0000	1.6000	17.36	27.78
						31.67
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	31.67	0.95
						0.95

Partida 01.02.01 RELLENO Y COMPACTACION MANUAL DE ZANJAS 0.60X0.80 M.

Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 34.64

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	0.3000	0.2400	19.20	4.61
0147010004	PEON	hh	2.0000	1.6000	17.36	27.78
						32.39
	Materiales					
0239050000	AGUA	m3		0.1600	8.00	1.28
						1.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.39	0.97
						0.97

Partida 01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL TRIFASICO TG (INC. ACCESORIOS SEG. DIAGRAMA UNIF. Y ESPECIFICACIONES)

Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 1,783.85

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	24.29	48.58
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	2.0000	19.20	38.40
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	17.36	34.72
						121.70
	Materiales					
0206510099	AISLADOR PORTABARRA 1 KV	pza		10.0000	9.00	90.00
0212030090	INTEGRACION DE TABLERO, CABLES DE CONTROL, BORNERAS TRIFASICAS.	glb		1.0000	130.00	130.00
0212400098	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 32A	und		1.0000	150.00	150.00
0212400153	INTERRUPTOR TERMOMAGNETIC DE 3x63A Icc 23 KA A 600 V.	und		1.0000	200.00	200.00
0263040001	BARRA DE COBRE	und		5.0000	22.50	112.50
0263040003	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x40A	und		5.0000	45.00	225.00
0263040011	GABINETE METALICO P/TABLERO GENERAL	und		1.0000	750.00	750.00
0263040012	CINTA AISLANTE VINILICA SCOTH SUPER 33+3/4" X 20 M	rll		0.0500	20.00	1.00
						1,658.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	121.70	3.65
						3.65

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301176 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 446 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 004 ELECTRICAS Fecha presupuesto 01/02/2021

Partida 01.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICA TD-01 (INC. ACCESORIOS UNIFILIAR Y ESP. TECNICAS)

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 1,234.16

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	24.29	97.16
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	4.0000	19.20	76.80
						173.96
	Materiales					
0206510099	AISLADOR PORTABARRA 1 KV	pza		6.0000	9.00	54.00
0212030091	INTEGRACION DE TABLERO, CABLES DE CONTROL, BORNERAS. TRIFASICAS.	glb		1.0000	100.00	100.00
0212400082	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 20A	und		1.0000	20.00	20.00
0212400098	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 32A	und		1.0000	150.00	150.00
0212400099	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 10A	und		1.0000	30.00	30.00
0263040001	BARRA DE COBRE	und		3.0000	22.50	67.50
0263040006	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 25 - 30 mA	und		1.0000	120.00	120.00
0263040012	CINTA AISLANTE VINILICA SCOTH SUPER 33+3/4" X 20 M	rll		1.0000	20.00	20.00
0263050002	INTERRUPTDR TERMDMAGNETICO DE 2x16A	und		1.0000	40.00	40.00
0263050003	GABINETE METALICO PARA 10 LLAVES TERMICAS	und		1.0000	450.00	450.00
						1,051.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	173.96	8.70
						8.70

Partida 01.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICA TD-02 (INC. ACCESORIOS SEG. DIAGRAMA UNIFILIAR Y ESP. TECNICAS)

Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 1,149.28

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	24.29	97.16
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	4.0000	19.20	76.80
						173.96
	Materiales					
0206510099	AISLADOR PORTABARRA 1 KV	pza		6.0000	9.00	54.00
0212030091	INTEGRACION DE TABLERO, CABLES DE CONTROL, BORNERAS. TRIFASICAS.	glb		1.0000	100.00	100.00
0212400082	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 20A	und		1.0000	20.00	20.00
0212400087	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 25A	und		1.0000	38.00	38.00
0212400098	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 32A	und		1.0000	150.00	150.00
0263040001	BARRA DE COBRE	und		3.0000	22.50	67.50
0263040006	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 25 - 30 mA	und		1.0000	120.00	120.00
0263050001	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICD DE 2x10A	und		1.0000	30.00	30.00
0263050002	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x16A	und		1.0000	40.00	40.00
0263050004	CINTA AISLANTE VINILICA SCOTH SUPER 33+3/4" X 20 M	rll		0.0300	20.00	0.60
0263050009	GABINETE METALICO PARA 08 LLAVES TERMICAS	und		1.0000	350.00	350.00
						978.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	173.96	5.22
						5.22

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301176 "RECUPERACIDN DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 084 ELECTRICAS Fecha presupuesto 01/02/2021

Partida 01.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION MDNDFASICA TD-03 (INC. ACCESORIOS SEG. DIAGRAMA UNIFILIAR Y ESP. TECNICAS)

Rendimiento und/DIA MO. 3.8888 EQ. 3.0008 Costo unitario directo por : und 1,034.05

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.6667	24.29	64.77
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	2.6667	19.20	51.20
						115.97
	Materiales					
0206510099	AISLADOR PORTABARRA 1 KV	pza		6.0000	9.00	54.00
0212030091	INTEGRACION DE TABLERO, CABLES DE CONTROL, BORNERAS. TRIFASICAS.	glb		1.0000	100.00	100.00
0212400082	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 20A	und		1.0000	20.00	20.00
0212400098	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 32A	und		1.0000	150.00	150.00
0263040001	BARRA DE COBRE	und		4.0000	22.50	90.00
0263050001	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x10A	und		1.0000	30.00	30.00
0263050002	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x16A	und		1.0000	40.00	40.00
0263050004	CINTA AISLANTE VINILICA SCOTH SUPER 33+3/4" X 20 M	rll		0.0300	20.00	0.60
0263050010	GABINETE METALICO PARA 12 LLAVES TERMICAS	und		1.0000	430.00	430.00
						914.68
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	115.97	3.48
						3.48

Partida 81.03.85 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE BOMBAS (DE ALTERNANCIA) TC-B (INC. ACCESORIOS SEG. DIAGRAMA UNIFILIAR Y ESP. TECNICAS)

Rendimiento und/DIA MO. 1.8808 EQ. 1.0008 Costo unitario directo por : und 2,647.92

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	24.29	194.32
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	8.0000	19.20	153.60
						347.92
	Materiales					
0263060001	TABLERO DE CONTROL Y ALTERNANCIA DE BOMBAS TC-B SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR Y ESPE. TECNICAS	und		1.0000	2,300.00	2,300.00
						2,300.88

Partida 01.84.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO N2XOH 1 X 4 MM2

Rendimiento m/DIA MO. 188.8888 EQ. 188.8808 Costo unitario directo por : m 5.41

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0444	24.29	1.08
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0444	17.36	0.77
						1.85
	Materiales					
0263070004	Cable N2XOH 1x4 mm2	m		1.0000	3.50	3.50
						3.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.85	0.06
						0.06

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 8381176 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 884 ELECTRICAS Fecha presupuesto 01/02/2021

Partida 81.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO N2XOH 1x10 MM2

Rendimiento m/DIA MO. 158.0000 EQ. 150.0808 Costo unitario directo por : m 12.99

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0533	24.29	1.29
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0533	17.36	0.93
						2.22
	Materiales					
0263070006	Cable N2XOH 1-1x10 mm2	m		1.0000	10.70	10.70
						10.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.22	0.07
						0.07

Partida 01.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO THW-90 1 X10 MM2

Rendimiento m/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m 7.93

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh		0.0800	24.29	1.94
0147010004	PEON	hh		0.0800	17.36	1.39
						3.33
	Materiales					
0263070016	CABLE TIPO THW-90 1X10 MM2	m		1.0000	4.50	4.50
						4.58
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	3.33	0.10
						8.18

Partida 81.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO THW-90 1 X4 MM2

Rendimiento m/DIA MO. 168.0000 EQ. 160.8608 Costo unitario directo por : m 6.53

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	24.29	1.94
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0800	17.36	1.39
						3.33
	Materiales					
0263070009	CABLE TIPO THW-90 1X4 MM2 AURIVEROE SIMILAR INOECO	m		1.0000	3.10	3.10
						3.18
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	3.33	0.10
						8.18

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301176 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 004 ELECTRICAS Fecha presupuesto 01/02/2021

Partida 01.04.05 BUZONES DE CONCRETO Bz CONFORME A PLANO DE DETALLES Y ESP. TECNICAS

Rendimiento und/DIA MO. 2.7000 EQ. 2.7000 Costo unitario directo por : und 420.95

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.9630	24.29	71.97
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	2.9630	19.20	56.89
0147010004	PEON	hh	2.0000	5.9259	17.36	102.87
						231.73
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		1.0000	3.66	3.66
0202010027	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		1.0000	2.67	2.67
0203020003	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		10.0000	2.65	26.50
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.4000	110.00	44.00
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.4200	45.00	18.90
0221000099	CEMENTO PORTLAND TIPO I	bls		1.5000	26.60	39.90
0239050000	AGUA	m3		0.2500	8.00	2.00
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		8.0000	5.00	40.00
						177.63
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	231.73	11.59
						11.59

Partida 01.04.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANHOL DE CONCRETO DE 0.50 X 0.50 X 0.60 mts

Rendimiento und/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 300.61

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.6667	24.29	64.77
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	2.6667	19.20	51.20
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.6667	17.36	46.29
						162.26
	Materiales					
0202000007	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg		0.1500	3.66	0.55
0202010027	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.3000	2.67	0.80
0203020003	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		5.0000	2.65	13.25
0205000003	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m3		0.5000	110.00	55.00
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.6000	45.00	27.00
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		1.2500	17.63	22.04
0239050000	AGUA	m3		0.2000	8.00	1.60
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		2.0000	5.00	10.00
						130.24
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	162.26	8.11
						8.11

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301176 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CDN CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 004 ELECTRICAS Fecha presupuesto 01/02/2021

Partida 01.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP (1 ") D= 25.40 MM. INC. ACCESORIOS

Rendimiento M/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : M 8.95

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0500	24.29	1.21
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0500	17.36	0.87
						2.08
	Materiales					
0206500098	CONECTOR A CAJA PVC DE 25.4 mm	pza		0.2500	1.90	0.48
0263060005	PEGAMENTO P/TUBO PVC	gln		0.0004	99.00	0.04
0263060046	TUBERIA PVC SAP DE 1" (25.4 MM)	m		1.0000	5.00	5.00
0263060047	UNION PVC SAP 1" (25.40 MM)	und		0.2000	1.90	0.38
0263060048	CURVA PVC SAP (ELECTRIC) 25.4 MM	pza		0.1812	5.00	0.91
						6.01
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.08	0.06
						0.06

Partida 01.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP (1 1/4 ") D= 31.75 MM. INC. ACCESORIOS

Rendimiento M/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : M 15.05

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0500	24.29	1.21
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0500	17.36	0.87
						2.08
	Materiales					
0263060005	PEGAMENTO P/TUBO PVC	gln		0.0005	99.00	0.05
0263060006	CONECTOR A CAJA PVC SAP DE 1 1/4" (31.75 MM)	und		0.0400	1.50	0.06
0263060007	TUBERIA PVC SAP DE 1 1/4" (31.75 MM)	m		1.0000	7.00	7.00
0263060008	UNION PVC SAP 1 1/4"(31.75 MM)	und		1.0000	1.90	1.90
0263060009	CURVA PVC SAP LUZ 1 1/4"	pza		1.0000	3.90	3.90
						12.91
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.08	0.06
						0.06

Partida 01.05.03 SUMINISTRO E INSTALACIDN DE TUBERIA PVC SAP (1 1/2 ") D= 38.10 MM. INC. ACCESORIOS

Rendimiento M/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : M 15.29

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0500	24.29	1.21
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0500	17.36	0.87
						2.08
	Materiales					
0263060005	PEGAMENTO P/TUBO PVC	gln		0.0005	99.00	0.05
0263060010	CONECTOR A CAJA PVC SAP DE 1 1/2" (38.10 MM)	und		0.0500	1.90	0.10
0263060011	TUBERIA PVC SAP OE 1 1/2" (38.10 MM)	m		1.0000	5.50	5.50
0263060012	UNION PVC SAP 1 1/2" (38.10 MM)	und		1.0000	2.20	2.20
0263060013	CURVA PVC SAP LUZ 1 1/2" (38.10 MM)	m		1.0000	5.30	5.30
						13.15
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.08	0.06
						0.06

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301176 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 004 ELECTRICAS Fecha presupuesto 01/02/2021

Partida 01.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP (2") D=50 MM.

Rendimiento M/DIA MO. 80.8000 EQ. 80.8000 Costo unitario directo por : M 20.94

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	24.29	2.43
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1000	17.36	1.74
						4.17
	Materiales					
0263060005	PEGAMENTO P/TUBO PVC	gln		0.0005	99.00	0.05
0263060014	CONECTOR A CAJA PVC SAP DE 50 MM	und		0.0850	3.00	0.26
0263060015	UNION PVC SAP P/INST. ELECT. DE 50 MM	und		0.2000	3.00	0.60
0263060016	TUBERIA DE 50 MM PVC-P	m		1.0000	14.00	14.00
0263060017	CURVAS PVC SAP (ELECTR.) DE 50 MM	pza		0.0667	26.00	1.73
						16.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.17	0.13
						0.13

Partida 01.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE INTERRUPTORE SIMPLE (Sa)

Rendimiento und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 39.41

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	24.29	19.43
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4000	17.36	6.94
						26.37
	Materiales					
0212090170	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA PESADA DE 100X55X50mm	und		1.0000	3.00	3.00
0263050004	CINTA AISLANTE VINILICA SCOTH SUPER 33+3/4" X 20 M	rll		0.0100	20.00	0.20
0263050007	INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR 10A, 250v A.C	pza		1.0000	9.00	9.00
0263060005	PEGAMENTO P/TUBO PVC	gln		0.0005	99.00	0.05
						12.25
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.37	0.79
						0.79

Partida 01.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE INTERRUPTORE DOBLE (2Sa,b)

Rendimiento und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 41.41

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	24.29	19.43
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4000	17.36	6.94
						26.37
	Materiales					
0212090170	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA PESADA DE 100X55X50mm	und		1.0000	3.00	3.00
0263050004	CINTA AISLANTE VINILICA SCOTH SUPER 33+3/4" X 20 M	rll		0.0100	20.00	0.20
0263060005	PEGAMENTO P/TUBO PVC	gln		0.0005	99.00	0.05
0263060018	INTERRUPTOR DOBLE UNIPOLAR 10A, 250 V AC	pza		1.0000	11.00	11.00
						14.25
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.37	0.79
						0.79

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 8381176 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 004 ELECTRICAS Fecha presupuesto 01/02/2021

Partida 01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE BIPOLAR CON LINEA A TIERRA 2X16 A+T 250 V. DE ESPIGAS CHATAS-REDONDAS

Rendimiento pto/DIA MO. 18.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : pto 46.76

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	24.29	19.43
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4000	17.36	6.94
						26.37
	Materiales					
0212010065	TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/LINEA A TIERRA 2 X16 A, 250 V, ESPIG RECTA-REDONDA	und		1.0000	13.00	13.00
0212090170	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA PESADA DE 100X55X50mm	und		1.0000	3.00	3.00
0263050004	CINTA AISLANTE VINILICA SCOTH SUPER 33+3/4" X 20 M	rll		0.1000	20.00	2.00
0263060005	PEGAMENTO P/TUBO PVC	gln		0.0020	99.00	0.20
0263060019	CONECTOR A CAJA PVC SAP DE 20 MM	und		2.0000	0.70	1.40
						19.68
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.37	0.79
						0.79

Partida 01.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE A PRUEBA DE AGUA CON LINEA A TIERRA 2X16 A+T 250 V. DE ESPIG RECT Y REDONDAS

Rendimiento pto/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : pto 70.91

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	24.29	19.43
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4000	17.36	6.94
						26.37
	Materiales					
0212090170	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA PESADA DE 100X55X50mm	und		1.0000	3.00	3.00
0263050004	CINTA AISLANTE VINILICA SCOTH SUPER 33+3/4" X 20 M	rll		0.1000	20.00	2.00
0263060004	CURVA PVC SAP (ELECTRIC) 20 MM	pza		2.0000	2.65	5.30
0263060005	PEGAMENTO P/TUBO PVC	gln		0.0005	99.00	0.05
0263060022	CONECTOR A CAJA PVC SAP DE 20 MM	und		2.0000	0.70	1.40
0263060023	TOMACORRIENTE DOBLE A PRUEBA DE AGUA C/LINEA A TIERRA 2 X16 A, 250 V, ESPIG RECT-REDONDA	pza		1.0000	32.00	32.00
						43.75
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.37	0.79
						0.79

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301176 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CDN CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 004 ELECTRICAS Fecha presupuesto 01/02/2021

Partida 01.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA 2X16 A+T 250 V. DE ESPIG RECT Y REDONDAS PARA LUZ DE EMERGENCIA

Rendimiento pto/DIA MO. 10.8000 EQ. 10.8000 Costo unitario directo por : pto 71.06

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	24.29	19.43
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4000	17.36	6.94
						26.37
	Materiales					
0212090170	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA PESADA DE 100X55X50mm	und		1.0000	3.00	3.00
0263050004	CINTA AISLANTE VINILICA SCOTH SUPER 33+3/4" X 20 M	rll		0.1000	20.00	2.00
0263060004	CURVA PVC SAP (ELECTRIC) 20 MM	pza		2.0000	2.65	5.30
0263060005	PEGAMENTO P/TUBO PVC	gln		0.0020	99.00	0.20
0263060022	CONECTOR A CAJA PVC SAP DE 20 MM	und		2.0000	0.70	1.40
0263060023	TOMACORRIENTE DOBLE A PRUEBA DE AGUA C/LINEA A TIERRA 2 X16 A, 250 V. ESPIG RECT-REDONDA	pza		1.0000	32.00	32.00
						43.90
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.37	0.79
						0.79

Partida 81.08.81 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA (INC ACCESORIOS COMPLETOS ELECTRICOS)

Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 165.79

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	24.29	48.58
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	2.0000	19.20	38.40
						86.98
	Materiales					
0263050004	CINTA AISLANTE VINILICA SCOTH SUPER 33+3/4" X 20 M	rll		0.0100	20.00	0.20
0263080001	ARTEFACTO DE LUZ DE EMERGENCIA DE 2 X 20 WATTS	pza		1.0000	76.00	76.00
						76.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	86.98	2.61
						2.61

Partida 01.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE EQUIPO PARA TIMBRE

Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 189.59

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	24.29	48.58
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	2.0000	19.20	38.40
						86.98
	Materiales					
0212050000	TIMBRE DING DONG	und		1.0000	97.00	97.00
0212090170	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA PESADA DE 100X55X50mm	und		1.0000	3.00	3.00
						188.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	86.98	2.61
						2.61

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301176 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 084 ELECTRICAS Fecha presupuesto 01/02/2021

Partida 01.09.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTO FLUORESCENTE HERMETICO C/DIFUSOR ACRILICO 2X 36 W PARA DOSAR

Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 169.49

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	24.29	24.29
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	1.0000	19.20	19.20
						43.49
	Materiales					
0212090171	CAJA OCTOGONAL GALV. PESADA 10X50 MM"	und		1.0000	4.50	4.50
0263050004	CINTA AISLANTE VINILICA SCOTH SUPER 33+3/4" X 20 M	rll		0.0100	20.00	0.20
0263060004	ARTEFACTO FLUORESCENTE HERMETICO CON DIFUSOR POLICARBONATO O ACRILICO DE 2X36 W PARA ADOSAR	und		1.0000	120.00	120.00
						124.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	43.49	1.30
						1.30

Partida 01.09.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTO FLUORESCENTE 2X 36 W. C/EQUIPO Y REJILLA DE ALUMINIO (ADOSABLE)

Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 169.49

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	24.29	24.29
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	1.0000	19.20	19.20
						43.49
	Materiales					
0212090171	CAJA OCTOGONAL GALV. PESADA 10X50 MM"	und		1.0000	4.50	4.50
0263050004	CINTA AISLANTE VINILICA SCOTH SUPER 33+3/4" X 20 M	rll		0.0100	20.00	0.20
0263060005	ARTEFACTO FLUORESCENTE 2X36 W C/EQP. PANTALLA REJILLA PARA ADOSAR	und		1.0000	140.00	140.00
						144.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	43.49	1.30
						1.30

Partida 01.09.83 SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUORESCENTE RECTO 1X 36 W. C/EQUIPO PARA DOSAR

Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 119.49

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	24.29	24.29
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	1.0000	19.20	19.20
						43.49
	Materiales					
0211090047	ARTEFACTO FLUORESCENTE RECTO 1 X 36 W C/EQUIP PARA ADOSAR	und		1.0000	70.00	70.00
0212090171	CAJA OCTOGONAL GALV. PESADA 10X50 MM"	und		1.0000	4.50	4.50
0263050004	CINTA AISLANTE VINILICA SCOTH SUPER 33+3/4" X 20 M	rll		0.0100	20.00	0.20
						74.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	43.49	1.30
						1.30

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301176 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413788 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 004 ELECTRICAS Fecha presupuesto 01/02/2021

Partida 01.09.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUORESCENTE CIRCULAR 1X32 W C/DIFUSOR ACRILICO CUADRADO

Rendimiento und/DIA MO. 8.8808 EQ. 8.0080 Costo unitario directo por : und 94.29

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	24.29	24.29
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	1.0000	19.20	19.20
						43.49
	Materiales					
0212090171	CAJA OCTOGONAL GALV. PESADA 10X50 MM"	und		1.0000	4.50	4.50
0263090001	FLUORESCENTE CIRCULAR 1 X 32 W CON DIFUSOR ACRILICO CUADRADO SEG. EE.TT.	und		1.0000	45.00	45.00
						49.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	43.49	1.30
						1.30

Partida 01.09.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA AHORRADORA DE 20 W. CON REJILLA DE ALAMBRE GALVANIZADO.

Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0080 Costo unitario directo por : und 89.29

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	24.29	24.29
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	1.0000	19.20	19.20
						43.49
	Materiales					
0212090171	CAJA OCTOGONAL GALV. PESADA 10X50 MM"	und		1.0000	4.50	4.50
0212960008	LAMPARA AHORRADORA DE 20 W CON REJILLA DE ALAMBRE GALVANIZADO	pza		1.0000	35.00	35.00
0263050004	CINTA AISLANTE VINILICA SCOTH SUPER 33+3/4" X 20 M	rll		0.2500	20.00	5.00
						44.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	43.49	1.30
						1.30

Partida 01.09.06 SUMINISTRO E INSTALACIDN DE LUMINARIA DOWNLIGHT LED 23 W ADOSABLE IPDLA-01 SIMIL A LIGHTECH 6500 °K.

Rendimiento und/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : und 84.36

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	24.29	16.19
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	19.20	12.80
						28.99
	Materiales					
0211030162	LUMINARIA DOWNLIGHT LED 23 W ADOSABLE IPDLA-01 SIMILAR A LIGHTECH 6500°K	und		1.0000	45.00	45.00
0212090171	CAJA OCTOGONAL GALV. PESADA 10X50 MM"	und		1.0000	4.50	4.50
0263050004	CINTA AISLANTE VINILICA SCOTH SUPER 33+3/4" X 20 M	rll		0.2500	20.00	5.00
						54.58
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	28.99	0.87
						0.87

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301176 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 004 ELECTRICAS Fecha presupuesto 01/02/2021

Partida 01.09.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEF REFLECTOR LED 158 W, IP65, 188 LUMEN/WATT, 6088K SIMIL A LED PHILIPS BVP-091

Rendimiento und/DIA MO. 6.0800 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 456.58

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	24.29	32.39
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	2.6667	19.20	51.20
0147010004	PEON	hh	2.0000	2.6667	17.36	46.29
						129.88
	Materiales					
0206300002	CABLE ELECTRICO COBRE VULCANIZADO EXTRAFLEXIBLE TIPO NLT DE 3 X 2.5 MM2	m		3.0000	6.10	18.30
0212090171	CAJA OCTOGONAL GALV. PESADA 10X50 MM"	und		1.0000	4.50	4.50
0263130004	REFLECTOR LED DE 150 W IP65 100 LM/W 6000 °K SIMIL A LED PHILIPS BVP-091	und		1.0000	300.00	300.00
						322.88
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	129.88	3.90
						3.90

Partida 01.09.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED SOLAR TIPO UFO - 30 W REDONDO

Rendimiento und/DIA MO. 6.8808 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 1,422.66

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	24.29	32.39
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	1.3333	19.20	25.60
0147010004	PEON	hh	2.0000	2.6667	17.36	46.29
						184.28
	Materiales					
0205560001	CONFITILLO 3/4"	m3		0.1500	78.00	11.70
0211090048	LUMINARIA SOLAR LED UFO - 30 W REDONDO INTEGRADO	und		1.0000	687.20	687.20
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.5000	17.63	8.82
0229550094	SOLDADURA CELLOCORD	kg		0.5000	10.71	5.36
0239020101	LIJA DE FIERRO	und		2.0000	1.81	3.62
0254110016	PINTURA ACABADO ESMALTE ANTICORROSIVA PARA POSTE DE FIERRO	gal		0.1250	78.00	9.75
0254220009	PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA	gal		0.1250	97.00	12.13
0263060056	POSTE METALICO DE 3" DIAM X 5.0 MTS LONG.	und		1.0000	550.00	550.00
						1,288.58
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	104.26	3.13
0348010088	SOLDADDRA ELECTRICA DE 225 AMPERIOS	hm	1.0000	1.3333	20.00	26.67
						29.88

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301176 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 004 ELECTRICAS Fecha presupuesto 01/02/2021

Partida 01.09.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL SOLAR CON REFLECTOR LED EN POSTE CAC DE 9 M.

Rendimiento glb/DIA MO. 1.8000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 10,681.29

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	16.0000	24.29	388.64
0147810003	OFICIAL	hh	1.0000	8.0000	19.20	153.60
0147010004	PEON	hh	3.0000	24.0000	17.36	416.64
						958.88
	Materiales					
0205000052	PIEDRA PILCA	m3		1.8000	60.00	108.00
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		7.0000	17.63	123.41
0229040102	CINTA VULCANIZANTE 3 M - 23	und		2.0000	50.80	100.00
0230750116	CINTA MASTIC 3 M 2210	rll		0.5000	200.00	100.00
0238000003	HORMIGON	m3		1.8000	45.00	81.00
0239050000	AGUA	m3		1.0000	8.00	8.00
0243130370	EQUIPO PANEL SOLAR CON REFLECTOR LED 100 W	und		6.0000	580.00	3,480.00
0262110072	POSTE C. A.C. 9/300/150/285 CON PERILLA CONCRETO	pza		6.0000	560.00	3,360.00
0263050004	CINTA AISLANTE VINILICA SCOTH SUPER 33+3/4" X 20 M	rll		3.0000	20.00	60.00
0265240004	ESCALERA DE ELECTRICISTA DOBLE CUERPO AISLADA.	und		8.0000	70.00	560.00
0271090072	ABRAZADERA F°G° 3/16" X 3" 150 MM DIAM 04 PERNOS PARA SOPORTE DE REFLECTOR	pza		6.0000	57.08	342.00
						8,322.41
	Equipos					
0348130081	CAMIONETA DOBLE TRACCION DE 1 TON.	hm	0.1250	1.0000	200.00	200.00
0349610055	GRUA HIAB SOBRE CAMION DE 5 ton	hm	1.0800	8.0000	150.00	1,200.00
						1,400.00

Partida 81.10.81 EXCAVACION DE HOYO DE PUESTA A TIERRA

Rendimiento M3/DIA MO. 3.8000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : M3 54.35

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.1000	0.2667	24.29	6.48
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.6667	17.36	46.29
						52.77
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	52.77	1.58
						1.58

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0381176 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 004 ELECTRICAS Fecha presupuesto 81/02/2821

Partida 81.10.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA CON Rpt MENOR O IGUAL A 18 OHMS

Rendimiento und/DIA MO. 2.5808 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : und 1,077.18

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	3.2000	24.29	77.73
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	3.2000	19.20	61.44
0147010004	PEON	hh	2.0000	6.4000	17.36	111.10
						250.27
	Materiales					
0239050000	AGUA	m3		0.7500	8.00	6.00
0263060028	VARILLA DE COBRE ELECTROLITICO DE 16 MM DIAM X 2.40 M u	und		1.0000	230.00	230.00
0263070011	CONDUCTOR THW-90 AURIVERDE SIMILAR INDECO 1X16 MM2	m		8.0000	13.30	106.40
0263070012	BENTONITA SODICA SACO DE 30 KG	sac		3.0000	35.00	105.00
0263070013	CONECTOR DE COBRE TIPO AB DE 5/8" DIAM	und		2.0000	12.00	24.00
0263070014	CAJA DE REGISTRO Y TAPA	und		1.0000	39.00	39.00
0263140001	TIERRA DE CULTIVO	m3		1.5000	70.00	105.00
0263140002	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TEMPL BLANDO 7 H DE 35 MM2	m		4.0000	16.50	66.00
0263140005	CEMENTO CONDUCTIVO 25 KG SIMIL A THOR CEM O SUPERIOR	bls		1.0000	138.00	138.00
						819.40
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	250.27	7.51
						7.51

Partida 81.11.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR TRIFASICO 388/228 V PARA POTENCIA CONTRATADA DE 12 KW

Rendimiento glb/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0008 Costo unitario directo por : glb 2,493.40

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	24.29	97.16
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	4.0000	19.20	76.80
0147010004	PEON	hh	1.0000	4.0000	17.36	69.44
						243.40
	Materiales					
0212400150	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CAJA MOLDEADA REGULABLE DE 3x100Ax500V, Icc 33 KA	und		1.0000	550.00	550.00
0217220013	CAJA PORTAMEDIDOR F°G° PARA MEDIDOR TRIFASICO TIPO A1RLQ+ ELECTRONICO	und		1.0000	150.00	150.00
0229040102	CINTA VULCANIZANTE 3 M - 23	und		2.0000	50.00	100.00
0263060051	MEDIDOR DE ENERGIA TRIFA ELECTRON TIPO A1RLQ+ HOMOLOGADO Y CONTRASTADO; POTENC CONTRATADA 12 KW	und		1.0000	1,450.00	1,450.00
						2,250.00

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301176 "RECUPERACIDN DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITD DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 004 ELECTRICAS
Fecha presupuesto 01/02/2021

Partida 01.11.02 AMPLIACIDN DE RED TRIFASICA AUTOPORTANTE DESDE EL PUNTO DE DISEÑO EN BAJA TENSION.

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 7,566.63

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	16.0000	24.29	388.64
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	16.0000	19.20	307.20
0147010004	PEON	hh	3.0000	24.0000	17.36	416.64
						1,112.48
	Materiales					
0205000052	PIEDRA PILCA	m3		1.2000	60.00	72.00
0208020164	CABLE AUTOPORTANTE CAAI 3 X 16 + 16/P 25mm2	m		135.0000	8.00	1,080.00
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		5.0000	17.63	88.15
0229040102	CINTA VULCANIZANTE 3 M - 23	und		2.0000	50.00	100.00
0230640099	RETENIDA CONTRAPUNTA	CJT		2.0000	350.00	700.00
0230750116	CINTA MASTIC 3 M 2210	rll		0.5000	200.00	100.00
0230990105	HEBILLA DE ACERD INOXIDABLE PARA CINTA BAND IT 19.05 mm	und		18.0000	2.00	36.00
0238000003	HORMIGON	m3		1.2000	45.00	54.00
0239050000	AGUA	m3		2.0000	8.00	16.00
0239100479	FERRETERIA ELECTRICA DE BAJA TENSION	und		4.0000	47.00	188.00
0262110072	POSTE C. A.C. 9/300/150/285 CON PERILLA CONCRETD	pza		4.0000	560.00	2,240.00
0263040012	CINTA AISLANTE VINILICA SCDTH SUPER 33+3/4" X 20 M	rll		3.0000	20.00	60.00
0265240004	ESCALERA DE ELECTRICISTA DOBLE CUERPO AISLADA.	und		1.0000	70.00	70.00
0274040036	CDNEXION ELECTRICA A RED PUBLICA	glb		1.0000	250.00	250.00
						5,054.15
	Equipos					
0348130081	CAMIONETA DDBLE TRACCIDN DE 1 TDN.	hm	0.1250	1.0000	200.00	200.00
0349610055	GRUA HIAB SOBRE CAMION DE 5 ton	hm	1.0000	8.0000	150.00	1,200.00
						1,400.00

Partida 01.12.01 SALIDA DE RED DE DATA

Rendimiento und/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 409.31

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.6667	24.29	64.77
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	2.6667	19.20	51.20
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.6667	17.36	46.29
						162.26
	Materiales					
0212010066	FACE PLATE PARA SALIDA CON JACK RJ-45 P/EMPOTRAR	und		1.0000	7.00	7.00
0218100002	CABLE CATEGORIA UTP CAT 6	m		16.5500	3.00	49.65
0239100478	SWICTH DE 48 PUERTOS ADMINISTRABLE	und		0.0769	711.00	54.68
0239490068	CAJA DE CONCRETD DE 65X65 PARA TELECOMUNICACIDNES (INC MARCA Y TAPA)	und		0.1818	320.00	58.18
0263060002	UNION PVC SAP P/INST. ELECT. DE 20 MM	und		2.0000	0.70	1.40
0263060005	PEGAMENTO P/TUBO PVC	gln		0.0200	99.00	1.98
0263060006	CONECTOR A CAJA PVC SAP DE 1 1/4" (31.75 MM)	und		0.3847	1.50	0.58
0263060007	TUBERIA PVC SAP DE 1 1/4" (31.75 MM)	m		3.9770	7.00	27.84
0263060008	UNIDN PVC SAP 1 1/4"(31.75 MM)	und		1.0000	1.90	1.90
0263060025	CAJA CUADRADA GALVAN. PESADA 150 X 150 X 75 MM	und		0.2727	15.00	4.09
0263060054	SALIDA DE RED DE DATA CDN ENERGIA NDRMAL	und		1.0000	30.00	30.00
0263060057	CAJA CUADRADA GALVAN. PESADA 200 X 200 X 100 MM	und		0.1818	22.00	4.00
0263060058	CURVA PVC SAP (ELECTRIC) 31.75 MM	pza		0.3847	2.30	0.88
						242.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	162.26	4.87
						4.87

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301176 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 004 ELECTRICAS

Partida 01.12.02 UPS DE 3 KVA — Fecha presupuesto 01/02/2021

Rendimiento glb/DIA MO. EQ. — Costo unitario directo por : glb 2,774.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0263060025	CAJA CUADRADA GALVAN. PESADA 150 X 150 X 75 MM	und		2.0000	15.00	30.00
0263060035	SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS DE 3 KVA	pza		1.0000	2,700.00	2,700.00
0263060057	CAJA CUADRADA GALVAN. PESADA 200 X 200 X 100 MM	und		2.0000	22.00	44.00
						2,774.00

Partida 01.12.03 ACOMETIDA EXTERIOR DE TELEFONIA E INTERNET

Rendimiento glb/DIA MO. EQ. — Costo unitario directo por : glb 412.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0230750117	ACOMETIDA TELEFONIA E INTERNET	und		1.0000	180.00	180.00
0263060055	SALIDA DE TELEFONOS EXTERNOS	pto		1.0000	232.00	232.00
						412.00

Partida 01.13.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADORES TIPO TECHO

Rendimiento und/DIA MD. 15.0000 EQ. 15.0000 — Costo unitario directo por und 212.95

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	24.29	12.95
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	19.20	10.24
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.5333	17.36	9.26
						32.45
	Materiales					
0212090171	CAJA OCTOGONAL GALV. PESADA 10X50 MM"	und		1.0000	4.50	4.50
0229720003	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE VENTILADOR DE TECHO	glb		1.0000	36.00	36.00
						40.50
	Equipos					
0348030003	VENTILADOR DE TECHO DE 16"	und		1.0000	140.00	140.00
						140.00

Partida 01.14.01 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICID DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

Rendimiento glb/DIA MO. EQ. — Costo unitario directo por : glb 1,500.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0263060033	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS	glb		1.0000	1,500.00	1,500.00
						1,500.00

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301172 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 001 PLAN DE CONTIGENCIA

Partida 01.01.01 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO — Fecha presupuesto 18/01/2021

Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 — Costo unitario directo por : m2 2.79

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	3.0000	0.0480	17.36	0.83
0147030093	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	31.58	0.51
						1.34
	Materiales					
0298010189	ESTACAS DE MADERA	und		0.5000	1.20	0.60
0298010190	PINTURA ESMALTE	gal		0.0125	30.34	0.38
						0.98
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	1.34	0.07
0349880018	TEODOLITO	día	1.0000	0.0020	120.00	0.24
0398010150	NIVEL TOPOGRAFICO	día	1.0000	0.0020	80.00	0.16
						0.47

Partida 01.02.01 DEMOLICION Y DESMONTAJE DE AMBIENTES PROVISIONALES

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 — Costo unitario directo por : glb 1,000.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0230700093	DEMOLICION Y DESMONTAJE	glb		1.0000	1,000.00	1,000.00
						1,000.00

Partida 01.03.01 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10

Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 — Costo unitario directo por : m2 23.95

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	24.29	1.94
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0800	19.20	1.54
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.3200	17.36	5.56
						9.04
	Materiales					
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.4000	17.63	7.05
0238000003	HORMIGON	m3		0.1300	45.00	5.85
0239050100	AGUA	m3		0.0180	8.00	0.14
						13.04
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	9.04	0.27
0337980012	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.0800	20.00	1.60
						1.87

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301172 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 001 PLAN DE CONTIGENCIA

Partida 01.03.02 AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS — Fecha presupuesto 18/01/2021

Rendimiento m2/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 — Costo unitario directo por : m2 56.07

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2286	24.29	5.55
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.2286	19.20	4.39
0147010004	PEON	hh	8.0000	1.8286	17.36	31.74
						41.68
	Materiales					
0201030002	ACEITE PARA MOTOR GRADO 30	gal		0.0030	131.53	0.39
0205010000	AFIRMADO	m3		0.1300	60.00	7.80
0234000000	GASOLINA 84 OCTANOS	gal		0.1500	9.84	1.48
0253010003	GRASA	kg		0.0020	18.06	0.04
						9.71
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.68	1.25
0349030003	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 5.8 HP	hm	1.0000	0.2286	15.00	3.43
						4.68

Partida 01.04.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CONTRAPLACADA CON TRIPLAY e= 4 mm de 0.9x2.10m (P-1) incl. Accesorios

Rendimiento und/DIA MO. 2.6780 EQ. 2.6780 — Costo unitario directo por : und 250.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0275010001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CONTRAPLACADA CON TRIPLAY e= 4 mm de 0.9x2.10m (P-1) incl. Accesorios	und		1.0000	250.00	250.00
						258.00

Partida 01.04.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS DE TRIPLAY INCLUIDO PARANTES

Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 — Costo unitario directo por : m2 53.87

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	24.29	3.24
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1333	19.20	2.56
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1333	17.36	2.31
						8.11
	Materiales					
0202020027	CLAVOS PARA MADERA C/C 3/4"	kg		0.1230	4.35	0.54
0239020071	COLA SINTETICA	gal		0.0661	21.77	1.44
0242110001	MADERA CEDRO CEPILLADA	p2		2.1500	7.12	15.31
0242120001	TRIPLAY LUPUNA 4'x 8'x 6 mm	pln		0.4900	44.64	21.87
0254080000	BARNIZ MARINO	gal		0.0880	72.27	6.36
						45.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	8.11	0.24
						0.24

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301172 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 001 PLAN DE CONTIGENCIA

Partida 01.04.03 CORREAS DE MADERA (2"x2"x 8.02) Fecha presupuesto 18/01/2021

Rendimiento und/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 107.72

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	24.29	19.43
0147010004	PEON	hh	3.0000	2.4000	17.36	41.66
						61.09
	Materiales					
0239020006	LIJA PAR MADERA	und		0.5800	1.64	0.95
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		8.7700	5.00	43.85
						44.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	61.09	1.83
						1.83

Partida 01.04.04 VENTANA DE CELOSILLA

Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 33.49

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	24.29	9.72
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4000	17.36	6.94
						16.66
	Materiales					
0202020027	CLAVOS PARA MADERA C/C 3/4"	kg		0.1230	4.35	0.54
0239020006	LIJA PAR MADERA	und		0.5800	1.64	0.95
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		2.0000	5.00	10.00
0268030001	MALLA DE CELOSILLA	m2		1.0500	4.61	4.84
						16.33
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.66	0.50
						0.50

Partida 01.04.05 CERCO PROVISIONAL DE TRIPLAY

Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 37.95

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	0.1000	0.0080	19.20	0.15
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.1600	17.36	2.78
						2.93
	Materiales					
0202000010	ALAMBRE NEGRO # 16	kg		0.1000	5.49	0.55
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.1000	4.35	0.44
0242110002	MADERA TORNILLO	p2		2.8000	5.00	14.00
0244030039	TRIPLAY DE 1.20 X 2.40 m x 4mm	und		0.8300	24.03	19.94
						34.93
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.93	0.09
						0.09

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301172 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 001 PLAN DE CONTIGENCIA
Fecha presupuesto 18/01/2021

Partida 01.05.01 COLOCACION DE COBERTURA DE POLIPROPILENO GRIS OPACO e= 1.2 mm,APOYADO SOBRE CORREAS DE PERFIL OMEGA

Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 37.75

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	24.29	2.43
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1000	17.36	1.74
						4.17
	Materiales					
0275020001	PLANCHA DE POLIPORPILENO DE 1.83MX1.11X1.80MM	pln		0.5500	49.00	26.95
0275020002	TORNILLO STOVE BOL 1/4" X 3"	mll		0.0018	62.00	0.11
0275030001	CANAL OMEGA 30X25X0.50mmx3m CANAL UNISTRUT 1 5/8" x 1 5/8" x 3 MTR	und		0.3100	16.00	4.96
0275030002	ESPARAGOS	und		1.7300	0.90	1.56
						33.58

Partida 01.06.01 SUMINISTRO DE ENERGIA PROVICIONAL

Rendimiento glb/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : glb 500.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0275030003	SUMINISTRO DE ENERGIA PROVICIONAL	glb		1.0000	500.00	500.00
						500.00

Partida 01.06.02 ALQUILER DE SS.HH

Rendimiento mes/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : mes 600.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0275040001	ALQUILER SS.HH. QUIMICOS PARA LA OBRA	mes		1.0000	600.00	600.00
						600.00

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

f) Carta de Compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento. (Anexo N° 5)

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

ANEXO Nº 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 006-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

De nuestra consideración,

Mediante el presente la suscrita, **CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS**, como representante común del **CONSORCIO ARCO DEL TRIUNFO**, identificado con DNI N° 44756694, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, así como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para la ejecución del contrato de obra

Cargo	Profesión	Experiencia
Ing. Residente de Obra	Ingeniero Civil Titulado Colegiado y Habilitado	Experiencia mínima de tres (03) años como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o jefe se supervisión en obras de infraestructura en centros educativos que se computara desde su colegiatura
Ing. Especialista en Arquitectura	Arquitecto Titulado Colegiado y Habilitado	Experiencia mínima de dos (02) años como Especialista en Arquitectura en obras de infraestructura general que se computara desde su colegiatura
Ing. Especialista en Estructura	Ingeniero Civil Titulado Colegiado y Habilitado	Experiencia mínima de dos (02) años como Especialista Estructuras en obras y/o supervisión y/o inspección de infraestructura en general que se computara desde su colegiatura
Asistente de Residente de Obra	Ingeniero Civil Titulado Colegiado y Habilitado	Experiencia mínima de dos (02) años como Residente y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión en obras Asistente de residente y/o Asistente de supervisor y/o Asistente de inspector y/o jefe se supervisión de obras de infraestructura en general que se computa desde su colegiatura.

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecución de la obra.

Item	Equipos y Maquinaria	Cantidad
1.00	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11P3 22HP	1.00
2.00	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 YD3	1.00
3.00	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	1.00
4.00	PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP	1.00
5.00	CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3	1.00
6.00	COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM	1.00
7.00	CARGADOR S/LLANTAS 110 - 125 HP	1.00
8.00	SOLDADORA ELECTRICAS DE 225 AMPERIOS	1.00

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participación efectiva en la ejecución de la obra, se presentará la documentación que acredita la experiencia del personal especialista restante, de acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

NUEVO CHIMBOTE, 13 DE AGOSTO DE 2021

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

.....

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

g) Contrato de Consorcio

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

FROILAN TREBEJO PEÑA
ABOGADO
Notario de la Provincia del Santa
Nuevo Chimbote
INSCRIPCIÓN C.N.A. N° 045

CONTRATO DE CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO, EL CONTRATO DE CONSORCIO QUE CELEBRAN LA EMPRESA **CONSTRUCTORA MONTECRISTO S.A.C.**, CON RUC: **20531669381**, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11036182 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE CHIMBOTE, CON DOMICILIO EN LA MZA. E LOTE. 11-A URB. COOVITIOMAR LIMA - LIMA - SANTA ROSA, REPRESENTADO POR EL SEÑOR: **EUSEBIO SANTIAGO ABANTO CASTAÑEDA**, IDENTIFICADO CON DNI N° 32762281 Y LA EMPRESA **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES J&K S.R.L.** CON RUC: **20603669381**, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11301117 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE CHICLAYO, CON DOMICILIO CAL.SINAI MZA. J LOTE. 05 URB. MIRAFLORES (POR EL HOTEL EL PUEBLO) LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO, REPRESENTADO POR LA SEÑORA: **CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS**, IDENTIFICADO CON DNI N° 44756694.

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN LA NOTARÍA

CLAUSULA PRIMERA. - LAS EMPRESAS TIENEN COMO OBJETO DEDICARSE A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:

CLAUSULA SEGUNDA. - LOS CONSORCIADOS PARTICIPARAN EN EL **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 006-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA**, CONVOCADA POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA QUE TENDRA POR OBJETO LA EJECUCION DE LA OBRA **RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO DE LOCAL 413798 DEL DISTRITO DE CURA MORI – PROVINCIA DE PIURA –DEPARTAMENTO DE PIURA**, EN EL CASO DE OBTENER LA BUENA PRO, EL POSTOR DEBERÁ PRESENTAR A LA ENTIDAD LA DOCUMENTACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PREVISTA EN LAS BASES.

DE LA ASOCIACION EN PARTICIPACION:

CLAUSULA TERCERA. - POR EL PRESENTE INSTRUMENTO DE LOS OTORGANTES DE MUTUO ACUERDO, DENTRO DE LAS NORMAS DE LA BUENA FE Y COMUN INTENCION DE LA PARTES AL AMPARO DE LOS DISPUESTOS EN EL ART. 445° Y SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES CONVIENEN EN ASOCIARSE PARA PARTICIPAR Y COMPARTIR UTILIDADES, RIESGOS Y PERDIDAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA A QUE SE REFIERE AL PROCESO DE SELECCION ANTES SEÑALADO.

DICHAS ACTIVIDADES LA REALIZARAN LAS PARTES EN ESTRICTA SUJECION A LA LEGISLACION PERTINENTE SOBRE CONSTRUCCION, ASI COMO LAS LEYES MERCANTILES, CIVILES Y TRIBUTARIAS APLICABLES AL PRESENTE CASO.

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

FROILAN TREBEJO PEÑA
ABOGADO
Notario de la Provincia del Santa
Nuevo Chimbote
INSCRIPCIÓN C.N.A. N° 045

DE LA DENOMINACION Y DOMICILIO EL CONSORCIO.

CLAUSULA CUARTA. - LOS OTORGANTES, CONVIENEN EN QUE LA ASOCIACION TEMPORAL SE DENOMINARA **"CONSORCIO ARCO DEL TRIUNFO"** Y QUE TENDRA COMO DOMICILIO EN LA URB. VILLA AGRARIA MZ "F" LOTE 15 DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE – SANTA – ANCASH.

DEL PLAZO DE DURACION.

CLAUSULA QUINTA. - EL PLAZO DEL PRESENTE CONSORCIO TEMPORAL SERA HASTA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN EL CONTRATO DEL **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 006-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA**, CONVOCADA POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA QUE TENDRA POR OBJETO LA EJECUCION DE LA OBRA **RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO DE LOCAL 413798 DEL DISTRITO DE CURA MORI –PROVINCIA DE PIURA –DEPARTAMENTO DE PIURA**, CONVOCADA Y A SUSCRIBIRSE CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA.

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN LA NOTARÍA

DE LOS ORGANOS DEL CONSORCIO.

CLAUSULA SEXTA. - POR ACUERDO DE LAS EMPRESAS CONSORCIANTES ACUERDAN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMUN A LA SEÑORA CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS, IDENTIFICADA CON DNI N° 44756694, QUIEN SERÁ LA ENCARGADA DE SUSCRIBIR EL CONTRATO DEL **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 006-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA**, CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA, ASI MISMO PARA ESTE EFECTO GOZARÁ DE TODAS LAS FACULTADES DE LA REPRESENTACION DEL CONSORCIO.

LA REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO NO SE ENCUENTRA IMPEDIDO, INHABILITADO NI SUSPENDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

DE LA PARTICIPACION Y OBLIGACIONES

CLAUSULA SEPTIMA. - LAS PARTES CONVENIEN EN QUE LAS PARTICIPACIONES Y RESPONSABILIDADES DE CADA UNA DE LAS SOCIEDADES INTEGRANTES DEL CONSORCIO SERA DE LA MANERA SIGUIENTE:

OBLIGACIONES DE CONSTRUCTORA MONTECRISTO S.A.C. **95%** DE OBLIGACIONES

- EJECUCIÓN DE OBRA COMO MATERIALES, PERSONAL, EQUIPOS Y OTROS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMÚN

FROILAN TREBEJO PEÑA
ABOGADO
Notario de la Provincia del Santa
Nuevo Chimbote
INSCRIPCIÓN C.N.A. N° 045

- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, FINANCIERAS DE ORGANIZACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES NO RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS, CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, ANEXOS, DECLARACIONES JURADAS, CERTIFICADOS DE TRABAJO Y OTROS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN, TRAMITACIÓN DE CARTA FIANZA PARA SUSCRIBIR CONTRATO).

- APORTA Y ES RESPONSABLE DE LA VERACIDAD DE SUS DOCUMENTOS QUE CONTIENE LA OFERTA, TALES COMO: CONTRATOS DE OBRA, CONTRATOS DE CONSORCIO Y SUS ADENDAS (DE SER EL CASO), RESOLUCIONES DE ADICIONALES O DEDUCTIVOS, ACTAS DE RECEPCIÓN, CONSTANCIAS DE CONFORMIDAD DE OBRA, RESOLUCIONES DE LIQUIDACIÓN Y OTROS QUE CORRESPONDEN AL SUSTENTO DE SU EXPERIENCIA EN SIMILAR.

- APORTA Y ES RESPONSABLE DE LA VERACIDAD DE SUS DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO, TALES COMO: CONSTITUCIÓN DE EMPRESA Y SUS MODIFICACIONES (DE SER EL CASO), FICHA RUC, VIGENCIA DE PODERES, DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CERTIFICADO DE LIBRE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN EMITIDO POR EL OSCE

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN LA NOTARÍA

OBLIGACIONES DE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES S.R.L. **5%** DE OBLIGACIONES

- EJECUCIÓN DE OBRA COMO MATERIALES, PERSONAL, EQUIPOS Y OTROS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

- APORTA Y ES RESPONSABLE DE LA VERACIDAD DE SUS DOCUMENTOS QUE CONTIENE LA OFERTA, TALES COMO: CONTRATOS DE OBRA, CONTRATOS DE CONSORCIO Y SUS ADENDAS (DE SER EL CASO), RESOLUCIONES DE ADICIONALES O DEDUCTIVOS, ACTAS DE RECEPCIÓN, CONSTANCIAS DE CONFORMIDAD DE OBRA, RESOLUCIONES DE LIQUIDACIÓN Y OTROS QUE CORRESPONDEN AL SUSTENTO DE SU EXPERIENCIA EN SIMILAR.

- APORTA Y ES RESPONSABLE DE LA VERACIDAD DE SUS DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO, TALES COMO: CONSTITUCIÓN DE EMPRESA Y SUS MODIFICACIONES (DE SER EL CASO), FICHA RUC, VIGENCIA DE PODERES, DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CERTIFICADO DE LIBRE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN EMITIDO POR EL OSCE.

DE LOS PODERES.

CLAUSULA OCTAVA. - SE CONVIENE EN OTORGAR LOS PODERES SIGUIENTES:

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

FROILAN TREBEJO PEÑA
ABOGADO
Notario de la Provincia del Santa
Nuevo Chimbote
INSCRIPCIÓN C.N.A. N° 045

AL **CONSORCIO ARCO DEL TRIUNFO** REPRESENTADO POR LA SEÑORA CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS, IDENTIFICADA CON DNI N° 44756694, ESTA FACULTADOS PARA:

1.- ABRIR, TRANSFERIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS, GIRAR, ENDOSAR, COBRAR CHEQUES, DEPOSITAR, VENDER Y COMPRAR VALORES, ACEPTAR, REACEPTAR, GIRAR, RENOVAR, DESCONTAR, ENDOSAR, COBRAR Y PROTESTAR LETRAS DE CAMBIO, VALES,

PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, POLIZAS WARRANTS, DOCUMENTOS MERCANTILES, SOLICITAR CARTAS FIANZAS, CONTRATAR SEGUROS Y ENDOSAR POLIZAS, ABRIR OPERAR Y CANCELAR CUENTAS DE AHORROS, CONTRATAR EL ALQUILER DE CAJA DE SEGURIDAD, ABRIRLAS, OPERARLAS, CERRARLAS, CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE TODA CLASE Y NATURALMENTE INCLUSIVE CORRIENTE, CON GARANTIA HIPOTECARIA, PRENDATARIA O DE CUALQUIER OTRA FORMA.

2.- COMPRAR VENDER, PRENDAR, HIPOTECAR Y EN GENERAL DISPONER A TITULOS ONEROSO Y GRAVAR LOS BIENES DEL ACTIVO NO NEGOCIABLE DE LA SOCIEDAD, SEAN MUEBLES O INMUEBLES DEL OTORGANDO MINUTAS O ESCRITURAS PUBLICAS.

3.- CUALQUIER OTRA DECISION RELEVANTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSORCIO SE ENTIENDE QUE LO REFERIDO A LAS CUENTAS BANCARIAS Y LOS ACTOS NOMBRADOS PRECEDENTE, SE TRATA DE SITUACIONES UNICAS Y EXCLUSIVAMENTE SOLIDARIAS DE OTRO LADO LAS DEUDAS PARTICULARES DE CADA UNO DE LAS ASOCIADOS SEAN PASADAS PRESENTES O FUTURAS NO AFECTARAN LOS RECURSOS DEL CONSORCIO DESTINADOS A LA EJECUCION DEL PRESENTE SERVICIO.

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN LA NOTARÍA

DE LOS TRIBUTOS.

CLAUSULA NOVENA. – LOS CONSORCIADOS, ACUERDAN QUE EL OPERADOR TRIBUTARIO SERÁ LA EMPRESA **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES J&K S.R.L.** CON RUC: **20603669381,** INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11301117 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE CHICLAYO. POR LO TANTO, TENDRÁ RESPONSABILIDAD DE LA FACTURACIÓN, PAGO DE IMPUESTOS, PAGO DE REMUNERACIONES, CARGAS SOCIALES, TRIBUTOS Y CUALQUIER OTRA CARGA QUE PROVENGA DE SU ACTIVIDAD.

CLAUSULA DECIMA. - LOS BIENES, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y DEMÁS MUEBLES QUE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO AFECTEN AL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD QUE SE HAN COMPROMETIDO, CONTINUAN SIENDO DE PROPIEDAD EXCLUSIVA DE ESTOS.

CLAUSULA DECIMA PRIMERO. - DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 438 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

FROILAN TREBEJO PEÑA
ABOGADO
Notario de la Provincia del Santa
Nuevo Chimbote
INSCRIPCIÓN C.N.A. N° 045

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN LA NOTARÍA

NO ESTÁ SUJETO A SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE ESTA CIUDAD.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDO. - EN CASO DE CONTROVERSIAS AMBAS PARTES RENUNCIAN AL FUERO DE SUS DOMICILIOS SOMETIENDOSE A LOS JUECES Y TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE.

NUEVO CHIMBOTE, 09 DE AGOSTO DEL 2021.

Consorciado 1
EUSEBIO SANTIAGO ABANTO CASTAÑEDA
DNI N° 32762281
CONSTRUCTORA MONTECRISTO S.A.C.

Consorciado 2
CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
DNI N° 44756694
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES S.R.L.

...//**CERTIFICO:** QUE LAS FIRMAS E IMPRESIONES DACTILARES QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A: **EUSEBIO SANTIAGO ABANTO CASTAÑEDA,** IDENTIFICADO CON **DNI N° 32762281,** QUIEN INTERVIENE EN CALIDAD DE: **GERENTE** DE: **"CONSTRUCTORA MONTECRISTO S.A.C."** CON NOMBRAMIENTO INSCRITO Y VIGENTE EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° **11036182** DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE **CHIMBOTE** Y **CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS,** IDENTIFICADA CON **DNI N° 44756694,** QUIEN INTERVIENE EN CALIDAD DE: **GERENTE-GENERAL** DE: **"CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES J & K S.R.L.",** CON NOMBRAMIENTO INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° **11301117** DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE **CHICLAYO.** DE LO QUE DOY FE.==========
SOLO SE CERTIFICAN LAS FIRMAS, SIN ASUMIR RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 108° DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO. ==========
NUEVO CHIMBOTE, **TRECE (13) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.** SISS ----------
FE02-12663

NOTARÍA TREBEJO

Froilan Trebejo Peña
Abogado - Notario
Nuevo Chimbote

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

h) Carta de Línea de Crédito.

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

128

LCNR-GG/0348-2021

Huamanga, 13 de agosto del 2021

Señores:

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 006-2021-RCC/MPP – PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente. -

Referencia: Contratación para la Ejecución de la Obra: **"RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO DE LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI – PIURA – PIURA", Convocada por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA.**

De Nuestra Consideración:

Por la presente y a solicitud de nuestro socio **CONSTRUCTORA MONTECRISTO SAC. IDENTIFICADO CON RUC 20531669381**, quien participa como parte del consorcio **"ARCO DEL TRIUNFO"** (Conformado por las Empresas **Constructora Montecristo SAC.** Con RUC: 20531669381 con 95% de participación y **Constructora Inmobiliaria Transporte y Servicios Generales J&K S.R.L** con RUC: 20603669381 con 5% de participación), en el PROCEDIMIENTO DE **CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 006-2021-RCC/MPP** – PRIMERA CONVOCATORIA. Indicamos que cuenta con una **LÍNEA DE CRÉDITO** para capital de trabajo aprobada y vigente con disponibilidad inmediata de s/. 1'673,980.98 (Un Millón Seiscientos Setenta y Tres Novecientos Ochenta con 98/100 soles). para la ejecución de la obra en referencia.

Cabe precisar que la concesión y utilización de las líneas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las políticas de crédito y demás normas internas de nuestra **COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "NIÑO REY DE HUAMANGA – AYACUCHO"**, así como a la disponibilidad de estas al momento de ser solicitadas

La concesión y utilización de las líneas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de la entidad emisora.

Atentamente;

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NIÑO REY - HUAMANGA
Edgard Maldonado Córdova
GERENTE GENERAL

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"
CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Esta carta de línea puede comprobarse enviando un email a atencionalcliente@coopacnr-sbs.com

3.2. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

A. CONTRATO DE CONSORCIO

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

FROILAN TREBEJO PEÑA
ABOGADO
Notario de la Provincia del Santa
Nuevo Chimbote
INSCRIPCIÓN C.N.A. N° 045

CONTRATO DE CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO, EL CONTRATO DE CONSORCIO QUE CELEBRAN LA EMPRESA **CONSTRUCTORA MONTECRISTO S.A.C.**, CON RUC: **20531669381**, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11036182 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE CHIMBOTE, CON DOMICILIO EN LA MZA. E LOTE. 11-A URB. COOVITIOMAR LIMA - LIMA - SANTA ROSA, REPRESENTADO POR EL SEÑOR: **EUSEBIO SANTIAGO ABANTO CASTAÑEDA**, IDENTIFICADO CON DNI N° 32762281 Y LA EMPRESA **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES J&K S.R.L.** CON RUC: **20603669381**, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11301117 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE CHICLAYO, CON DOMICILIO CAL.SINAI MZA. J LOTE. 05 URB. MIRAFLORES (POR EL HOTEL EL PUEBLO) LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO, REPRESENTADO POR LA SEÑORA: **CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS**, IDENTIFICADO CON DNI N° 44756694.

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN LA NOTARÍA

CLAUSULA PRIMERA. - LAS EMPRESAS TIENEN COMO OBJETO DEDICARSE A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:

CLAUSULA SEGUNDA. - LOS CONSORCIADOS PARTICIPARAN EN EL **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 006-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA**, CONVOCADA POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA QUE TENDRA POR OBJETO LA EJECUCION DE LA OBRA **RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO DE LOCAL 413798 DEL DISTRITO DE CURA MORI – PROVINCIA DE PIURA –DEPARTAMENTO DE PIURA**, EN EL CASO DE OBTENER LA BUENA PRO, EL POSTOR DEBERÁ PRESENTAR A LA ENTIDAD LA DOCUMENTACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PREVISTA EN LAS BASES.

DE LA ASOCIACION EN PARTICIPACION:

CLAUSULA TERCERA. - POR EL PRESENTE INSTRUMENTO DE LOS OTORGANTES DE MUTUO ACUERDO, DENTRO DE LAS NORMAS DE LA BUENA FE Y COMUN INTENCION DE LA PARTES AL AMPARO DE LOS DISPUESTOS EN EL ART. 445° Y SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES CONVIENEN EN ASOCIARSE PARA PARTICIPAR Y COMPARTIR UTILIDADES, RIESGOS Y PERDIDAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA A QUE SE REFIERE AL PROCESO DE SELECCION ANTES SEÑALADO.

DICHAS ACTIVIDADES LA REALIZARAN LAS PARTES EN ESTRICTA SUJECION A LA LEGISLACION PERTINENTE SOBRE CONSTRUCCION, ASI COMO LAS LEYES MERCANTILES, CIVILES Y TRIBUTARIAS APLICABLES AL PRESENTE CASO.

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

FROILAN TREBEJO PEÑA
ABOGADO
Notario de la Provincia del Santa
Nuevo Chimbote
INSCRIPCIÓN C.N.A. N° 045

DE LA DENOMINACION Y DOMICILIO EL CONSORCIO.

CLAUSULA CUARTA. - LOS OTORGANTES, CONVIENEN EN QUE LA ASOCIACION TEMPORAL SE DENOMINARA "**CONSORCIO ARCO DEL TRIUNFO**" Y QUE TENDRA COMO DOMICILIO EN LA URB. VILLA AGRARIA MZ "F" LOTE 15 DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE – SANTA – ANCASH.

DEL PLAZO DE DURACION.

CLAUSULA QUINTA. - EL PLAZO DEL PRESENTE CONSORCIO TEMPORAL SERA HASTA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN EL CONTRATO DEL **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 006-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA**, CONVOCADA POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA QUE TENDRA POR OBJETO LA EJECUCION DE LA OBRA **RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO DE LOCAL 413798 DEL DISTRITO DE CURA MORI –PROVINCIA DE PIURA –DEPARTAMENTO DE PIURA**, CONVOCADA Y A SUSCRIBIRSE CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA.

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN LA NOTARÍA

DE LOS ORGANOS DEL CONSORCIO.

CLAUSULA SEXTA. - POR ACUERDO DE LAS EMPRESAS CONSORCIANTES ACUERDAN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMUN A LA SEÑORA CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS, IDENTIFICADA CON DNI N° 44756694, QUIEN SERÁ LA ENCARGADA DE SUSCRIBIR EL CONTRATO DEL **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 006-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA**, CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA, ASI MISMO PARA ESTE EFECTO GOZARÁ DE TODAS LAS FACULTADES DE LA REPRESENTACION DEL CONSORCIO.

LA REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO NO SE ENCUENTRA IMPEDIDO, INHABILITADO NI SUSPENDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

DE LA PARTICIPACION Y OBLIGACIONES

CLAUSULA SEPTIMA. - LAS PARTES CONVENIEN EN QUE LAS PARTICIPACIONES Y RESPONSABILIDADES DE CADA UNA DE LAS SOCIEDADES INTEGRANTES DEL CONSORCIO SERA DE LA MANERA SIGUIENTE:

OBLIGACIONES DE CONSTRUCTORA MONTECRISTO S.A.C. **95%** DE OBLIGACIONES

- EJECUCIÓN DE OBRA COMO MATERIALES, PERSONAL, EQUIPOS Y OTROS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

FROILAN TREBEJO PEÑA
ABOGADO
Notario de la Provincia del Santa
Nuevo Chimbote
INSCRIPCIÓN C.N.A. N° 045

- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, FINANCIERAS DE ORGANIZACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES NO RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS, CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, ANEXOS, DECLARACIONES JURADAS, CERTIFICADOS DE TRABAJO Y OTROS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN, TRAMITACIÓN DE CARTA FIANZA PARA SUSCRIBIR CONTRATO).

- APORTA Y ES RESPONSABLE DE LA VERACIDAD DE SUS DOCUMENTOS QUE CONTIENE LA OFERTA, TALES COMO: CONTRATOS DE OBRA, CONTRATOS DE CONSORCIO Y SUS ADENDAS (DE SER EL CASO), RESOLUCIONES DE ADICIONALES O DEDUCTIVOS, ACTAS DE RECEPCIÓN, CONSTANCIAS DE CONFORMIDAD DE OBRA, RESOLUCIONES DE LIQUIDACIÓN Y OTROS QUE CORRESPONDEN AL SUSTENTO DE SU EXPERIENCIA EN SIMILAR.

- APORTA Y ES RESPONSABLE DE LA VERACIDAD DE SUS DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO, TALES COMO: CONSTITUCIÓN DE EMPRESA Y SUS MODIFICACIONES (DE SER EL CASO), FICHA RUC, VIGENCIA DE PODERES, DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CERTIFICADO DE LIBRE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN EMITIDO POR EL OSCE

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN LA NOTARÍA

OBLIGACIONES DE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES S.R.L. **5%** DE OBLIGACIONES

- EJECUCIÓN DE OBRA COMO MATERIALES, PERSONAL, EQUIPOS Y OTROS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

- APORTA Y ES RESPONSABLE DE LA VERACIDAD DE SUS DOCUMENTOS QUE CONTIENE LA OFERTA, TALES COMO: CONTRATOS DE OBRA, CONTRATOS DE CONSORCIO Y SUS ADENDAS (DE SER EL CASO), RESOLUCIONES DE ADICIONALES O DEDUCTIVOS, ACTAS DE RECEPCIÓN, CONSTANCIAS DE CONFORMIDAD DE OBRA, RESOLUCIONES DE LIQUIDACIÓN Y OTROS QUE CORRESPONDEN AL SUSTENTO DE SU EXPERIENCIA EN SIMILAR.

- APORTA Y ES RESPONSABLE DE LA VERACIDAD DE SUS DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO, TALES COMO: CONSTITUCIÓN DE EMPRESA Y SUS MODIFICACIONES (DE SER EL CASO), FICHA RUC, VIGENCIA DE PODERES, DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CERTIFICADO DE LIBRE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN EMITIDO POR EL OSCE.

DE LOS PODERES.

CLAUSULA OCTAVA. - SE CONVIENE EN OTORGAR LOS PODERES SIGUIENTES:

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

FROILAN TREBEJO PEÑA
ABOGADO
Notario de la Provincia del Santa
Nuevo Chimbote
INSCRIPCIÓN C.N.A. N° 045

AL **CONSORCIO ARCO DEL TRIUNFO** REPRESENTADO POR LA SEÑORA CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS, IDENTIFICADA CON DNI N° 44756694, ESTA FACULTADOS PARA:

1.- ABRIR, TRANSFERIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS, GIRAR, ENDOSAR, COBRAR CHEQUES, DEPOSITAR, VENDER Y COMPRAR VALORES, ACEPTAR, REACEPTAR, GIRAR, RENOVAR, DESCONTAR, ENDOSAR, COBRAR Y PROTESTAR LETRAS DE CAMBIO, VALES,

PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, POLIZAS WARRANTS, DOCUMENTOS MERCANTILES, SOLICITAR CARTAS FIANZAS, CONTRATAR SEGUROS Y ENDOSAR POLIZAS, ABRIR OPERAR Y CANCELAR CUENTAS DE AHORROS, CONTRATAR EL ALQUILER DE CAJA DE SEGURIDAD, ABRIRLAS, OPERARLAS, CERRARLAS, CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE TODA CLASE Y NATURALMENTE INCLUSIVE CORRIENTE, CON GARANTIA HIPOTECARIA, PRENDATARIA O DE CUALQUIER OTRA FORMA.

2.- COMPRAR VENDER, PRENDAR, HIPOTECAR Y EN GENERAL DISPONER A TITULOS ONEROSO Y GRAVAR LOS BIENES DEL ACTIVO NO NEGOCIABLE DE LA SOCIEDAD, SEAN MUEBLES O INMUEBLES DEL OTORGANDO MINUTAS O ESCRITURAS PUBLICAS.

3.- CUALQUIER OTRA DECISION RELEVANTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSORCIO SE ENTIENDE QUE LO REFERIDO A LAS CUENTAS BANCARIAS Y LOS ACTOS NOMBRADOS PRECEDENTE, SE TRATA DE SITUACIONES UNICAS Y EXCLUSIVAMENTE SOLIDARIAS DE OTRO LADO LAS DEUDAS PARTICULARES DE CADA UNO DE LAS ASOCIADOS SEAN PASADAS PRESENTES O FUTURAS NO AFECTARAN LOS RECURSOS DEL CONSORCIO DESTINADOS A LA EJECUCION DEL PRESENTE SERVICIO.

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN LA NOTARÍA

DE LOS TRIBUTOS.

CLAUSULA NOVENA. – LOS CONSORCIADOS, ACUERDAN QUE EL OPERADOR TRIBUTARIO SERÁ LA EMPRESA **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES J&K S.R.L.** CON RUC: **20603669381,** INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11301117 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE CHICLAYO. POR LO TANTO, TENDRÁ RESPONSABILIDAD DE LA FACTURACIÓN, PAGO DE IMPUESTOS, PAGO DE REMUNERACIONES, CARGAS SOCIALES, TRIBUTOS Y CUALQUIER OTRA CARGA QUE PROVENGA DE SU ACTIVIDAD.

CLAUSULA DECIMA. - LOS BIENES, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y DEMÁS MUEBLES QUE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO AFECTEN AL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD QUE SE HAN COMPROMETIDO, CONTINUAN SIENDO DE PROPIEDAD EXCLUSIVA DE ESTOS.

CLAUSULA DECIMA PRIMERO. - DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 438 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

FROILAN TREBEJO PEÑA
ABOGADO
Notario de la Provincia del Santa
Nuevo Chimbote
INSCRIPCIÓN C.N.A. N° 045

NO ESTÁ SUJETO A SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE ESTA CIUDAD.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDO. - EN CASO DE CONTROVERSIAS AMBAS PARTES RENUNCIAN AL FUERO DE SUS DOMICILIOS SOMETIENDOSE A LOS JUECES Y TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE.

NUEVO CHIMBOTE, 09 DE AGOSTO DEL 2021.

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN LA NOTARÍA

Consorciado 1
EUSEBIO SANTIAGO ABANTO CASTAÑEDA
DNI N° 32762281
CONSTRUCTORA MONTECRISTO S.A.C.

Consorciado 2
CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
DNI N° 44756694
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES S.R.L.

...//**CERTIFICO:** QUE LAS FIRMAS E IMPRESIONES DACTILARES QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A: **EUSEBIO SANTIAGO ABANTO CASTAÑEDA,** IDENTIFICADO CON **DNI N° 32762281,** QUIEN INTERVIENE EN CALIDAD DE: **GERENTE** DE: **"CONSTRUCTORA MONTECRISTO S.A.C."** CON NOMBRAMIENTO INSCRITO Y VIGENTE EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° **11036182** DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE **CHIMBOTE** Y **CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS,** IDENTIFICADA CON **DNI N° 44756694,** QUIEN INTERVIENE EN CALIDAD DE: **GERENTE-GENERAL** DE: **"CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES J & K S.R.L.",** CON NOMBRAMIENTO INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° **11301117** DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE **CHICLAYO.** DE LO QUE DOY FE.==========
SOLO SE CERTIFICAN LAS FIRMAS, SIN ASUMIR RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 108° DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO. ==========
NUEVO CHIMBOTE, **TRECE (13) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.** SIGS .....
FE02-12663

NOTARÍA TREBEJO

Froilan Trebejo Peña
Abogado - Notario
Nuevo Chimbote

COLEGIO DE NOTARIOS DE ANCASH

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

B. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

B.1. FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

ANEXO Nº 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 006-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

De nuestra consideración,

Mediante el presente la suscrita, **CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS**, como representante común del **CONSORCIO ARCO DEL TRIUNFO**, identificado con DNI N° 44756694, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, así como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para la ejecución del contrato de obra

Cargo	Profesión	Experiencia
Ing. Residente de Obra	Ingeniero Civil Titulado Colegiado y Habilitado	Experiencia mínima de tres (03) años como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o jefe se supervisión en obras de infraestructura en centros educativos que se computara desde su colegiatura
Ing. Especialista en Arquitectura	Arquitecto Titulado Colegiado y Habilitado	Experiencia mínima de dos (02) años como Especialista en Arquitectura en obras de infraestructura general que se computara desde su colegiatura
Ing. Especialista en Estructura	Ingeniero Civil Titulado Colegiado y Habilitado	Experiencia mínima de dos (02) años como Especialista Estructuras en obras y/o supervisión y/o inspección de infraestructura en general que se computara desde su colegiatura
Asistente de Residente de Obra	Ingeniero Civil Titulado Colegiado y Habilitado	Experiencia mínima de dos (02) años como Residente y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión en obras Asistente de residente y/o Asistente de supervisor y/o Asistente de inspector y/o jefe se supervisión de obras de infraestructura en general que se computa desde su colegiatura.

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecución de la obra.

Item	Equipos y Maquinaria	Cantidad
1.00	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11P3 22HP	1.00
2.00	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 YD3	1.00
3.00	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	1.00
4.00	PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP	1.00
5.00	CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3	1.00
6.00	COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM	1.00
7.00	CARGADOR S/LLANTAS 110 - 125 HP	1.00
8.00	SOLDADORA ELECTRICAS DE 225 AMPERIOS	1.00

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participación efectiva en la ejecución de la obra, se presentará la documentación que acredita la experiencia del personal especialista restante, de acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

NUEVO CHIMBOTE, 13 DE AGOSTO DE 2021

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

.....

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

B.2. EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

ANEXO Nº 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 006-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

De nuestra consideración,

Mediante el presente la suscrita, **CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS**, como representante común del **CONSORCIO ARCO DEL TRIUNFO**, identificado con DNI N° 44756694, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, así como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para la ejecución del contrato de obra

Cargo	Profesión	Experiencia
Ing. Residente de Obra	Ingeniero Civil Titulado Colegiado y Habilitado	Experiencia mínima de tres (03) años como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o jefe se supervisión en obras de infraestructura en centros educativos que se computara desde su colegiatura
Ing. Especialista en Arquitectura	Arquitecto Titulado Colegiado y Habilitado	Experiencia mínima de dos (02) años como Especialista en Arquitectura en obras de infraestructura general que se computara desde su colegiatura
Ing. Especialista en Estructura	Ingeniero Civil Titulado Colegiado y Habilitado	Experiencia mínima de dos (02) años como Especialista Estructuras en obras y/o supervisión y/o inspección de infraestructura en general que se computara desde su colegiatura
Asistente de Residente de Obra	Ingeniero Civil Titulado Colegiado y Habilitado	Experiencia mínima de dos (02) años como Residente y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión en obras Asistente de residente y/o Asistente de supervisor y/o Asistente de inspector y/o jefe se supervisión de obras de infraestructura en general que se computa desde su colegiatura.

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMÚN

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecución de la obra.

Item	Equipos y Maquinaria	Cantidad
1.00	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11P3 22HP	1.00
2.00	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 YD3	1.00
3.00	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	1.00
4.00	PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP	1.00
5.00	CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3	1.00
6.00	COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM	1.00
7.00	CARGADOR S/LLANTAS 110 - 125 HP	1.00
8.00	SOLDADORA ELECTRICAS DE 225 AMPERIOS	1.00

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participación efectiva en la ejecución de la obra, se presentará la documentación que acredita la experiencia del personal especialista restante, de acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

NUEVO CHIMBOTE, 13 DE AGOSTO DE 2021

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

.....

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICOS

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

ANEXO Nº 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 006-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

De nuestra consideración,

Mediante el presente la suscrita, **CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS**, como representante común del **CONSORCIO ARCO DEL TRIUNFO**, identificado con DNI N° 44756694, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, así como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para la ejecución del contrato de obra

Cargo	Profesión	Experiencia
Ing. Residente de Obra	Ingeniero Civil Titulado Colegiado y Habilitado	Experiencia mínima de tres (03) años como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o jefe se supervisión en obras de infraestructura en centros educativos que se computara desde su colegiatura
Ing. Especialista en Arquitectura	Arquitecto Titulado Colegiado y Habilitado	Experiencia mínima de dos (02) años como Especialista en Arquitectura en obras de infraestructura general que se computara desde su colegiatura
Ing. Especialista en Estructura	Ingeniero Civil Titulado Colegiado y Habilitado	Experiencia mínima de dos (02) años como Especialista Estructuras en obras y/o supervisión y/o inspección de infraestructura en general que se computara desde su colegiatura
Asistente de Residente de Obra	Ingeniero Civil Titulado Colegiado y Habilitado	Experiencia mínima de dos (02) años como Residente y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión en obras Asistente de residente y/o Asistente de supervisor y/o Asistente de inspector y/o jefe se supervisión de obras de infraestructura en general que se computa desde su colegiatura.

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecución de la obra.

Item	Equipos y Maquinaria	Cantidad
1.00	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11P3 22HP	1.00
2.00	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 YD3	1.00
3.00	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	1.00
4.00	PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP	1.00
5.00	CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3	1.00
6.00	COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM	1.00
7.00	CARGADOR S/LLANTAS 110 - 125 HP	1.00
8.00	SOLDADORA ELECTRICAS DE 225 AMPERIOS	1.00

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participación efectiva en la ejecución de la obra, se presentará la documentación que acredita la experiencia del personal especialista restante, de acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

NUEVO CHIMBOTE, 13 DE AGOSTO DE 2021

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

.....

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

FACTOR DE EVALUACIÓN

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

ANEXO Nº 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 006- 2021-CS-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. –

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO	FECHA	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 84244 EN LA LOCALIDAD DE COLCABAMBA, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA – SIHUAS - ANCASH	N° 103-2019-MDH/GM	16-12-2019	SOLES	4,211,899.45 44%		1'853,235.76
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNION AGUA BLANCA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVAS INICIAL N° 173 CENTRO POBLADO DE LIVES, DISTRITO DE UNION AGUA BLANCA, SAN MIGUEL – CAJAMARCA	N° 001-2020-MDUAB	27-02-2020	SOLES	1,186,679.80		1'186,679.80
TOTAL								**S/ 3'039,915.56**

NUEVO CHIMBOTE, 13 DE AGOSTO DE 2021

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

.....

Firma, Nombres y Apellidos del postor o representante legal o común, según corresponda

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA

PROVINCIA SIHUAS - REGIÓN ANCASH

"Unidos para lograr nuestro desarrollo"

CONTRATO N° 103-2019-MDH/GM

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra: **MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 84244 EN LA LOCALIDAD DE COLCABAMBA, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA – SIHUAS – ANCASH**, que celebra de una parte la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA**, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20200032781, con domicilio legal con domicilio legal en Av. Carlos Mariátegui S/N, Huayllabamba - Sihuas - Ancash, representado por el Gerente Municipal Sr. **Grados Vejarano, Santos Eduardo**, identificado con DNI N° 18883507 y de otra parte el **CONSORCIO VIRGEN DE LAS NIEVES**, conformado por las Empresas: **CONSTRUCTORA MONTECRISTO S.A.C.**, con RUC 20531669381, inscrita en la Partida Electrónica N°11036182, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Chimbote, con dirección en la Urbanización Villa Agraria Mza. F Lote 15 Santa Nuevo Chimbote, debidamente representado por su Gerente General Señor: **CHAVEZ MIRANDA ROSARIO DEL CARMEN**, con DNI N° 43699033, con poderes inscritos en el asiento N° C0001, A00001, con una participación del 44%, **JOHNE'S TRADE ENTERPRISE S.A.C. "JOHTE SAC"**, con RUC 20445714128, inscrita en la Partida Electrónica N°11028529, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Chimbote, con dirección: Calle Raymondi N° 650 Lima – Lima Magdalena del Mar, debidamente representado por su Gerente General Señor: **QUEZADA LÓPEZ FELIX FORTUNATO**, con DNI N° 32944087, con poderes inscritos en el asiento N° C0001, A00001, con una participación del 56%, los Consorciados asumirán solidariamente la ejecución de la obra según proporción establecida.

El Consorcio se encuentra debidamente Representado por su Representante Legal Común la Sra. **CHAVEZ MIRANDA ROSARIO DEL CARMEN**, identificada con DNI N° 43699033, con domicilio legal Urb. Los Héroes Mz. L2 Lote 40, a quien en adelante se le denominará el **CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

CONSORCIO VIRGEN DE LAS NIEVES
Rosario Del Carmen Chavez Miranda
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 07 de Noviembre, el comité de selección adjudicó la buena pro de la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 03-2019-MDH/CS-1**, para la contratación de la ejecución de la obra **MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N° 84244 EN LA LOCALIDAD DE COLCABAMBA, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - SIHUAS – ANCASH**, a **CONSORCIO VIRGEN DE LAS NIEVES,** cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto contratar la ejecución de la obra: **MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N° 84244 EN LA LOCALIDAD DE COLCABAMBA, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - SIHUAS – ANCASH.**

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/. 4, 211,899.45 (Cuatro Millones Doscientos Once mil Ochocientos Noventa y Nueve con 45/100 Soles)**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO[1]

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles en periodos de valorización mensual, previa conformidad del Supervisor y del área Usuaria de la Entidad, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA

PROVINCIA SIHUAS - REGIÓN ANCASH

"Unidos para lograr nuestro desarrollo"

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de 210 días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: **S/. 421,189.95 (Cuatrocientos Venti un Mil Ciento Ochenta y Nueve con 95/100 Soles)** a través de la CARTA FIANZA N° 0011-0272-9800002998-27, con Vigencia de 210 días, contados a partir del 12 de Diciembre del 2019 hasta el 08 de Agosto del año 2020, emitida por el BANCO BBVA CONTINENTAL. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CONSORCIO VIRGEN DE LAS NIEVES
Rosario Del Carmen Chávez Miranda
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

"LA ENTIDAD otorgará 01 adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Primer adelanto directo por el 10% dentro de los ocho (08) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

"LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto, DEL CONTRATO ORIGINAL, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 15 días calendarios previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de15 días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No *procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas*

CONSORCIO VIRGEN DE LAS NIEVES
Rosario Del Carmen Chavez
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"
CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Riesgos identificados que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que debe asumirlos durante la ejecución contractual según se indica en el expediente técnico de obra.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 07 AÑOS, contados a partir de la conformidad de la recepción TOTAL de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"
CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO VIRGEN DE LAS NIEVES
Rosario Del Carmen Chavez Miranda
REPRESENTANTE COMUN

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N°	Supuesto de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Cuando el personal del plantel profesional clave permanece menos de sesenta (60) días calendario o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	0.5 UIT por cada día de ausencia del Personal en obra en el plazo previsto.	*Según informe del* SUPERVISOR DE LA OBRA.
2	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones requeridas.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	*Según informe del* SUPERVISOR DE LA OBRA.

V° B° GERENTE MUNICIPAL

V° B° GIDUR

CONSORCIO "VIRGEN DE LAS NIEVES"
Rosario Del Carmen Chávez Miranda
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"
CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

3	Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole anotar las ocurrencias.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"
CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO VIRGEN DE LAS NIEVES
Rosario Del Carmen Chavez Miranda
REPRESENTANTE COMUN

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS[2]

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO "VIRGEN DE LAS NIEVES"
Rosario Del Carmen Chavez Miranda
REPRESENTANTE COMÚN

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Carlos Mariátegui S/N, Huayllabamba - Sihuas – Ancash.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Urbanización los Héroes Mz L2 Lote 40, Del Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia del Santa y Departamento de Ancash.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Huayllabamba a los 16 días del mes de Diciembre de 2019.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL HUAYLLABAMBA
CPCC. Santos E. Grados Vejarano
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA

CONSORCIO "VIRGEN DE LAS NIEVES"
Rosario Del Carmen Chavez Miranda
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO VIRGEN DE LAS NIEVES

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"
CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO "VIRGEN DE LAS NIEVES"
CONSTRUCTORA MONTECRISTO SAC – CONSTRUCTORA JOHTE SAC
RUC: 20531669381 – RUC 20445714128

CONTRATO PRIVADO DE CONSORCIO

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO UN CONTRATO DE CONSORCIO, QUE CELEBRAN, **"CONSTRUCTORA MONTECRISTO S.A.C."**, CON RUC 20531669381, DOMICILIADA EN LA URB. VILLA AGRARIA MZA. F LOTE 15 ANCASH – SANTA - NUEVO CHIMBOTE, DEBIDAMENTE REPRESANTADA POR SU GERENTE GENERAL, **CHAVEZ MIRANDA ROSARIO DEL CARMEN**, IDENTIFICADA CON DNI N° 43699033, CON FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA N° 11036182, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE CHIMBOTE, **JOHNE'S TRADE ENTERPRISE S.A.C "JOHTE SAC"**, CON RUC 20445714128, DOMICILIADA EN LA CALLE RAYMONDI NRO. 650 LIMA-LIMA - MAGDALENA DEL MAR, REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL, **DON QUEZADA LOPEZ FELIX FORTUNATO**, IDENTIFICADO CON DNI N° 32944087, SEGUN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA N° 11028529 DEL RESGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE CHIMBOTE, BAJO LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

PRIMERA: DE LOS CONTRATANTES:

1.1 **JOHTE S.A.C,** ES UNA EMPRESA DEDICADA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, INGENIERIA MECÁNICA, HIDRÁULICA, ELECTRICA Y SANITARIA, SERVICIOS DE SANEAMIENTO, ALQUILER DE MAQUINARIA LIVIANA Y PESADA ENTRE OTRAS ACTIVIDADES MENCIONADAS EN SU ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIÓN.
1.2 **CONSTRUCTORA MONTECRISTO SAC,** ES UNA EMPRESA DEDICADA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, INGENIERIA MECÁNICA, HIDRÁULICA ELECTRICA Y SANITARIA, CARPINTERIA METÁLICA, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES MENCIONADAS EN SU ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIÓN.

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049

Este Documento no ha sido Redactado en esta Notaría

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO:

LOS OTORGANTES SON PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO CONSTITUIDAS BAJO EL REGIMEN DE SOCIEDAD ANONIMA, QUE HAN OBTENIDO LA BUENA PRO DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2019-MDH/CS PRIMERA CONVOCATORIA,** CONVOCADA POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N° 84244 – LOCALIDAD DE COLCABAMBA, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA – SIHUAS – ANCASH.**

TERCERA: DE LA DENOMINACIÓN Y DOMICILIO DEL CONSORCIO:

3.1. LAS PARTES CONTRATANTES DECIDEN QUE EL CONSORCIO SE DENOMINARÁ **"CONSORCIO VIRGEN DE LAS NIEVES"**, Y FIJAN COMO SU DOMICILIO LEGAL LA URBANIZACIÓN VILLA AGRARIA MZ. "F" LOTE 15 ANCASH – SANTA – NUEVO CHIMBOTE, PUDIENDO APERTURAS OFICINAS DE COORDINACIÓN Y APOYO, EN LAS DIVERSAS CIUDADES DEL INTERIOR DE PAIS.

CUARTA: DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONSORCIO:

SE HA DESIGNADO COMO REPRESENTANTE COMÚN DEL **CONSORCIO VIRGEN DE LAS NIEVES A LA SEÑORITA ROSARIO DEL CARMEN CHAVEZ MIRANDA**, IDENTIFICADA CON DNI N° 43699033, PARA LOS EFECTOS DE PARTICIPAR EN TODOS LOS ACTOS REFERIDOS

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

QUINTA: TRIBUTACIÓN Y CONTABILIDAD:

5.1 LAS PARTES CONTRATANTES ACUERDAN DESIGNAR A LA EMPRESA "CONSTRUCTORA MONTECRISTO SAC"., COMO OPERADOR TRIBUTARIO, QUIEN EMITIRA EN NOMBRE DEL CONSORCIO A LA ENTIDAD LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES PARA EL COBRO DE LAS VALORIZACIONES DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

6.1 EL CONSORCIO VIRGEN DE LAS NIEVES ASUME EN FORMA EXPRESA Y SOLIDARIA ANTE LA ENTIDAD POR TODAS LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DE SU PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL O EN CONJUNTO DEL CONSORCIO, EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO A SER SUSCRITO.

6.2 ES OBLIGACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONSORCIO QUE LE SEAN ENCARGADAS, ASI COMO AQUELLAS ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRARO.

6.3 COMUNICAR MEDIANTE CARTA NOTARIAL LA VARIACIÓN DEL DOMICILIO SEÑALADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

SÉTIMA: DE LAS CARACTERISTICAS:

7.1 EN ARMONÍA CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 445 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LOS CONSORCIADOS DEJAN CONSTANCIA DE QUE EL PRESENTE CONTRATO NO GENERA LA CREACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA Y TAMPOCO TIENE RAZÓN SOCIAL NI DENOMINACIÓN ALGUNA. SIENDO SU FINALIDAD REALIZAR LO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA; PARA DICHO FIN LAS PARTES SE UNEN Y COMPARTEN RESPONSABILIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

OCTAVA: DEL PLAZO Y DURACIÓN DEL CONTRATO:

8.1 EL PLAZO Y DURACIÓN DEL CONSORCIO VIRGEN DE LAS NIEVES, SERÁ A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, HASTA EL CONSENTIMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN FINAL DE LA OBRA Y EL PAGO DEL MISMO.

NOVENA: DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN Y OBLIGACIONES:

9.1 LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LAS PARTICIPACIONES DE CADA UNA DE LAS SOCIEDADES INTEGRANTES DEL CONSORCIO SERA SOBRE LOS ACUERDOS DE PARTICIPACIONES QUE SE ANEXAN, LOS CUALES DE MANERA ENUNCIATIVA SE INDICA:

A. JOHTE S.A.C. **56%**

- EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Esta Documento no ha sido Redactado en esta Notaría

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

- APOYO LOGISTICA Y ADMINISTRATIVO
- RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA OFERTA

B. CONSTRUCTORA MONTECRISTO S.A.C **44%**

- EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA CONVOCATORIA
- APOYO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO
- APOYO MAQUINARIA Y EQUIPOS
- RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA OFERTA

DÉCIMA: DE LAS AFECTACIONES:

10.1 LOS GASTOS NECESARIOS Y APORTACIONES PARA LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO EN EL DESARROLLO DE LA OBRA SERÁN ASUMIDAS POR LA CONSTRUCTORA JOHTE S.A.C Y LA CONSTRUCTORA MONTECRISTO S.A.C., ASÍ COMO TODO LO CONCERNIENTE A LOS PAGOS POR TRIBUTACIÓN QUE POR EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SE GENEREN.

Este Documento no ha sido Redactado en esta Notaría

DÉCIMO PRIMERA: PRINCIPIO DE BUENA FE CONTRACTUAL:

LAS PARTES CONTRATANTES DECLARAN QUE HAN CELEBRADO ESTE CONTRATO EN BASE AL PRINCIPIO DE BUENE FE CONTRACTUAL Y QUE NO HA HABIDO DOLO, ERROR, VIOLENCIA, INTIMIDACIÓN NI CAUSAL QUE LO VICIE DE NULIDAD O ANULABILIDAD, POR LO QUE RENUNCIAN A CUALQUIER RETENCIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL QUE BUSQUE INVALIDARLO.

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 109 DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049

DECIMO SEGUNDA: DE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE NORMAS

12.1 EN TODO LO NO PREVISTO POR LAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTOS SE SOMETEN A LO ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL CÓDIGO CIVIL Y DEMÁS DEL SISTEMA JURÍDICO QUE RESULTEN APLICABLES

DÉCIMO TERCERA: SOLUCIÓN DE CONFLICTO:

13.1 LAS CONTROVERSIAS QUE PUDIERAN SUSCITARSE EN TORNO AL PRESENTE CONTRATO, SERÁN SOMETIDAS A ARBITRAJE, MEDIANTE UN TRIBUNAL ARBITRAL INTEGRADO POR TRES EXPERTOS EN LA MATERIA, DESIGNADOS POR CADA UNO DE ELLOS. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DEBERÁ SER DESIGNADO POR LOS DOS ÁRBITROS NOMBRADOS POR LAS PARTES.

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO "VIRGEN DE LAS NIEVES"
CONSTRUCTORA MONTECRISTO SAC – CONSTRUCTORA JOHTE SAC
RUC: 20531669381 - RUC 20445714128

13.2 SI EN EL PLAZO DE 90 DÍAS DE PRODUCIDA LA CONTROVERSIA, NO SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL, ÉSTE DEBERÁ SER DESIGNADO POR EL CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL Y EXTRANJERO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CHIMBOTE, CUYAS REGLAS SERÁN APLICABLES AL ARBITRAJE.

13.3 EL LAUDO DEL TRIBUNAL ARBITRAL SERÁ DEFINITIVO E INAPELABLE, ASÍ COMO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN PARA LAS PARTES.

EN SEÑAL DE CONFORMIDAD LAS PARTES SUSCRIBEN ESTE DOCUMENTO EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE, A LOS 18 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049

Este Documento no ha sido Redactado en esta Notaría

Consorciado 1
FELIX FORTUNATO QUEZADA LOPEZ
DNI N° 32944087

Consorciado 2
ROSARIO DEL CARMEN CHAVEZ MIRANDA
DNI N° 43699033

SE LEGALIZAN LAS FIRMAS MAS NO EL CONTENIDO

CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS Y HUELLAS DACTILARES DE LA VUELTA CORRESPONDEN A: **FELIX FORTUNATO QUEZADA LOPEZ**, CON DNI N°32944087, QUIEN DECLARA PROCEDER EN REPRESENTACION DE **JOHNE'S TRADE ENTERPRISE S.A.C.**; EN SU CALIDAD DE **GERENTE GENERAL**, CUYAS FACULTADES MANIFIESTA SE ENCUENTRAN VIGENTES E INSCRITAS EN LA PARTIDA N°11028529, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE CHIMBOTE Y **ROSARIO DEL CARMEN CHAVEZ MIRANDA** CON DNI N° 43699033, QUIEN DECLARA PROCEDER EN REPRESENTACION DE **CONSTRUCTORA MONTECRISTO S.A.C.**; EN SU CALIDAD DE **GERENTE GENERAL**, CUYAS FACULTADES MANIFIESTA SE ENCUENTRAN VIGENTES E INSCRITAS EN LA PARTIDA N° 11036182, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE CHIMBOTE. DEJANDO CONSTANCIA QUE EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR EL CONTENIDO, ARTICULO 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049.- EN CHIMBOTE, DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.-==========.-**YPR**

ILLESMO CAM CARRANZA NOTARIO - ABOGADO
GUILLERMO CAM CARRANZA NOTARIO - ABOGADO CHIMBOTE
COLEGIO DE NOTARIOS

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA

PROVINCIA SIHUAS - REGIÓN ANCASH

"Unidos para lograr nuestro desarrollo"

"Año del bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

OBRA	:"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 84244 DEL C.P. DE COLCABAMBA, DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA – SIHUAS – ANCASH.
PROCESO DE ADJUDICACION	: LP – 003 – 2019 – MDH/CS-1.
CONTRATO DE LA OBRA	: CONTRATO PARA LA EJCUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 84244 DEL C.P. DE COLCABAMBA, DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA – SIHUAS – ANCASH".
SISTEMA DEL PROCESO	: SUMA ALZADA.
MODALIDAD DE EJECUCION	: CONTRATA.
FINANCIA	: MINISTERIO DE EDUCACION – MINEDU.
CONTRATISTA	: CONSORCIO VIRGEN DE LAS NIEVES (CONSTRUCTORA MONTECRISTO SAC – JHOTE SAC)
PRESUPUESTO REFERENCIAL	: S/. 4'211,899.45
PRESUPUESTO CONTRATADO	: S/. 4'211,899.45
ENTREGA DE TERRENO	: 23 DE DICIEMBRE DEL 2019.
FECHA DE INICIO DE OBRA	: 11 DE ENERO DEL 2020.
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA	: 210 DIAS CALENDARIOS.
FECHA DE FIN DE PLAZO CONTRACTUAL	: 07 AGOSTO DEL 2020.
FECHA DE PARALIZACION DE OBRA	: 15 MARZO DEL 2020 (DS N° 044-2020-PCM)
PERIODO DE PARALIZACION DE OBRA	: 141 DIAS DESDE EL 16/03/2020 AL 23/08/2020.
PLAZO DE EJECUCION ACTUALIZADO	: 396 DIAS CALENDARIOS INC. PARALIZACION COVID.

QUITO RODRIGUEZ HUGO R.
RESPONSABLE (e)

Edgar César Cruz Meza
INGENIERO CIVIL
CIP. 253319

CONSORCIO VIRGEN DE LAS NIEVES
Ing. Felipe Alontol Iparraguirre
RESIDENTE DE OBRA

Ing. Leonardo Franko Vilchez Castillo
CIP 84771
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"
CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA

PROVINCIA SIHUAS - REGIÓN ANCASH

"Unidos para lograr nuestro desarrollo"

NUEVA FECHA DE TERMINO DE PLAZO : 09 DE FEBRERO DEL 2021.

FECHA REAL DE CULMINACION : 31 DE ENERO DEL 2021.

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA : ING° FELIPE NONTOL IPARRAGUIRRE.

SUPERVISOR DE OBRA : CONSORCIO SUPERVISOR COLCABAMBA.

JEFE DE SUPERVISION : ING° LEONARDO FRANKO VILCHEZ CASTILLO.

Siendo las 10:15 am. Del dia 21 de Mayo del 2021 se reunieron en las instalaciones de la I:E: N° 84244 del Centro Poblado de Colcabamba, donde se realizó la obra las siguientes personas:

POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA:

El comité de recepción de obra nombrados cuyos integrantes son:

Ing° Cruz Meza Edgar Cesar . : Presidente.

Lic. Quito Rodriguez Hugo Rolando : Primer Miembro.

Lic. Tafur Lucero Enghel. : Miembro

Ing° Vilchez Castillo Leonardo Franko en calidad de jefe de supervisión de la obra.

POR PARTE DEL CONSORCIO "VIRGEN DE LAS NIEVES":

Ing° Nontol Iparraguirre Felipe en calidad de Residente de Obra.

Abog. Rosario del Carmen Chávez Miranda, en calidad de Representante Común del Consorcio.

Con la finalidad de recepcionar la obra: ""MEJORAMIENTO DE OS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 84244 – CENTRO POBLADO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA – SIHUAS - - ANCASH". Cumpliendo con las siguientes metas:

Ing. Leonardo Franko Vilchez Castillo
CIP 84771
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA

PROVINCIA SIHUAS - REGIÓN ANCASH

"Unidos para lograr nuestro desarrollo"

CONSTRUCCION DE PABELLON "A" PRIMEL NIVEL:

- Construcción de ambiente para Cocina, Alacena y depósito de combustible, estos ambientes son de concreto armado en sistema aporticado. Acabado de piso de la cocina y alacena es de cerámica y el depósito de combustible es piso de cemento pulido.
- Construcción de salón de usos múltiples y su depósito, estos ambientes son de concreto armado en sistema aporticado. Acabado de pisos en ambos ambientes es de cemento pulido.
- Construcción de ambiente para biblioteca y su depósito, estos ambientes son de concreto armado en sistema aporticado, acabado de pisos es de cemento pulido.

CONSTRUCCION DE PABELLON "A" SEGUNDO NIVEL:

- Construcción de aula de innovación pedagógica y conectividad, estos ambientes son de concreto armado en sistema aporticado, acabado de piso de ambos ambientes son de cemento pulido.
- Construcción de ambientes para la Dirección, Secretaria y depósito de útiles, estos ambientes son de concreto armado en sistema aporticado, acabado de piso de ambos ambientes son de cemento pulido.
- Construcción de ambientes para la SS.HH. para docentes este ambiente es de concreto armado en sistema aporticado, acabado de piso es de cerámica.

CONSTRUCCION DE PABELLON "B":

- Construcción de ambientes para Servicios Higiénicos de niños y niñas estos ambientes son de concreto armado en sistema aporticado. Piso y paredes están revestidos con cerámica.

CONSTRUCCION DE PABELLON "C":

- Construcción de 3 ambientes para las aulas N° 01, aula N° 02 y aula N° 03 de concreto armado en sistema aporticado, acabado de pisos de cemento pulido.
- Techo de aulas con cobertura te teja andina y tijerales de madera.

CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS.

- Construcción de ambiente para tópico de concreto armado en sistema aporticado acabado de piso de cerámica.
- Construcción de muros de contención de concreto armado.

QUITO ROJAS LUZ HUGO R.
RESPONSABLE (e)

Edgar César Cruz Meza
INGENIERO CIVIL
CIP: 253519

Ing. Felipe Nontol Ipanaguirre
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Ing. Leonardo Franko Vilchez Castillo
CIP 134771
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

Escaneado con CamScanner
CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA

PROVINCIA SIHUAS - REGIÓN ANCASH

Unidos para lograr nuestro desarrollo

- Construcción de vereda exterior y escalinata N° 01 en el ingreso principal con acabado de cemento pulido.
- Construcción de 03 rampas de concreto armado con sus barandas de tubo galvanizado.
- Construcción de 02 escaleras principales y 01 escalera de servicio de concreto armado y pasamanos de tubo galvanizado.
- Construcción de patio principal con acabado de cemento pulido.
- Construcción de rampa vehicular de concreto.
- Construcción de patio de maniobras.
- Construcción de terraza de recepción de cemento pulido.
- Construcción de Cisterna y Tanque elevado de concreto armado. Con escalera de tubo galvanizado.
- Construcción de canaletas de concreto con rejillas metálicas para la evacuación de las aguas de lluvia.
- Construcción de tijerales con sus respectivas correas y techado con planchas de tejas de eternit y sistema de canaletas para las aguas de lluvias.
- Colocación de ventanas sistema directo en todos los ambientes.
- Suministro y colocación de sistema eléctrico (Tubería, Tomacorrientes, Interruptores, Tableros, Luminarias tubulares y circulares, reflectores y otros).
- Suministro e Instalación de Biodigestor.
- Suministro y colocación de sistema de agua y desagüe (Tuberías, Cajas de concreto, Instalación de bomba de agua, Inodoros, Urinarios, Lavatorios y Ovalines, llaves de paso y otros).
- Suministro y pintado de paredes interiores y exteriores.
- Suministro de computadoras e impresoras instaladas.
- Suministro de sillas y mesas de madera.
- Suministro de mobiliario de melamine.

Los miembros del comité de recepción de obra en uso de sus atribuciones efectuaron la verificación ocular de la obra construida constatando que las observaciones que realizo el comité han sido levantadas por lo que determinan que la obra ha sido concluida de acuerdo al expediente técnico determinando que no existiendo impedimento se da 'por RECEPCIONADA LA OBRA en mención, la diligencia se da por concluida a las 13:15 pm. del mismo día, procediéndose a la firma respectiva para dar fe a lo estipulado en la presente acta, dejando constancia que el acta consta de cinco (05) paginas las cuales son visadas por todos los integrantes del comité, empresa contratista y los responsables técnicos de la ejecución de obra

QUITO RODRIGUEZ HUGO R.
RESPONSABLE (e)

Eligar César Cruz Meza
INGENIERO CIVIL
CIP. 253310

CONSORCIO VIRGEN DE LAS NIEVES
Ing. Felipe Montol Iparraguirre
RESIDENTE DE OBRA

Ing. Leonardo Franko Vilchez Castillo
CIP 84771
JEFE DE SUPERVISIÓN

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA

PROVINCIA SIHUAS - REGIÓN ANCASH

"Unidos para lograr nuestro desarrollo"

y en cumplimiento con las cláusulas del contrato de ejecución de la obra y bajo el marco del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

POR LA MUNICIPALIDAD:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL
Edgar César Cruz Meza
INGENIERO CIVIL
CIP: 253319

Ing° Cruz Meza Edgar Cesar

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA

Tafur Lucero, Enghel

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA
Area de Desarrollo Social Economico y Ambiental

QUITO RODRIGUEZ HUGO R.
RESPONSABLE (e)

Lic. Quito Rodriguez Hugo Rolando.
Franko

Ing. Leonardo Franko Vilchez Castillo
CIP 84771
JEFE DE SUPERVISIÓN

Ing° Vilchez Castillo Leonardo

POR PARTE DE LA EMPRESA CONSORCIO "VIRGEN DE LAS NIEVES"

CONSORCIO VIRGEN DE LAS NIEVES
Ing. Felipe Nontol Iparraguirre
RESIDENTE DE OBRA

Ing° Nontol Iparraguirre Felipe

Residente de Obra.

CONSORCIO "VIRGEN DE LAS NIEVES"
ROSARIO DEL CARMEN CHAVEZ MIRANDA
Representante Común

Abog. Rosario del Carmen Chávez Miranda

Representante Común

AGENTE MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA
COLCABAMBA

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
PRESIDENTE
I.E. N° 84244 COLCABAMBA

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

Escaneado con CamScanner

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

CONTRATO EJECUCION DE OBRA N° 001-2020-MDUAB

CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 173 CENTRO POBLADO DE LIVES, DISTRITO DE UNIÓN AGUA BLANCA, SAN MIGUEL – CAJAMARCA"

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 173 CENTRO POBLADO DE LIVES, DISTRITO DE UNIÓN AGUA BLANCA, SAN MIGUEL – CAJAMARCA"**, que celebra de una parte **MUNICIPALIDAD DISTRITAL UNION AGUA BLANCA**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC N° 20194071524, con domicilio legal en la CALLE JOSE MARIA FLORES N° 113 – DISTRITO UNION AGUA BLANCA – PROVINCIA SAN MIGUEL – REGION CAJAMARCA, representada por su Alcalde el **Ing. VICTOR JIMMY RUBIO QUIROZ**, identificado con DNI N° 42125809, y de otra parte **CONSORCIO 5M**, conformadas por las empresas: CONSTRUCTORA MONTECRISTO S.A.C., con RUC N° 20531669381, con domicilio legal en MZ. E LOTE 11-A URB. COOVITIOMAR – SANTA ROSA – LIMA - LIMA, inscrita en la Ficha N° 11036182 Asiento N° C00001 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Chimbote y CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES J & K S.R.L., con RUC N° 20603669381, con domicilio legal en CALLE SINAI MZ J LOTE 5 URB. MIRAFLORES – LAMBAYEQUE – CHICLAYO - CHICLAYO, inscrita en la Ficha N° 11301117 Asiento N° A00001 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Chiclayo debidamente representado por su Representante Común, **ROSARIO DEL CARMEN CHAVEZ MIRANDA**, con DNI N° 43699033, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 05 de febrero de 2020, el comité de selección adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2019-MDUAB/CS – PRIMERA CONVOCATORIA** para la contratación de la ejecución de la obra **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 173 CENTRO POBLADO DE LIVES, DISTRITO DE UNIÓN AGUA BLANCA, SAN MIGUEL – CAJAMARCA"**, a **CONSORCIO 5M**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 173 CENTRO POBLADO DE LIVES, DISTRITO DE UNIÓN AGUA BLANCA, SAN MIGUEL – CAJAMARCA"**.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ **1'186,679.80 (UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 80/100 SOLES)**, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO[1]

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos de valorización MENSUALES, conforme a lo previsto en la sección especifica de las bases.

CONSORCIO "5M"
Rosario del Carmen Chávez Miranda
REPRESENTANTE COMÚN

[1] En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"
CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALCALDIA UNION AGUA BLANCA

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de CIENTO CINCUENTA (150) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la Declaración Jurada solicitando la retención del 10% como garantía incondicional, solidaria, irrevocable, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

"De fiel cumplimiento del contrato: S/ 118,667.98 (CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 98/100 SOLES), a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) días siguientes, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO[2], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos[3] mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

CONSORCIO "5M"
Rosario del Carmen Chávez Miranda
REPRESENTANTE COMÚN

[2] El plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato.

[3] De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"
CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del CONTRATO ORIGINAL EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de quince (15) dias calendario

Adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (5) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos[4] mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo".

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Los Riesgos Identificados que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que debe asumirlos durante la ejecución contractual, según se indica en el expediente técnico de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 años, contados a partir de la conformidad de la recepción TOTAL de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en dias}}$$

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

CONSORCIO "SM"
Rosario del Carmen Chávez Miranda
REPRESENTANTE COMÚN

[4] De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"
CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

Otras Penalidades		
Supuestos de Aplicación de	**Forma de Calculo**	**Procedimiento**
Cuando el personal del plantel profesional clave permanece menos de sesenta (60) días calendario o del integro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	0.5 UIT por cada dia de ausencia del personal en obra, en el Plazo Previsto	Según informe del supervisor de la obra.
En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	0.5 UIT por cada dia de ausencia del personal en obra.	Según informe del supervisor de la obra.
Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al supervisor de la obra, impidiéndole anotar las ocurrencias.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del supervisor de la obra.
El contratista no cuenta con los equipos mínimos exigidos en el expediente técnico, conforme a su propuesta técnica, o que los tenga incompletos para la ejecución de la obra. La multa será por día y por equipo	0.20/1000 del monto de la valorización del periodo	Según informe del supervisor de la obra.
El contratista no coloca el cartel de obra dentro de los siete (07) días calendarios posteriores a la entrega del terreno, asi mismo, es obligación del contratista mantener el cartel de obra en óptimas condiciones durante la ejecución de la obra hasta la recepción, caso contrario se efectuará la penalidad. La penalidad será por día.	0.20/1000 del monto de la valorización del periodo	Según informe del supervisor de la obra.

CONSORCIO "5M"
Rosario del Carmen Chávez Miranda
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"
CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

Cuando el contratista no sea ubicado en la oficina operativa, cuya dirección ha sido consignada en la declaración jurada de compromiso de alquiler-equipamiento y en el contrato, y a causa de ello, la entidad no puede notificar los diferentes actos desde la firma hasta la liquidación del contrato de obra. La penalidad será por cada día en que la entidad no ubique al contratista en la dirección establecida	0.50/1000 del monto de la valorización del periodo	Según informe del supervisor de la obra.
Cuando el contratista no cumple con entregar el calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual, en un plazo de 24 horas. La multa será por cada día de retraso en la presentación	1/1000 del monto de la valorización del periodo	Según informe del supervisor de la obra.
El residente y/o personal propuesto no se encuentra en obra sin haber justificado su ausencia ante el supervisor. La multa será por cada día de inasistencia.	0.20/1000 del monto de la valorización del periodo	Según informe del supervisor de la obra.
El contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular, incumpliendo las normas y el expediente técnico. La penalidad será por cada día de incumplimiento.	0.20/1000 del monto de la valorización del periodo	Según informe del supervisor de la obra.
básicos de protección personal, conforme lo establece la Norma G.050. La multa será por persona, por ocurrencia, por día	0.20/1000 del monto de la valorización del periodo	Según informe del supervisor de la obra.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás

CONSORCIO "5M"
Rosario del Carmen Chávez Miranda
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"
CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS[5]

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

CONSORCIO "5M"
Rosario del Carmen Chávez Miranda
REPRESENTANTE COMÚN

[5] De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de contratos cuyo monto contractual original sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5000 000.00).

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"
CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: CALLE JOSE MARIA FLORES N° 113 – DISTRITO UNION AGUA BLANCA – PROVINCIA SAN MIGUEL – REGION CAJAMARCA.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: URBANIZACION VILLA AGRARIA MZ. F LOTE 15 – NUEVO CHIMBOTE – SANTA – ANCASH.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Unión Agua Blanca al 27 de febrero del 2020.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL UNION AGUA BLANCA
ALCALDIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL UNION AGUA BLANCA
HECTOR JIMMY RUBIO QUIROZ
ALCALDE MUNICIPAL
"LA ENTIDAD"

CONSORCIO "5M"
Rosario del Carmen Chávez Miranda
REPRESENTANTE COMÚN
"EL CONTRATISTA"

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"
CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO "5M"

FROILAN TREBEJO PEÑA
ABOGADO
Notario de la Provincia del Santa
Nuevo Chimbote
INSCRIPCIÓN C.N.A. N° 048

CONTRATO PRIVADO DE CONSORCIO

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO UN CONTRATO DE CONSORCIO, QUE CELEBRAN, **"CONSTRUCTORA MONTECRISTO S.A.C."**, CON RUC 20531669381, DOMICILIADA EN LA URB. VILLA AGRARIA MZA. F LOTE 15 ANCASH – SANTA - NUEVO CHIMBOTE, DEBIDAMENTE REPRESANTADA POR SU GERENTE GENERAL, **CHAVEZ MIRANDA ROSARIO DEL CARMEN**, IDENTIFICADA CON DNI N° 43699033, CON FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA N° 11036182, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE CHIMBOTE, **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES J&K S.R.L** , CON RUC 20603669381, DOMICILIADA EN CALLE SINAI Mz" J" Lote 05 DE LA URBANIZACION MIRAFLORES – CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE, REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL, CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS, IDENTIFICADA CON DNI N° 44756694, SEGUN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA N° 11301117 DEL RESGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE CHICLAYO, BAJO LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

PRIMERA: DE LOS CONTRATANTES:

1.1 **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES J&K S.R.L,** ES UNA EMPRESA DEDICADA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, INGENIERIA MECÁNICA, HIDRÁULICA, ELECTRICA Y SANITARIA, SERVICIOS DE SANEAMIENTO, ALQUILER DE MAQUINARIA LIVIANA Y PESADA ENTRE OTRAS ACTIVIDADES MENCIONADAS EN SU ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIÓN.

1.2 **CONSTRUCTORA MONTECRISTO SAC,** ES UNA EMPRESA DEDICADA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, INGENIERIA MECÁNICA, HIDRÁULICA ELECTRICA Y SANITARIA, CARPINTERIA METÁLICA, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES MENCIONADAS EN SU ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIÓN.

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN LA NOTARIA

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO:

LOS OTORGANTES SON PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO CONSTITUIDAS BAJO EL REGIMEN DE SOCIEDAD ANONIMA, QUE HAN OBTENIDO LA BUENA PRO DE LA **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2019-MDUAB/CS PRIMERA CONVOCATORIA,** CONVOCADA POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNION AGUA BLANCA, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. INICAL N° 173 DEL CENTRO POBLADO DE LIVES, DISTRITO DE UNION AGUA BLANCA – SAN MIGUEL – CAJAMARCA.**

TERCERA: DE LA DENOMINACIÓN Y DOMICILIO DEL CONSORCIO:

3.1. LAS PARTES CONTRATANTES DECIDEN QUE EL CONSORCIO SE DENOMINARÁ **"CONSORCIO 5M"**, Y FIJAN COMO SU DOMICILIO LEGAL URB. VILLA AGRARIA Mz "F" Lote 15 DE LA URBANIZACION VILLA AGRARIA – NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH, PUDIENDO APERTURAR OFICINAS DE COORDINACIÓN Y APOYO, EN LAS DIVERSAS CIUDADES DEL INTERIOR DE PAIS.

CUARTA: DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONSORCIO:

SE HA DESIGNADO COMO REPRESENTANTE COMÚN DEL **CONSORCIO 5M A LA SEÑORITA ROSARIO DEL CARMEN CHAVEZ MIRANDA**, IDENTIFICADA CON DNI N° 43699033, PARA LOS

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

FROILAN TREBEJO PEÑA
ABOGADO
Notario de la Provincia del Santa
Nuevo Chimbote
INSCRIPCIÓN C.N.A. N° 045

EFECTOS DE PARTICIPAR EN TODOS LOS ACTOS REFERIDOS AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

QUINTA: TRIBUTACIÓN Y CONTABILIDAD:

5.1 LAS PARTES CONTRATANTES ACUERDAN DESIGNAR A LA EMPRESA "CONSTRUCTORA MONTECRISTO SAC"., COMO OPERADOR TRIBUTARIO, QUIEN EMITIRA EN NOMBRE DEL CONSORCIO A LA ENTIDAD LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES PARA EL COBRO DE LAS VALORIZACIONES DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

6.1 EL CONSORCIO 5M ASUME EN FORMA EXPRESA Y SOLIDARIA ANTE LA ENTIDAD POR TODAS LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DE SU PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL O EN CONJUNTO DEL CONSORCIO, EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO A SER SUSCRITO.

6.2 ES OBLIGACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONSORCIO QUE LE SEAN ENCARGADAS, ASI COMO AQUELLAS ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRARO.

6.3 COMUNICAR MEDIANTE CARTA NOTARIAL LA VARIACIÓN DEL DOMICILIO SEÑALADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN LA NOTARÍA

SÉTIMA: DE LAS CARACTERISTICAS:

7.1 EN ARMONÍA CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 445 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LOS CONSORCIADOS DEJAN CONSTANCIA DE QUE EL PRESENTE CONTRATO NO GENERA LA CREACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA Y TAMPOCO TIENE RAZÓN SOCIAL NI DENOMINACIÓN ALGUNA. SIENDO SU FINALIDAD REALIZAR LO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA; PARA DICHO FIN LAS PARTES SE UNEN Y COMPARTEN RESPONSABILIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

OCTAVA: DEL PLAZO Y DURACIÓN DEL CONTRATO:

8.1 EL PLAZO Y DURACIÓN DEL CONSORCIO 5M, SERÁ A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, HASTA EL CONSENTIMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN FINAL DE LA OBRA Y EL PAGO DEL MISMO.

NOVENA: DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN Y OBLIGACIONES:

9.1 LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LAS PARTICIPACIONES DE CADA UNA DE LAS SOCIEDADES INTEGRANTES DEL CONSORCIO SERA SOBRE LOS ACUERDOS DE PARTICIPACIONES QUE SE ANEXAN, LOS CUALES DE MANERA ENUNCIATIVA SE INDICA:

A. CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES S.R.L. 30%

- EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
- APOYO LOGISTICA Y ADMINISTRATIVO.
- RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA OFERTA.

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO "ARCO"
FROILAN TREBEJO PEÑA
ABOGADO
Notario de la Provincia del Santa
Nuevo Chimbote
ESTUDIO C.T.A. N° 045

B. CONSTRUCTORA MONTECRISTO S.A.C. **70%**

- EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
- APOYO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVO.
- APOYO MAQUINARIA Y EQUIPOS.
- RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA OFERTA.

DÉCIMA: DE LAS AFECTACIONES:

10.1 LOS GASTOS NECESARIOS Y APORTACIONES PARA LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO EN EL DESARROLLO DE LA OBRA SERÁN ASUMIDAS POR LA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES J&K S.R.L Y LA CONSTRUCTORA MONTECRISTO S.A.C., ASÍ COMO TODO LO CONCERNIENTE A LOS PAGOS POR TRIBUTACIÓN QUE POR EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SE GENEREN.

DÉCIMO PRIMERA: PRINCIPIO DE BUENA FE CONTRACTUAL:

LAS PARTES CONTRATANTES DECLARAN QUE HAN CELEBRADO ESTE CONTRATO EN BASE AL PRINCIPIO DE BUENE FE CONTRACTUAL Y QUE NO HA HABIDO DOLO, ERROR, VIOLENCIA, INTIMIDACIÓN NI CAUSAL QUE LO VICIE DE NULIDAD O ANULABILIDAD, POR LO QUE RENUNCIAN A CUALQUIER RETENCIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL QUE BUSQUE INVALIDARLO.

ESTE DOCUMENTO HA SIDO REDACTADO EN LA NOTARÍA

DECIMO SEGUNDA: DE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE NORMAS

12.1 EN TODO LO NO PREVISTO POR LAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTOS SE SOMETEN A LO ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL CÓDIGO CIVIL Y DEMÁS DEL SISTEMA JURÍDICO QUE RESULTEN APLICABLES

DÉCIMO TERCERA: SOLUCIÓN DE CONFLICTO:

13.1 LAS CONTROVERSIAS QUE PUDIERAN SUSCITARSE EN TORNO AL PRESENTE CONTRATO, SERÁN SOMETIDAS A ARBITRAJE, MEDIANTE UN TRIBUNAL ARBITRAL INTEGRADO POR TRES EXPERTOS EN LA MATERIA, DESIGNADOS POR CADA UNO DE ELLOS. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DEBERÁ SER DESIGNADO POR LOS DOS ÁRBITROS NOMBRADOS POR LAS PARTES.

13.2 SI EN EL PLAZO DE 90 DÍAS DE PRODUCIDA LA CONTROVERSIA, NO SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL, ÉSTE DEBERÁ SER DESIGNADO POR EL CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL Y EXTRANJERO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CHIMBOTE, CUYAS REGLAS SERÁN APLICABLES AL ARBITRAJE.

13.3 EL LAUDO DEL TRIBUNAL ARBITRAL SERÁ DEFINITIVO E INAPELABLE, ASÍ COMO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN PARA LAS PARTES.

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

177

FROILAN TREBEJO PEÑA
ABOGADO
Notario de la Provincia del Santa
Nuevo Chimbote
INSCRIPCIÓN C.N.A. N° 045

EN SEÑAL DE CONFORMIDAD LAS PARTES SUSCRIBEN ESTE DOCUMENTO EN LA CIUDAD DE CHIMBOTE, A LOS 13 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES J&K S.R.L.
Carmen Katherine Soto Llatas
GERENTE GENERAL

Consorciado 1
CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
DNI N° 44756694

CONSORCIO "5M"
Rosario del Carmen Chávez Miranda
REPRESENTANTE COMÚN

Consorciado 2
ROSARIO DEL CARMEN CHAVEZ MIRANDA
DNI N° 43699033

...//**CERTIFICO:** QUE LA FIRMA E IMPRESION DACTILAR QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A: **CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS,** IDENTIFICADA CON **DNI N° 44756694,** QUIEN INTERVIENE EN CALIDAD DE **GERENTE GENERAL** DE: **"CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES J & K S.R.L."** CON NOMBRAMIENTO INSCRITO Y VIGENTE EN LA PARTIDA ELECTRONICA **N° 11301117** DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE **CHICLAYO.** DE LO QUE DOY FE. ==========
SOLO SE CERTIFICAN LAS FIRMAS, SIN ASUMIR RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 108° DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO. ==========
NUEVO CHIMBOTE, **TRECE (13) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.** SIGS.....

Froilan Trebejo Peña
Abogado - Notario
Nuevo Chimbote

NOTARÍA TREBEJO

CERTIFICACIÓN AL DORSO

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

...//**CERTIFICO:** QUE LA FIRMA E IMPRESION DACTILAR QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A: **ROSARIO DEL CARMEN CHAVEZ MIRANDA,** IDENTIFICADA CON **DNI N° 43699033,** QUIEN INTERVIENE EN CALIDAD DE **GERENTE GENERAL** DE: **"CONSTRUCTORA MONTECRISTO S.A.C."** CON NOMBRAMIENTO INSCRITO Y VIGENTE EN LA PARTIDA ELECTRONICA **N° 11036182** DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE **CHIMBOTE.** DE LO QUE DOY FE. ==========

SOLO SE CERTIFICAN LAS FIRMAS, SIN ASUMIR RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 108° DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO. ==========

NUEVO CHIMBOTE, **TRECE (13) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.** SOSS.....

NOTARÍA TREBEJO

Froilan Trebejo Peña
Abogado - Notario
Nuevo Chimbote

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
UNION AGUA BLANCA

RUC: 20194071524
CALLE JOSE MARIA FLORES N° 113
UNION AGUA BLANCA - SAN MIGUEL - CAJAMARCA.

"AÑO DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"

ACTA DE RECEPCION DE OBRA Y SUBSANACION DE OBSERVACIONES

OBRA		"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N° 173 DEL CP DE LIVES, DISTRITO DE UNION AGUA BLANCA - SAN MIGUEL – CAJAMARCA", Código Único 2328080,
PROCESO DE ADJUDICACION	:	AS-SM-2-2019-MDUAB/CS-1
CONTRATO DE LA OBRA	:	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA:" MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°173 CENTRO POBLADO DE LIVES, DISTRITO UNION AGUA BLANCA, SAN MIGUEL-CAJAMARCA"
SISTEMA DEL PROCESO	:	SUMA ALZADA
MODALIDAD DE EJECUCION	:	CONTRATA
FINANCIA	:	MINISTERIO DE EDUCACION –MINEDU. MUNICIPALIDAD DISTRITAL UNION AGUA BLANCA
CONTRATISTA	:	"CONSORCIO 5M".
PRESUPUESTO REFERENCIAL	:	S/. 1,186,679.80
PRESUPUESTO CONTRATADO	:	S/. 1,186,679.80
ENTREGA DEL TERRENO	:	13/03/2020
FECHA INICIO DE OBRA	:	14/03/2020
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA	:	150 días
FECHA DE CULMINACION	:	10/08/2020
AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL DE OBRA	:	107 días
INICIO DE AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL DE OBRA	:	02/07/2020
FIN DE AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL DE OBRA	:	28/11/2020
AMPLIACION DE PLAZO Nº 02 POR MENORES RENDIMIENTOS	:	30 días
INICIO DE PLAZO	:	29/11/2020
FIN DE PLAZO	:	29/12/2020
FECHA DE CULMINACION DE OBRA	:	29/12/2020
FECHA REAL DE CULMINACION	:	28/12/2020
INGENIERO RESIDENTE	:	Ing. Norman enrique Chávez Miranda
SUPERVISOR DE OBRA	:	Ing. Ricardo Javier Ocas Boñón

Siendo las 10:00 horas del día 18 de febrero del 2021, se hicieron presentes en el lugar de la obra por parte de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNION AGUA BLANCA, la Comisión de Recepción de obras por contrata, nombrada con la RESOLUCION DE ALCALDIA Nº001-2021-MDUAB/A de fecha 05 de enero del 2021, integrada por los señores:

ING. César Augusto Chávez Pérez	Miembro.
Wildor Daniel Padilla Rodas	Miembro.
Ida Lisney Chacón Ortiz	Miembro.

Y el Ing. Ricardo Javier Ocas Boñón, en su calidad de supervisor de la Ejecución de la Obra

Participando en el acto, por la Empresa Contratista la señora Rosario del Carmen Chávez Miranda, en su condición de Representante Común del **"CONSORCIO 5M"** y el Ing. Norman Enrique Chávez Miranda, Residente en la obra en mención.

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

ING. VICTOR JIMMY RUBIO QUIROZ
ALCALDE MUNICIPAL - GESTION MUNICIPAL 2019-2022

UNA GESTIÓN CON CAPACIDAD Y CORAZÓN

CONSORCIO "5M"
Rosario del Carmen Chávez Miranda
REPRESENTANTE COMUN

ING. RICARDO JAVIER OCAS BOÑON
SUPERVISOR DE OBRA
CIP-129863

CONSORCIO 5M
NORMAN E. CHAVEZ MIRANDA
CIP. 129194
RESIDENTE DE OBRA

César Augusto Chavez Pérez
CIP- 165779
ING. CIVIL

En la fecha el Comité de Recepción en uso de sus atribuciones procedió a la constatación física de la obra, en lo referente a la subsanación de observaciones detalladas en el Acta de Observaciones de fecha 25 de enero del 2021, Esta Comisión da conformidad del levantamiento / subsanación de observaciones y a la vez aprueba la RECEPCION DE OBRA, conforme lo establecido en el articulo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

CONSORCIO "5M"
Rosario del Carmen Chávez Miranda
REPRESENTANTE COMÚN

Se deja Constancia que:

El proyecto consta en la construcción de la Institución Educativa Inicial N° 173 con formado por:

- El pabellón N° 01 que consta de dos niveles; que tiene los siguientes ambientes:
  1 dirección, 1 secretaria - espera, 1 SS.HH. niños, 1 SS.HH. niñas, 2 SS.HH. docentes, 2 SS. HH discapacitados, 2 depósito, 1 cocina, 1 almacén, 1 archivo, 1 aula, cisterna y tanque elevado.
- Por el pabellón N° 02 que consta de un nivel, que está conformado por:
  2 aulas, 2 SS.HH. y 2 depósitos. Además de cerco perimétrico, veredas, sardineles, áreas verdes y patios.

A si mismo el Comité de Recepción de Obra no se responsabiliza por los vicios ocultos de carácter constructivo, ni tampoco de las deficiencias que con posterioridad al presente acto se detectaran, debiendo el contratista asumirlas y repararlas a su costo, de acuerdo a lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 en concordancia con el Reglamento y la Ley de contrataciones del Estado, estableciéndose mediante el presente acorde a la vida útil esperada un periodo de 07 años.

En señal de conformidad con lo expuesto se suscribe la presente acta en 08 originales, en el Distrito Unión Agua Blanca – CP LIVES el 18 de febrero del año 2021.

POR PARTE DE LA ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL UNIÓN AGUA BLANCA:

César Augusto Chavez Pérez
CIP: 165779
ING. CIVIL

ING. RICARDO JAVIER OCAS BOÑON
SUPERVISOR DE OBRA
CIP. 129194

ING. RICARDO JAVIER OCAS BOÑON
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO "5M"
NORMAN E. CHAVEZ MIRANDA
CIP. 129194
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA

César Augusto Chavez Pérez
CIP 165779
ING. CIVIL

ING. CÉSAR AUGUSTO CHÁVEZ PÉREZ
MIEMBRO.

IDA LISNEY CHACÓN ORTIZ
MIEMBRO.

WILDOR DANIEL PADILLA RODAS
MIEMBRO.

ING. RICARDO JAVIER OCAS BOÑON
SUPERVISOR DE OBRA
CIP 129863

POR PARTE DEL CONTRATISTA "CONSORCIO 5M ".

CONSORCIO 5M
NORMAN E. CHAVEZ MIRANDA
CIP. 129194
RESIDENTE DE OBRA

Residente de Obra
Nombre: Ing. Norman Chavez Miranda

CONSORCIO "5M"
Rosario del Carmen Chávez Miranda
REPRESENTANTE COMÚN

Nombre: Carmen Chavez Miranda
Representante Legal del "Consorcio 5M"

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"
CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

A. PRECIO. (Anexo N° 4)

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

ANEXO Nº 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 006-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

COMPONENTE	SUBTOTALES SOLES
• COSTOS DIRECTOS	**S/ 1'169,105.94**
• GASTOS GENERALES	S/ 93,528.48
- GASTOS GENERALES FIJOS	**S/ 14,997.93**
- GASTOS GENERALES VARIABLES	**S/ 78,530.55**
• UTILIDAD	S/ 67,651.16
• IGV	S/ 239,451.40
TOTAL PRESUPUESTADO	**S/ 1,569,736.98**
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	S/ 45,810.86
PLAN DE CONTIGENCIA	S/ 41,693.35
TOTAL	**S/ 1,657,241.19**

SON: **UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 19 /100 SOLES**

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto con la oferta económica.

NUEVO CHIMBOTE, 13 DE AGOSTO DE 2021

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN

.....

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

CONSORCIO "ARCO DEL TRIUNFO"

CARMEN KATHERINE SOTO LLATAS
REPRESENTANTE COMUN